
		<b>Количествена сметка</b>					
		Документ нр. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC402-10			Страница <b>1</b> от <b>14</b> <i>Sheet of</i>		
Проект <i>Project</i>	<b>КонтурГлобал Марица Изток 3</b>				Код <i>Security Index</i>		
Име <i>Title</i>	<b>Текуща и Аварийна поддръжка на котелно оборудване</b>						
	(мелещи вентилатори - 90HFC00AJ001, въздушни вентилатори - 90HLB00AN001, вентилатори рециркулация горещ въздух - 90HLB00AN001, пепелосмивни апарати - 90HNA12BR001, ИВП - 90HLD&&AC00&, шлакоотделителна система - 0ETA00AJ001, КПСВ 90HFB00AF001 , мазутна разпалваща система 90HNA00AV001, прахови горелки - 90HNA03AV001 , газозаборни глави и шахти - 90HFD00BR001, линии разпалващ газ, компресори управляващ въздух, газоходи - 90HLD&&AC00&, въздуховоди и др.)						
Система <i>System</i>	<b>H&amp;&amp;</b>	Тип документ <i>Document Type</i>	<b>PC</b>	Дисциплина <i>Discipline</i>	<b>&amp;</b>	Файл <i>File</i>	90H&&00-PC426.pdf
REV	Описание на ревизиите / <i>Description of Revisions</i>						
10	FOR TENDER (TR)За тръжна процедура						
10	04.10.18	TR			Пламен Панайотов	Сергей Бодуров	
REV	Дата	Обхват	Подготвил	Сътрудници	Проверил	Одобрил	


	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    2    от    14

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

## 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


Количествата за ориентировъчни за 12 месеца .

№	Наименование на дейностите	Мярка	Ориентировъчно к-во	Ед. цена	Общо
1	Дейности за сменен персонал				
1.1	Поддържа се чистотата в котелна зала. (Извършва се основно почистване на съоръженията монтирани от кота 0 до 22 за 4 котела)	бр.	365		
1.2	Оглед на съоръженията ежесменно	бр.	730		
	Общо за т. 1				
2	Ремонтни работи по съоръженията				
2.01	Доливане на маслов редукторите на КПСВ	бр.	10		
2.02	Доливане на масло в лагерните блокове на МВ,ВВ,ВРГВ	бр.	300		
2.03	Подмяна и почистване на мазутни форсунки (за една форсунка)	бр.	560		
2.04	Демонтиране и оглед на главата за запушени отвори и коксувал мазут – почистване при нужда	бр.	400		
2.05	Почистване филтъра за мазут	бр.	200		
2.06	Почистване на разходомера за мазут	бр.	50		
2.07	Проверка състоянието на бързите връзки за мазут и пара и подмяна при нужда	бр.	360		
2.08	Почистване филтъра на управляващия въздух и доливане на масло в омаслителя	бр.	12		
2.09	Подмяна на мазутна помпа на МРУ	бр.	8		
2.10	Подмяна на бързи връзки мазутни горелки(по пара или мазут)	бр.	64		
2.11	Подмяна на гъвкави връзки горелки(по пара или мазут)	бр.	64		


	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    3    от    14

2.12	Устройство за вадене на форсунката – проверка състоянието на цилиндъра, разпределителя и крайните изключватели	бр.	64		
2.13	Управляващ въздух – компресори, влагоотделител и линия за управляващ въздух ляво и дясно-дрениране на кондензата от балоните на компресорите и доливане на масло в омаслителите (смяна на маслото)	бр.	16		
2.14	Блок мазутни помпи с филтър – проверка настройките, смяна(превключване) на работещия мазутен филтър	бр.	2		
2.15	Проверка и ремонт на клапи и задвижване – въздух за горене на МГ	бр.	32		
2.16	Ремонт на компенсатори (Прахови горелки, ПК,ГЗГ и МГ)	м.	50		
2.17	Оказване на помощ при сработване на шлак на котел.	чв.ч.	2500		
2.18	Вземане на проби от шлак за лаборатория (от трите шлакоотделителя - за 1 Котел)	бр.	700		
2.19	Дрениране на механични филтри за смивна вода намиращи се на кота 0.Филтрите се дренират само от дневната смяна в присъствие на представител на КГОб)	бр.	400		
2.20	Почистване на механични филтри за смивна вода монтирани на кота 0.(има се в предвид: отваряне на филтъра, почистване на филтърния елемент , належащи ремонтни работи по корпуса и затваряне).	бр.	16		
2.21	Ремонти по линия за разпалващ газ на котел(подмяна на изпарители, кранове и др.)	бр.	8		
2.22	Транспортиране на газови бутилки от склад до кота 22, подмяна, връщане на празните бутилки (отнася се за един брой котел)	бр.	80		

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    4    от    14

2.23	Подмяна на ламарина по газоходи , въздуховоди и ИВП.	м <sup>2</sup>	30		
2.24	Подмяна на помпа за хранване на обрушваща система на котел(кота- 3,5 и кота 22)	бр.	4		
2.25	Поддръжка и ремонт на водоструини обрушващи апарати –почистване на маншоните на направляващите от паднала пепел и почистване на филтри.	бр.	650		
2.26	Поддръжка и ремонт на водоструини обрушващи апарати – подмяна на гъвкави връзки и хранващ шланг.	бр.	64		
2.27	Поддръжка и ремонт на водоструини обрушващи апарати – гресиране ходови винтове.	бр.	32		
2.28	Подмяна на палци (заедно с гумени пръстени) на еластичен съединител за маслопомпа на МВ	бр.	80		
2.29	Подмяна на палци (заедно с гумени пръстени) на еластичен съединител на шлакодробилка и шнеков шлакоотделител	бр.	160		
2.30	Подмяна на палци (заедно с гумени пръстени) на еластичен съединител на КПСВ	бр.	80		
	Общо за т. 2				
	Дейности по поддръжка на котелно оборудване				
3	Дейности по мелещи вентилатори				
3.01	Отваряне и затваряне на врати(големи) на МВ	бр.	150		
3.02	Подмяна на работно колело на МВ(включва отваряне и затваряне на вратата на МВ)	бр.	30		
3.03	Монтаж/демонтаж на допълнителна гайка при изваждане на РК на МВ	бр.	8		

	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    5    от    14


3.04	Ремонт на лагерен блок за МВ в Ремонтна работилница (включва: Демонтаж , транспортиране до ремонтна работилница ,профилактика, подмяна на лагери, подмяна на вал, подмяна / ремонт на дефектирали части, ремонт/подмяна на елементи от маслена система, ремонт/подмяна на маслоохладител)	бр.	4		
3.05	Ремонт на лагерен блок за МВ в котелна зала (включва почистване ,ремонт и уплътняване на капаци ,замерване хлабини в лагерите, други ремонтни дейности на място .	бр	4		
3.06	Центровка на ел. двигател МВ	бр.	20		
3.07	Центровка на валова линия МВ	бр.	20		
3.08	Разкуплиране/куплиране на МВ	бр.	30		
3.09	Подмяна на вентилационни лопатки за 1 работно колело на МВ( 24 бр. лопатки )	бр.	20		
3.10	Наплавка на вентилационни лопатки за 1 работно колело на МВ( 24 бр. лопатки )	бр.	20		
3.11	Наплавка на работни лопатки и застопоряващи трупчета за 1 работно колело на МВ( 24 бр. лопатки )	бр.	20		
3.12	Ремонт на врата МВ ( забарка на скъсани шевове, ремонт на паднали брони, подмяна на полици иа др.)	бр.	64		
3.13	Подмяна на паднали или износени брони от корпуса и вратата на МВ	бр.	250		
3.14	Отваряне, ремонт, подмяна на уплътнение и затваряне на люкове по МВ	бр.	350		
3.15	Подмяна на закрепващи болтове корпус/врата на МВ	бр.	32		
3.16	Отстраняване на пропуски по корпуса на МВ (виж т.3.2.1.2 от техническата спецификация)	бр.	500		
3.17	Ремонт на корпус ГЗШ ( подмяна корпус )	м <sup>2</sup>	1		

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    6    от    14


3.18	Ремонт на уплътняващ нож на МВ	л.м.	150		
3.19	Наплавка на уплътняващ нож на МВ	м <sup>2</sup>	25		
3.20	Демонтаж и монтаж на брони по уплътняващ нож	бр.	100		
3.21	Ремонт на компенсатор течка на възврата	бр.	10		
3.22	Участие в регулиране на клапи по МВ (Отнася се за 1 брой клапа)	бр.	32		
3.23	Ремонт на клапи на МВ (подмяна на износени участъци за един брой клапа)	бр.	64		
3.24	Ремонт на задвижване на клапи.	бр.	64		
3.25	Изработване на калпачок за РК на МВ	бр.	16		
3.26	Подмяна на маслоохладител с източване и наливане на масло.	бр.	4		
3.27	Подмяна на маслопомпа на МВ	бр.	10		
3.28	Подмяна палци на еластичен съединител на лагерен блок на МВ	бр.	40		
3.29	Ремонт(демонтаж, почистване, опресовка и монтаж) на маслоохладител на МВ вертикален	бр.	20		
3.30	Ремонт(демонтаж, почистване, опресовка и монтаж) на маслоохладител на МВ хоризонтален(в лагерен блок .)	бр.	10		
3.31	Ремонт на маслосливове на МВ	бр.	10		
3.32	Подмяна на кранове спирателни до DN 50	бр.	40		
3.33	Ремонт охлаждаща система водна - общи линии.	л.м.	50		
3.34	Отстраняване на масло течове от маслена система на МВ	бр.	64		
3.35	Преместване на лагерен блок на МВ – при ремонт на корпус и центровка.	бр.	10		
3.36	Подмяна на пневматичен цилиндър (клапа - студен въздух)	бр.	16		
3.37	Заварка на скъсани заваръчни шевове по корпуса и вратата на МВ.	Л.м.	100		

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    7    от    14

3.38	Подмяна на уплътнително въже на уплътнителен пръстен тубос( врата на МВ и ГЗШ)	бр.	32		
3.39	Подмяна на лагерен блок на мелещ вентилатор	бр.	1		
	Общо за т. 3				
4	Шлакоотделителна система				
4.01	Презаварка на скъсани заваръчни шевове по корпуса на шнековия шлакоотделител и хидрозатвора	л.м.	10		
4.02	Ремонт на уплътнение на шнеков шлакоотделител към шлакова вана ( уплътнително въже 38 x 38, като и стягаши болтове).	бр.	60		
4.03	Подмяна лагер на шнеков шлакоотделител	бр.	10		
4.04	Ремонт на карданов съединител на шнеков шлакоотделител(подмяна на износени части вилки, карета, болт и винт)	бр.	32		
4.05	Подмяна редуктор на шнеков шлакоотделител.	бр.	12		
4.06	Ремонт рама на ел. двигател	бр.	12		
4.07	Центровки на ел. двигател-редуктор(ШОС )	бр.	30		
4.08	Почистване/подмяна на забити дюзи в смивен канал на ШОС	бр.	150		
4.09	Ремонт/регулиране салници на ШОС	бр.	120		
4.10	Отстраняване на пропуски по системата за хранване с вода на ШОС	бр.	40		
4.11	Подмяна дюзи в шлакова вана	бр.	72		
4.12	Подмяна на спирателни кранове до DN 80	бр.	50		
4.13	Подмяна на редуктор шлакодробилка	бр.	10		
4.14	Центровка на валова линия шлакодробилка	бр.	10		
4.15	Подмяна лагер на шлакодробилка	бр.	10		


Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    8    от    14

4.16	Подмяна на шлакодробилка	бр.	3		
4.17	Подмяна на повредени маркучи на водно захранване на шлакоотделителна система	бр.	24		
4.18	Подмяна полички в шлакова вана( за един брой поличка)- изрязване на старата полица и монтаж на нова.	бр.	10		
4.19	Подмяна на страници на хидрозатвора	бр.	1		
4.20	Подмяна на хидрозатвор	бр.	1		
4.21	Ремонт на редуктор на шнеков шлакоотделител (виж т. 3.1.1.1 от техническата спецификация)	бр.	9		
4.22	Ремонт на редуктор на шлакодробилка. (виж т. 3.1.1.1. от техническата спецификация)	бр.	1		
4.23	Изработване и поставяне на нови решетки на шлакови канали (С материали на Възложителя)	м.	100		
4.24	Подмяна на пиньон на редуктор на шнеков шлакоотделител	бр.	3		
	Общо за т. 4				
5	Въздушни вентилатори				
5.01	Ремонт на направляващ апарат-направляващи вилки	бр.	1		
5.02	Подмяна на работно колело	бр.	1		
5.03	Подмяна на лагерен блок	бр.	1		
5.04	Подмяна на лагери лагерен блок	бр.	1		
5.05	Ремонт охлаждаща система водна (Почистване на серпентина и подмяна спирателна арматура)	бр.	2		
5.06	Центровка на валова линия ВВ	бр.	4		
5.07	Балансировка на работно колело	бр.	1		
5.08	Ремонт на клапи:-ремонт на задвижване	бр.	1		
	Общо за т. 5				
6	Вентилатори рециркуляция горещ въздух				


Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.



	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    9    от    14


6.01	Ремонт на направляващ апарат-направляващи вилки	бр.	1		
6.02	Подмяна на работно колело	бр.	1		
6.03	Подмяна на лагерен блок	бр.	1		
6.04	Ремонт охлаждаща система водна (Почистване на серпентина и подмяна спирателна арматура)	бр.	2		
6.05	Центровка на валова линия ВРГВ	бр.	1		
6.06	Балансировка на работно колело	бр.	1		
6.07	Ремонт на клапи:-ремонт на задвижване	бр.	1		
	Общо за т. 6				
7	ИВП кота „0”				
7.01	Почистване на забити пепелосмивни апарати на един котел	бр.	1460		
7.02	Почистване котата и на забити пепелосмивни канали след сработване на бункер на ИВП .За един брой котел	бр.	96		
7.03	Изкърпване на пепелосмивни апарати	м <sup>2</sup>	1		
7.04	Подмяна на пепелосмивни апарати	бр.	1		
7.05	Изкърпване на входящи конуси над пепелосмивни апарати	м <sup>2</sup>	10		
7.06	Подмяна на повредени маркучи на водно захранване на пепело смивни апарати	бр.	20		
7.07	Отваряне, уплътняване и затваряне на люкове по ИВП.	бр.	150		
7.08	Ремонт на компенсатори текстилни	м.	1		
7.09	Подмяна на насадки	бр.	1000		
7.10	Почистване на забити тръби на кубове по сух способ	бр.	1000		
	Общо за т. 7				
8	Дозатор за сурови въглища				
8.01	Ремонт на скъсана скрепкова верига	бр.	48		
8.02	Възстановяване на скъсано гребло на ДСВ	бр.	150		

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    10    от    14

8.03	Подмяна на скрепкова верига(комплект за 1 дозатор СВ)	бр.	8		
8.04	Подмяна на стъргачи.(за един брой)	бр.	400		
8.05	Възстановяване на паднала верига от междинен вал.	бр.	48		
8.06	Възстановяване на паднала верига от обтяжен вал.	бр.	48		
8.07	Възстановяване на верига прескочила зъб на задвижващ вал	бр.	40		
8.08	Подмяна винтове на обтяжен вал	бр.	2		
8.09	Натягане на верига на ДСВ (има се в предвид натягане на двата винта и проследяване на натяга на веригите чрез наблюдение през люк)	бр.	200		
8.10	Ремонт повдигащо устройство на ножа	бр.	5		
8.11	Ремонт на обтяжното устройство	бр.	2		
8.12	Регулиране на дебелината на въглищен пласт	бр.	320		
8.13	Подмяна на регулиращ нож	бр.	1		
8.14	Подмяна междинен вал	бр.	1		
8.15	Подмяна лагер на обтяжен вал	бр.	1		
8.16	Подмяна на горно дъно	бр.	10		
8.17	Подмяна (корекция) на долно дъно	бр.	1		
8.18	Подмяна лагер и лагерно тяло на валове на ДСВ (задвижващ, обтяжен и междинен)	бр.	4		
8.19	Уплътняване на люкове и капаци на ДСВ	бр.	512		
8.20	Ремонт на редуктор малък	бр.	6		
8.21	Ремонт на редуктор голям	бр.	1		
8.22	Подмяна на редуктор малък	бр.	1		
8.23	Подмяна на еластичен съединител на ел. двигател на ДСВ	бр.	8		
8.24	Центровка на зъбен съединител	бр.	1		
8.25	Подмяна на палци и втулки зъбен съединител	бр.	50		


Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    11    от    14

8.26	Подмяна на зъбен съединител	бр.	1		
	Общо за т. 8				
9	Питател за сурови въглища				
9.01	Ремонт на скъсана скрепкова верига	бр.	128		
9.02	Подмяна на скрепкова верига ( има се в предвид двете скребкови вериги заедно с грбля и стъргачи )	бр.	16		
9.03	Подмяна лагерно тяло на обтяжен вал	бр.	4		
9.04	Подмяна винтове на обтяжен вал	бр.	1		
9.05	Подмяна на дъно на ПСВ	м <sup>2</sup>	60		
9.06	Подмяна на грбля и стъргачи	бр.	500		
9.07	Възстановяване на скъсано гребло на ПСВ	бр.	100		
9.08	Подмяна оси на скрепкова верига	бр.	100		
9.09	Подмяна задвижващ вал на ПСВ	бр.	4		
9.10	Подмяна на обтяжен вал на ПСВ	бр.	4		
9.11	Подмяна лагери на задвижващ вал	бр.	10		
9.12	Подмяна лагерни тела на задвижващ вал	бр.	10		
9.13	Подмяна зъбен съединител на задвижващ вал	бр.	8		
9.14	Ремонт на зъбен съединител	бр.	45		
9.15	Уплътняване на люкове и капаци на ПСВ	бр.	512		
9.16	Наплавка на звездочки задвижващ вал	бр.	8		
9.17	Ремонт шибърна клапа на течка ПСВ	бр.	6		
9.18	Ремонт крайни изключватели	бр.	8		
9.19	Запълване на питателя с въглища при пуск на котел	бр.	130		
9.20	Ремонт на редуктор((виж т. 3.1.2.6 от техническата спецификация)	бр.	4		
9.21	Подмяна на редуктор(виж т. 3.1.2.6 от техническата спецификация)	бр.	1		
9.22	Монтаж на почистващи планки	бр.	300		


	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    12    от    14

9.23	Натягане на верига на ПСВ (има се в предвид натягане на двата винта и проследяване на натяга чрез наблюдение през люк)	бр.	320		
9.24	Ремонт на обтяжното устройство	бр.	1		
9.25	Подмяна на еластичен съединител на ел. двигател на ПСВ .	бр.	4		
9.26	Подмяна на палци и втулки на зъбен съединител	бр.	350		
9.27	Подмяна на участък от верига (12 звена )	бр.	64		
9.28	Подляна странична шина на корпуса на ПСВ	м.	100		
9.29	Подмяна на горни и долни плъзгачи	бр.	20		
	Общо за т. 9				
10	Ремонт на Прахови горелки				
10.01	Ремонт на прахоконцентратор – ремонт на лопатки(за1 бр. лопатка и 1 греда).	бр.	2		
10.02	Ремонт задвижване лопатки на ПК.	бр.	6		
10.03	Ремонт на прахови клапи по ППС	бр.	64		
10.04	Ремонт на задвижване прахови клапи по ППС	бр.	64		
10.05	Подмяна на пневматични цилиндри	бр.	32		
10.06	Наплавка на износени участъци	м <sup>2</sup>	5		
10.07	Презаварка на скъсани заваръчни шевове	м.	50		
10.08	Подмяна на износени участъци от корпуса на прахова горелка.	м <sup>2</sup>	10		
10.09	Ремонт на компенсатор текстилен.	м.	80		
10.10	Подмяна на компенсатори текстилни(основна и сбросна горелки)	бр.	4		
10.11	Ремонт (уплътнение) на люкове	бр.	32		
	Общо за т. 10				
11	Ремонт на ГЗШ и ГЗГ				
11.01	Ремонт /подмяна люкове на ГЗГ	бр.	2		

	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    13 от    14

11.02	Подмяна на дефектирала обшивка малък таван на ГЗГ	м <sup>2</sup>	1		
11.03	Подмяна полици ГЗГ	бр.	1		
11.04	Подмяна полици ГЗШ	бр.	1		
11.05	Подмяна дефектирала обшивка на ГЗШ	м <sup>2</sup>	1		
11.06	Ремонт на компенсатор ГЗГ	м.	1		
11.07	Подмяна на компенсатор ГЗГ	бр.	1		
	Общо за т. 11				
12	Общи ремонти ремонти				
12.01	Ремонт на решетки канали кота 0	м.	50		
12.02	Ремонт на стълби и площадки	м <sup>2</sup>	100		
12.03	Изработване на стълби и площадки	м <sup>2</sup>	50		
12.04	Демонтаж на стари тръбопроводи и въздуховоди	м.	50		
12.05	Отваряне и затваряне на люкове на котел при спиране и пускане.	чвч	700		
	Общо за т. 12				
13	Човеко часове				
13.1	За работни операции не споменати в Техническата спецификация от понеделник до петък				
13.1.1	Технически ръководител	ч/ч	50		
13.1.2	Монтьор	ч/ч	2000		
13.1.3	Ел.заварчик	ч/ч	150		
13.1.4	Оксиженист	ч/ч	100		
	Общо за т. 13.1				
13.2	в почивен ден : събота и / или неделя				
13.2.1	Технически ръководител	ч/ч	32		
13.2.2	Монтьор	ч/ч	200		
13.2.3	Ел. заварчик	ч/ч	64		
13.2.4	Оксиженист	ч/ч	64		
	Общо за т. 13.2				
13.3	в почивен ден : национален празник				

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ по. Document no. 90H&&00-PC402-10
	<b>Количествена сметка</b>	REV. 10    04.10.18 Страница    14 от    14

13.3.1	Технически ръководител	ч/ч	16		
13.3.2	Монтьор	ч/ч	100		
13.3.3	Ел. заварчик	ч/ч	32		
13.3.4	Оксиженист	ч/ч	32		
	Общо за т. 13.3				
	Общо за т. 13				

**Обобщаваща таблица**

№	Дейност	цена
1	Обща цена по точка 1	0,00
2	Обща цена по точка 2	0,00
3	Обща цена по точка 3	0,00
4	Обща цена по точка 4	0,00
5	Обща цена по точка 5	0,00
6	Обща цена по точка 6	0,00
7	Обща цена по точка 7	0,00
8	Обща цена по точка 8	0,00
9	Обща цена по точка 9	0,00
10	Обща цена по точка 10	0,00
11	Обща цена по точка 11	0,00
12	Обща цена по точка 12	0,00
13	Обща цена по точка 13	0,00
	<b>ОБЩА ЦЕНА</b>	<b>0,00</b>

Контур Глобал Оперейшънс си запазва правото по време на тръжна процедура и в зависимост от неговите нужди от ремонтни операции за поддръжка на съоръженията да премахва или добавя точки от Текущо и аварийно поддръжане на котелно оборудване.