



**BILL OF QUANTITY**  
Количествена сметка

Документ нр. *Document no.*  
90HFD00-PC404

Страница **1** от **3**  
*Sheet of*

Проект **ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3**  
*Project ContourGlobal Maritsa East 3 TPP*

Код  
*Security Index*

Име **Сервизно обслужване на Газозаборни шахти , Газозаборни глави и врата на Мелещ вентилатор на**  
*Title Kotel EP 140/670.*

Система <i>System</i>	<b>HFD</b>	Тип документ <i>Document Type</i>	<b>PC</b>	Дисциплина <i>Discipline</i>	<b>&amp;</b>	Файл <i>File</i>	90HFD00-PC404.pdf
-----------------------	------------	-----------------------------------	-----------	------------------------------	--------------	------------------	-------------------

REV

Описание на ревизиите / *Description of Revisions*

0

За тръжна процедура (За търг)

0

14.11.2017

TR

G.Genev

P.Panaïotov

S.BODUROV

S.BODUROV

REV

Дата  
*Date*

Обхват  
*Scope*


Подготвил  
*Prepared by*

Сътрудници  
*Co-operations*

Проверил  
*Checked by*

Одобрил  
*Approved by*


Издал  
*Issued by*

	ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. Document no. 90HFD00-PC404
	<b>BILL OF QUANTITY / Количествена сметка</b> Сервизно обслужване на Газозаборни шахти , Газозаборни глави и врата на Мелещ вентилатор на Котел ЕП 140/670.	REV. 0  Страница 2 от 3 Sheet of

За всяка позиция цената да е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация - документ 90HFD00-PC404 . Количествата са ориентировъчни за една календарна година.

При добро изпълнение на договора, Възложителя може да активира опция за повторение на доставките и услугите от техническата спецификация. Максималния срок на договора с включени опции е 4 години.

№	Наименование на дейностите	Мярка	Количество	Ед. цена/лева/	Обща цена/лева/
1	Ремонтни операции - ГЗГ , ГЗШ и ВМВ .				
1	Направа на тапа в ГЗШ или ГЗГ / метална конструкция /	бр.	10		
2	Подготовка за ремонт : Измиване на ГЗГ и ГЗШ както и площадки към тях.	бр.	40		
3	Подмяна на влезен люк на ГЗГ.	бр.	64		
4	Подмяна носещи елементи/полица/ на зидарията в ГЗГ	бр.	80		
5	Презаварки скъсани заваръчни шевове на ГЗГ	м.	250		
6	Подмяна обшивка на ГЗГ / включително и укрепващи елементи /	кв.м.	100		
7	Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК(ремонт на огледало на компенсатора и подмяна на линзи)	бр.	12		
8	Ремонт на компенсатор на ГЗГ към ПК(подмяна на текстилен компенсатор )	бр.	24		
9	Ремонт на осмоъгълен компенсатор на ГЗГ към ГЗШ.	бр.	24		
10	Подмяна на защитни профили от X18 Н9Т на компенсатор/комплект/	комплект	32		
11	Ремонт и настройка на подвесна система на ГЗГ	комплект	32		
12	Подмяна на полички в ГЗШ при диаметър 3350 мм .	бр.	540		
13	Подмяна на полички в ГЗШ при диаметър 3090 мм .	бр.	384		
14	Подмяна на полички в ГЗШ / преход към ВМВ - патрубак /	бр.	400		
15	Подмяна на полички във ВМВ.	бр.	120		
16	Монтаж на крепители за бетон ГЗГ, ГЗШ и ВМВ	бр.	2500		
17	Подмяна на обшивка от корпус на ГЗШ .	кв.м.	480		
18	Презаварки скъсани заваръчни шевове на ГЗШ	м.	350		
19	Ремонт на течка от въглищен питател	бр.	32		
20	Подмяна компенсатор на течка от въглищен питател	бр.	16		
21	Ремонт и настройка на подвесна система на ГЗШ/комплект/	комплект	32		

	ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. Document no. 90HFD00-PC404
	<b>BILL OF QUANTITY / Количествена сметка</b> Сервизно обслужване на Газозаборни шахти , Газозаборни глави и врата на Мелещ вентилатор на Котел ЕП 140/670.	REV. 0  Страница 3 от 3 Sheet of 3

22	Допълнително укрепване корпус на ГЗШ/ГЗГ с позициониране на ГЗШ/ГЗГ до проектно състояние.	чов.час	500		
23	Отстраняване на недоделки и други нестандартни крепежи по ГЗШ	кг	8000		
<b>Общо за т. I</b>					
<b>Ремонтни операции - ГЗГ , ГЗШ и ВМВ</b>					
№	Наименование на дейностите	Мярка	Количество	Ед. цена/лева/	Обща цена/лева/
II	ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ /труд с включени материали/				
1	Демонтаж на огнеупорна зидария/ГЗГ, ГЗШ, ВМВ/	м3	155		
2	Монтаж на огнеупорна зидария/ГЗГ, ГЗШ, ВМВ/	м3	360		
3	Монтаж на температурно и абразивно устойчив бетон в патрубаци на ГЗШ	м3	15		
4	Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон в ГЗГ, ГЗШ и ВМВ.	м3	31		
5	Демонтаж на изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ /	м3	205		
6	Монтажна изолационна зидария /ГЗГ, ГЗШ, ВМВ /	м3	420		
7	Монтаж и демонтаж на изолация 400 мм със замазка върху метална "тапа"	м2	42		
<b>Общо за т. II . ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ труд с включени материали</b>					
<b>Общо за т. I и II / лева /</b>					