

Проект
Project
Контур Глобал Марица Изток 3

 Код
Security Index

 Име
Title
Текуща поддръжка на повдигателни съоръжения на територията на КонтурГлобал Марица Изток 3

 Система
System
&&&

 Тип документ
Document Type
PC

 Дисциплина
Discipline
&

 Файл
File


00&&&00-PC411doc

REV

 Описание на ревизиите / *Description of Revisions*

01 FOR TENDER (TR) За тръжна процедура


01	10.10.16	TR	Иван Арбалов 	Веселин Бонев 	Пламен Панайотов 	Сергей Бодуров 
REV	Дата	Обхват	Подготвил	Сътрудници	Проверил	Одобрил

	КонтурГлобал Марица изток 3	Документ по. Document no. 008&&00-PC411
	Количествена сметка	REV. 01 10.10.16 Страница 2 от 5 Sheet of


1 Предмет на дейност: Да отсъединява, ремонтира, подменя с изправени, превозва от и до мястото за съхранение, подсъединява и пуска в работа повдигателни съоръжения на територията на ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток 3 " АД. Да поддържа в изправност и в съответствие с техническите изисквания Пусково Регулиращата Апаратура на повдигателните съоръжения.

2 Количествена сметка


№	Описание	Мярка	Количество	Единична цена Лв/бр	Общо
2.1	Отсъединяване /подсъединяване/ на ел. двигател, демонтаж и монтаж, сваляне от и качване до необходимото място, превозване на ел. двигателя от и до мястото на работа, от и до мястото за съхранение.				
2.1.1	Мостов кран машинна зала:				
2.1.1.1	Двигател на подема 30kW	бр.	1		
2.1.1.2	Двигател на количка и ход до 15 kW	бр.	1		
2.1.2	Мостови кранове от 20 t до 32 t				
2.1.2.1	Двигател на подема до 45kW	бр.	1		
2.1.2.2	Двигател на количка и ход до 7,5 kW	бр.	1		
2.1.3	Мостови кранове от 8 t до 12,5 t				
2.1.3.1	Двигател на подема до 22kW	бр.	1		
2.1.3.2	Двигател на количка и ход до 2,2 kW	бр.	1		
2.1.4	Мостови кранове до 5 t				
2.1.4.1	Двигател на подема до 13 kW	бр.	2		
2.1.4.2	Двигател на количка и ход до 3 kW	бр.	2		
2.1.5	Телфери от 8 t до 12,5 t				
2.1.5.1	Двигател на подема до 12,5kW	бр.	4		
2.1.5.2	Двигател на ход до 0,5 kW	бр.	4		
2.1.6	Телфери до 5 t				
2.1.6.1	Двигател на подема до 7 kW	бр.	10		
2.1.6.2	Двигател на ход до 0,5 kW	бр.	15		
2.2	Възстановяване на кабел по крановия път				
2.2.1	Кабели до 16 мм² на жило				
2.2.1.1	Подмяна/полагане на кабел	м	500		
2.2.1.2	Направа на съединителни муфи	бр.	2		
2.2.2	Кабели до 50 мм² на жило				
2.2.2.1	Подмяна/полагане на кабел	м	500		
2.2.2.2	Направа на съединителни муфи	бр.	2		

	КонтурГлобал Марица изток 3	Документ по. Document no. 00&&00-PC411
	Количествена сметка	REV. 01 10.10.16 Страница Sheet 3 от of 5

№	Описание	Мярка	Количество	Единична цена Лв/бр	Общо
2.3	Подмяна на бобина на спирачки				
2.3.1	МО-200	бр.	15		
2.3.2	МО-300	бр.	10		
2.4	Подмяна на пусково регулиращи съпротивления				
2.4.1	За ел. двигатели до 45 kW	бр.	1		
2.4.2	За ел. двигатели до 22 kW	бр.	1		
2.4.3	За ел. двигатели до 7,5 kW	бр.	1		
2.5	Ремонт и подмяна на пусково регулираща апаратура и блокировки				
2.5.1	За Мостови кранове	ч.ч.	400		
2.5.2	За телфери	ч.ч.	400		
2.6	Подмяна на подемно въже				
2.6.1	С диаметър до 14мм	м	300		
2.6.2	С диаметър до 32мм	м	200		
2.7	Ремонт или подмяна на кука с ролков блок.				
2.7.1	До 2t	бр.	5		
2.7.2	До 8t	бр.	5		
2.7.3	До 12t	бр.	2		
2.7.4	над 12t	бр.	1		
2.8	Ремонт на кожуха на телфера				
2.8.1	Ремонт на кужуха	ч.ч.	300		
2.9	Ремонт на редуктора				
2.9.1	Ремонт на редуктора	ч.ч.	300		
2.10	Демонтаж на телфера				
2.10.1	Демонтаж на телфер до 4t	бр.	2		
2.10.2	Демонтаж на телфер до 8t	бр.	1		
2.10.3	Демонтаж на телфер до 12t	бр.	1		
2.11	Монтаж на телфера				
2.11.1	Монтаж на телфер до 4t	бр.	2		
2.11.2	Монтаж на телфер до 8t	бр.	1		
2.11.3	Монтаж на телфер до 12t	бр.	1		
2.12	Демонтаж на носещата греда				
2.12.1	Демонтаж на носеща телферна греда за	м	10		

	КонтурГлобал Марица изток 3	Документ по. Document no. 00&&00-PC411
	Количествена сметка	REV. 01 10.10.16 Страница 4 от Sheet of 5

№	Описание	Мярка	Количество	Единична цена Лв/бр	Общо
	телфер до 4t				
2.12.2	Демонтаж на носеща телферна греда за телфер до 8t	м	10		
2.12.3	Демонтаж на носеща телферна греда за телфер до 12t	м	10		
2.13	Монтаж на носещата греда				
2.13.1	Монтаж на носеща телферна греда за телфер до 4t	м	10		
2.13.2	Монтаж на носеща телферна греда за телфер до 8t	м	10		
2.13.3	Монтаж на носеща телферна греда за телфер до 12t	м	10		
2.14	Демонтаж и монтаж на носещата кабела струна.				
2.14.1	Демонтаж и монтаж на носеща кабелна струна	м	250		
2.15	Изпълнение на технически преглед на повдигателните съоръжения по график представен от КГОб.				
2.15.1	Подготовка за технически преглед с претоварване на кранове				
2.15.1.1	Кран 100/20/5t	бр.	2		
2.15.1.2	Кран от 10 до 32t	бр.	17		
2.15.1.3	Кран до 10t	бр.	31		
2.15.2	Подготовка за технически преглед без претоварване на кранове				
2.15.2.1	Кран 100/20/5t	бр.	2		
2.15.2.2	Кран от 10 до 32t	бр.	17		
2.15.2.3	Кран до 10t	бр.	31		
2.15.3	Подготовка на телфери за преглед с претоварване				
2.15.3		бр.	40		
2.15.4	Подготовка на телфери за преглед без претоварване				
2.15.4		бр.	180		
2.16	Функционални проверки на повдигателните съоръжения				
2.16.1	ФП на всеки месец				
2.16.1.1	Кран от 33 до 100t	бр.	24		
2.16.1.2	Кран от 11 до 32t	бр.	180		
2.16.1.3	Кран до 10t	бр.	372		
2.16.2	ФП на всеки 3 месеца				

	КонтурГлобал Марица изток 3	Документ по. Document no. 00&&00-PC411
	Количествена сметка	REV. 01 10.10.16 Страница 5 от Sheet of 5

№	Описание	Мярка	Количество	Единична цена Лв/бр	Общо
2.16.2.1	Кран от 33 до 100t	бр.	8		
2.16.2.2	Кран от 10 до 32t	бр.	60		
2.16.2.3	Кран до 10t	бр.	124		
2.16.3	ФП на всеки 6 месеца				
2.16.3.1	Кран от 33 до 100t	бр.	4		
2.16.3.2	Кран от 10 до 32t	бр.	30		
2.16.3.3	Кран до 10t	бр.	62		
2.17	Работа в извънработно време				
2.17.1	Аварийно повикване	бр.	6		
2.17.2	Часове положен извънреден труд	ч.ч.	500		
4.	Работа по часове не описана по-горе	ч.ч.	500		
5.	Доставка на материали от фирмата с	%	10	6000	6000

Стойност на договора "Текуща поддръжка на повдигателни съоръжения на територията на "Контур Глобал Марица изток 3"		
1.	Обща стойност на измеримия труд/Количествена сметка/	
2.	Стойност от работа по часове /ч.ч./стойност/	
3.	Стойност от доставка на материали /фиксирана/	6000
ОБЩО:		

- * Количествата, посочени в тази количествена сметка, са приблизителни и са за период от 12 месеца.
- * При добро изпълнение на задълженията на Изпълнителя, Възложителя има право да предложи продължение на договора до 3 години. Възлагането на опцията се извършва за всяка следваща година, при запазване на всички условия от техническата спецификация и количества и единични цени от количествената сметка. Активирането на опцията става с уведомление от страна на КГМИЗ АД един месец преди изтичане на първоначално договорения срок.
- * В таблицата не може да има неоценени дейности/с единична стойност 0,00лв./.
- * Количествата за всяка една дейност са приблизителни и могат да варират в зависимост от конкретните нужди на Възложителя, но крайната стойност на договора няма да бъде променена.