


		BILL OF QUANTITY Количествена сметка											
		Документ нр. <i>Document no.</i> 10HAJ10-PC402-0			Страница 1 от 3 <i>Sheet of</i>								
Проект <i>Project</i> КонтурГлобал Оперейшънс България АД Планов ремонт на съоръженията		Код <i>Security Index</i>											
Име <i>Title</i> КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I^{ва} степен - КА 1-2020 г. Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/													
Система <i>System</i> HAJ		Тип документ <i>Document Type</i> PC		Дисциплина <i>Discipline</i> 		Файл <i>File</i> 10HAJ10-PC402-0.pdf							
REV 00		Описание на ревизиите / <i>Description of Revisions</i> За тръжна процедура (За търг)											
00		7.11.2019		 Т.Георгиев		 П.Панайотов							
REV		Дата <i>Date</i>		Обхват <i>Scope</i>		Подготвил <i>Prepared by</i>		Сътрудници <i>Co-operations</i>		Проверил <i>Checked by</i>		Одобрил <i>Approved by</i>	

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I^{ва} степен - КА 1-2020 г. Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/	Документ no. <i>Document no.</i> 10HAJ10-PC402-0
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 7.11.2019 Страни ца 2 от 3 <i>Sheet</i> <i>of</i>

1. Обхват на работите :

- 1.1 Демонтаж и подмяна носещи елементи за зидария, при нужда след дефектовка , съгласно чертежи – приложение 8 от ТС.
- 1.2 Демонтаж и подмяна на обшивка от корпуса на Котела – в зоната на МПП I^{ва} степен - КА 1 (ляво и дясно).
- 1.3 Монтаж и демонтаж на такелажна схема с включени всички разходи за демонтажни и монтажни работи по системите , който трябва да се отворят за подмяната на МПП I^{ва} степен - КА 1.
- 1.4 Демонтаж на колектори (входящи и изходящи) и серпентини МПП I^{ва} степен - КА 1.
- 1.5 Ревизия и ремонт на носещи Греди.
- 1.6 Подмяна на опорите на колекторите.
- 1.7 Монтаж и заваряване на колектори (входящи и изходящи) и серпентини МПП I^{ва} степен - КА 1.
- 1.8 Рихтовка на МПП I^{ва} степен, съгласно чертежи – приложение 8 от ТС .
- 1.9 Демонтаж, монтаж и ревизия на люкове, салникови уплътнения на колекторите.
- 1.10 Предмонтажен Контрол на заварките.
- 1.11 Демонтаж и монтаж на щитови затвори.
- 1.12 Подмяна на прахови защити.
- 1.13 Ремонт(подмяна) на щитови затвори.

2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Собственика добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация.

2.1 Дейности /машинна част /

№	Обект	Мярка	Количество	Ед. Цена лева	Общо лева
2.1.1.	Подмяна носещи елементи за зидария.	Бр.	100		
2.1.2.	Подмяна на обшивка от корпуса на Котела – в зоната на МПП I ^{ва}	м ²	80		
2.1.3.	Монтаж и демонтаж на такелажна схема	комплект	1		
2.1.4.	Подмяна на колектори (входящи и изходящи) и серпентини МПП I ^{ва} степен - КА 1.				
2.1.4.1	Демонтаж на колектори (входящи и изходящи)	бр.	8		

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I^{ва} степен - КА 1-2020 г. Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/	Документ по. <i>Document no.</i> 10HAJ10-PC402-0
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 7.11.2019 Страни ца 3 от 3 <i>Sheet of</i>

2.1.4.3	Демонтаж и серпентини.	бр.	384		
2.1.4.4	Ревизия и ремонт на носещи греди.	комплект	1		
2.1.4.5	Подмяна обшивка .	м ²	80		
2.1.4.6	Подмяна на опорите на колекторите.	бр.	16		
2.1.4.7	Монтаж и заваряване на колектори (входящи и изходящи) и серпентини МПП I ^{ва} степен - КА 1.				
2.1.4.8.	Монтаж и заваряване на колектори МПП I ^{ва} .	бр.	8		
2.1.4.9.	Монтаж и заваряване на серпентини МПП I ^{ва}	бр.	384		
2.1.5.	Рихтовка на МПП I ^{ва} степен	комплект	1		
2.1.6.	Демонтаж, монтаж и ревизия на люкове, салникови уплътнения на колекторите в зоната на МПП I ^{ва} степен.	комплект	1		
2.1.7.	Демонтаж и монтаж на щитови затвори.	комплект	4		
2.1.8.	Подмяна на прахови защити. Замяна с арестори.	комплект	2		
	Общо по точка 2.1				

2.2 Човеко часове за непредвидени работи .

№	Специалист	Мярка	Количество	Ед. Цена лева	Общо лева
2.2.1.	Ръководител	ч.ч.	100		
2.2.2.	Монтьор	ч.ч.	200		
2.2.3.	Заварчик	ч.ч.	200		
2.2.4.	Оксиженист	ч.ч.	200		
	Общо по точка 2.2.				

Общо по точка 2.1 и 2.2 : лева.