



Документ нр. *Document no.*

00 ETA 00 - PC415-1

Страниц
а
Sheet

1 от
of **8**

Проект
Project

ТЕЦ КонтурГлобал „Марица изток 3“ АД

Код
Security Index

Име
Title

**Извършване на СМР за обект Изграждане на връщач
тръбопровод от сгуроотвал Искрица до ПСИВ**

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Система
System

ETA

Тип документ
Document Type

PC

Дисциплина
Discipline

&

Файл
File


00ETA00-PC415.doc

REV

Описание на ревизиите / *Description of Revisions*

За тръжна процедура (За търг)

01	12/01/2015	TR	D.Dinev					E.Shopov	S.Bodurov	S.Bodurov
REV	Дата <i>Date</i>	Обхват <i>Scope</i>	Подготвил <i>Prepared by</i>	Сътрудници <i>Co-operations</i>			Проверил <i>Checked by</i>	Одобрил <i>Approved by</i>	Издаде <i>Issued by</i>	

	ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 Извършване на СМР на GRP тръби DN1200	Документ no. <i>Document no.</i> 00ETA00-PC415
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 01 12/01/15 Страница 2 от 6 <i>Sheet of</i>

1. ПРЕДМЕТ

Предмет на настоящите работи е : **Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект Изграждане на връщач тръбопровод от сгуроотвал Искрица до ПСИВ в Електроцентраля КонтурГлобал Марица изток 3 АД .**

Строително-монтажните работи са разделени както следва:

Лот1: Полагане на GRP тръби и шахти DN ID1200

Лот2: Мостово съоръжение над река Соколица на три отвора и укрепване на бреговете на река Соколица в два участъка както следва

Участък 1 Укрепване с габиони и матраци тип рено

Участък 2 Укрепване чрез бракувани стоманобетонени жп траверси


Настоящият документ описва всяка позиция от ценовата листа.

Всяка друга техническа документация се дава в спецификационен документ:
№.00ETA00-PB415


2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Собственика добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация.


№	НАИМЕНОВАНИЕ	М	К-во	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6
I	ЛОТ 1 ПОЛАГАНЕ GRP DN 1200 НА ТРЪБИ И ШАХТИ				
1	РАЗКЪРТВАНЕ, ВКЛ. РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА ДО 20см И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ СМЕТИЩЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	м ³	35,00		
2	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. ДО 10см С ОГР.ШИРИНА	м ²	264,00		

	ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 Извършване на СМР на GRP тръби DN1200	Документ no. Document no. 00ETA00-PC415
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 01 12/01/15 Страница 3 от 6 Sheet of 6


№	НАИМЕНОВАНИЕ	М	К-во	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
3	ПОЛАГАНЕ НА GRP ТРЪБИ DN ID 1200 ПО БДС EN13476 ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ, ОПЕРАЦИИ , ТЕСТОВЕ И СВЪРЗВАНЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩО ТРАСЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТ ОТ СКЛАД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КАКТО И КЪРТЕНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ , ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОЛАГАНЕ, МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 kW ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ ДО 2 КМ, РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ КОТИ, ПОЛАГАНЕ НА РЕЧЕН ЧАКЪЛ 8-22мм ЗА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНЕ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ , ОБРАТНА ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДА С РЕЧЕН ЧАКЪЛ 8,22мм , ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ 200г/м2 ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАВАРКИ, ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С РЕЧЕН ЧАКЪЛ 30-45мм , ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАМБОВАНЕ , ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДИЕЛЕКТРИЧНА ЛЕНТА ЗА ТРЪБОПРОВОДИ, ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МЯСТО , ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО , ПРЕСИЧАНЕ НА ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ, ЗАСИПВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ПЪЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕРЕНА,	м	1180,00		
4	НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ СЪГЛАСНО ДЕТАЙЛ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ ЗА ТРЪБА DN/ID1200	бр.	2,00		
5	ПОЛАГАНЕ НА GRP ШАХТИ DN ID 1200, ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТ ОТ СКЛАД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗРЯЗВАНЕ ДО НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОНТАЖНИТЕ ЧЕРТЕЖИ, КАКТО И ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОЛАГАНЕ, ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ, ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МЯСТО , ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО , МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 kW ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, НЕПЛЪТНО ЗАСИПВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ПЪЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕРЕНА КАКТО КОФРАЖИ , СУЛФАТОУСТОЙЧИВ БЕТОН И АРМИРОВКИ ЗА УТЕЖНЯВАНЕ НА ШАХТИ	бр.	9,00		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САВАК ЗА ТРЪБИ DN/ID 1000/1200 С РЪЧНО КОЛЕЛО, ПЪЛНА ОКОМПЛЕКТОВКА СЪС ЗАМОНОЛИТВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОНТАЖ КЪМ БЕТОНОВА СТЕНА И МОНТАЖ НА ОТКРИТО С РЪЧНА ЛЕБЕДКА	бр.	4,00		
II	ЛОТ 2 ПОЛАГАНЕ GRP DN 1200 НА ТРЪБИ И ШАХТИ				
7	ПОЛАГАНЕ НА GRP ТРЪБИ DN ID 1200 ПО БДС EN13476 ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ, ОПЕРАЦИИ , ТЕСТОВЕ И СВЪРЗВАНЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩО ТРАСЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТ ОТ СКЛАД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КАКТО И КЪРТЕНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ , ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОЛАГАНЕ, МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 kW ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ ДО 2 КМ, РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ДОСТИГАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ КОТИ, ПОЛАГАНЕ НА РЕЧЕН ЧАКЪЛ 8-22мм ЗА ПОДЛОЖКА, ТРАМБОВАНЕ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ , ОБРАТНА ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБОПРОВОДА С РЕЧЕН ЧАКЪЛ 8,22мм , ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ 200г/м2 ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗАВАРКИ, ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С РЕЧЕН ЧАКЪЛ 30-45мм , ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАМБОВАНЕ , ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДИЕЛЕКТРИЧНА ЛЕНТА ЗА ТРЪБОПРОВОДИ, ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МЯСТО , ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО , ПРЕСИЧАНЕ НА ПОДЗЕМНИ КОМУНИКАЦИИ, ЗАСИПВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ПЪЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕРЕНА,	м	320,00		
8	НАПРАВА НА ОПОРНИ БЛОКОВЕ СЪГЛАСНО ДЕТАЙЛ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ ЗА ТРЪБА DN/ID1200	бр.	2,00		
9	ПОЛАГАНЕ НА GRP ШАХТИ DN ID 1200, ДОСТАВКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТ ОТ СКЛАД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗРЯЗВАНЕ ДО НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОНТАЖНИТЕ ЧЕРТЕЖИ, КАКТО И ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ПОЛАГАНЕ, ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ, ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ С ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МЯСТО , ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАМБОВАНЕ, РЪЧНО , МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ ДО 400 kW ПРИ НЕОБХОДИМОСТ, НЕПЛЪТНО ЗАСИПВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ДО ПЪЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ	бр.	1,00		

	ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 Извършване на СМР на GRP тръби DN1200	Документ no. Document no. 00ETA00-PC415
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 01 12/01/15 Страница 4 от 6 Sheet of 6

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М	К-во	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
	НА ТЕРЕНА КАКТО КОФРАЖИ , СУЛФАТОУСТОЙЧИВ БЕТОН И АРМИРОВКИ ЗА УТЕЖНЯВАНЕ НА ШАХТИ				
10	ПОЛАГАНЕ НА GRP РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ ТИП ТРОЙНИК DN ID 1200 ПО БДС EN13476 ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ, ОПЕРАЦИИ , ТЕСТОВЕ И СВЪРЗВАНЕ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩО ТРАСЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТ ОТ СКЛАД НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	бр.	2,00		
11	ДОСТАВКА ТАПА ЗА КАНАЛИЗАЦИОННА ТРЪБА ПО БДС EN 13476 DN/ID1200 ПО ДЕТАЙЛ НА ПРОЕКТ	бр.	1,00		
12	ДОСТАВКА НА САВАК ЗА ТРЪБИ DN/ID 1000/1200 С РЪЧНО КОЛЕЛО, ПЪЛНА ОКОМПЛЕКТОВКА СЪС ЗАМОНОЛИТВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА МОНТАЖ КЪМ БЕТОНОВА СТЕНА И МОНТАЖ ОТКРИТО С РЪЧНА ЛЕБЕДКА	бр.	4,00		
13	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ИЗОЛАЦИЯ ОТ КАМЕННА ВАТА АРМИРАНА ПО ТРЪБИ DN/ID1200 ДЕБ.50ММ ВСИЧКИ ОПЕРАЦИИ	м ²	100,00		
14	ПОКРИВАНЕ ТРЪБА /ИЗОЛИРАНА/ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА б= 0.8 ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИХВАЩАНЕ НА ЛАМАРИНАТА	м2	135,00		
III ЛОТ 2 ШАХТИ И ОПОРНИ БЛОКОВЕ					
15	НАПРАВА НА ИЗКОПИ С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ , ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ , ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ, ЗАСИПВАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ НА ИЗКОПИ ОТ ЗЕМНИ МАСИ ОТ МЯСТО, РАЗРИВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО , ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАМБОВАНЕ И ОФОРМЯНЕ РЪЧНО	м3	288,00		
16	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ	мсм	6,00		
17	КОФРАЖ НА ПЛОЧИ, СТЕНИ , ОПОРНИ БЛОКОВЕ И ДР.	м2	303,60		
18	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1	кг	166,80		
19	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А3	кг	4910,40		
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	112,80		
21	ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТ И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В15 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН	м3	6,00		
22	ДОСТАВКА, ТРАНСПОРТ И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В25 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ ЗА МОНОЛИТНИ ШАХТИ, ОПОРНИ БЛОКОВЕ, ГРЕДИ И ПЛОЧИ	м3	140,00		
23	ГЛАНЦИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА М300 d=2СМ ПО СТЕНИ И ПОДОВЕ	м2	75,00		
24	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - УСИЛВАЩИ ПЛАСТОВЕ ОТ 1 ПЛ. ВОАЛИТ НА ТОПЛО БИТУМНО ЛЕПИЛО	м2	18,00		
25	БИТУМЕН ГРУНД ПО БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	160,80		
26	ТОПЛА БИТУМНА ЗАМАЗКА	м2	160,80		
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕН КАПАК ЗА ШАХТА	кг	436,80		
28	НАПРАВА И ПОСТАВЯНЕ НА АРМИРАНИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ СЪПЛАЛА	бр.	16,80		
29	ДОСТАВКА /НАПРАВА/ И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ПЛЪТНИ ВРАТИ	кг	134,40		
30	ПРОТИВОФИЛТРАЦИОННА ЛЕНТА "СИКА" V-15	м	18,00		
31	МИНИЗИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	42,00		
32	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	42,00		

	ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 Извършване на СМР на GRP тръби DN1200	Документ no. Document no. 00ETA00-PC415
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 01 12/01/15 Страница 5 от 6 Sheet of 6

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М	К-во	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
IV	ЛОТ 2 СТОМАНОБЕТОНОВ МОСТ				
33	ИЗКОПИ С БАГЕР ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ В ТОВА ЧИСЛО ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА , ИЗКОП В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ, НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ИЗЛИЩНИ ЗЕМНА ПОЧВА НА 1 КМ И ДРУГИ	м3	87,60		
34	НАПРАВА НА НАСИП ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ДИГИ	м3	432,00		
35	РАЗВАЛЯНЕ НАСИП ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА ДИГИ	м3	432,00		
36	НАПРАВА ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК НА МОНТИРАНЕ ПЛОЩАДКА	м3	54,00		
37	РАЗВАЛЯНЕ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА	м3	54,00		
38	РАЗРИВАНЕ ТРОШЕН КАМЪК ЗАД УСТОИ	м3	19,20		
39	НАПРАВА ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН ПЛАСТ	м3	2,40		
40	НАПРАВА СОНДАЖНИ ПИЛОТИ ф80см /вкл.бетон и армировка /	м	57,60		
41	РАЗБИВАНЕ СТОМАНОБЕТОН /ГЛАВИ ПИЛОТИ/	м3	2,40		
42	НАПРАВА КОФРАЖ ЗА СТЕНИ И УСТОИ	м2	74,40		
43	ПЛЪТНА УКРЕПИТЕЛНА ОГРАДА	м2	57,60		
44	СКЕЛЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РИГЕЛА	м3	3,60		
45	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И ТРАНСПОРТ С АВТОБЕТОНПОМПА НА БЕТОН В15 СЪС СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ЦИМЕНТ В ОСНОВИ	м3	4,80		
46	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И ТРАНСПОРТ С АВТОБЕТОНПОМПА НА СТОМАНОБЕТОН В30 СЪС СУЛФАТОУСТ. ЦИМЕНТ В КОЛОНИ , РИГЕЛИ И ДР.	м3	12,00		
47	ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И ТРАНСПОРТ С АВТОБЕТОНПОМПА НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА-БЕТОН В35 ЗЕМНОВЛАЖЕН С 430 КГ.ЦИМЕНТ МАШИННО d=22СМ	10 м3	0,84		
48	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А1	кг	300,00		
49	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОТ А3	кг	1320,00		
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	264,00		
51	ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА, ПРЕВОЗ И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ ВКЛЮЧ. ПЯСЪКОСТРУЕНЕ, ГРУНДИРАНЕ ЕПОКСИДЕН ГРУНД И БОЯДИСВАНЕ С ЕПОКСИДЕН ЛАК	тон	17,40		
52	НАПРАВА ДЮШЕМЕ ОТ БИЧМЕТА	м2	86,40		
53	НАПРАВА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТРЪБИ	м3	12,00		
54	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАГЕРИ ОЛОВНИ	кг	96,00		
55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛАГЕРИ СТОМАНЕНИ НЕПОДВИЖНИ	кг	57,60		
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ГЕТЕРОСИ - ПОД	тона	1,40		
57	МОТОРНО ВОДОЧЕРПЕНЕ НА ВОДА ОТ ОСНОВИ	мсм	24,00		
58	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	60,00		
59	НАСМОЛЕН КАРТОН ПОД БИЧМЕТА ЗАД УСТОИ	м2	24,00		

	ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3 Извършване на СМР на GRP тръби DN1200	Документ no. Document no. 00ETA00-PC415
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 01 12/01/15 Страница 6 от 6 Sheet of 6

№	НАИМЕНОВАНИЕ	М	К-во	ЕД.ЦЕНА	СТОЙНОСТ
V	ЛОТ2 УКРЕПВАНЕ БРЕГОВЕТЕ НА РЕКАТА - ГАБИОНИ				
60	ИЗКОП ЗА ПРЕОТКОСИРАНЕ НА ГАБИОНИ	м3	1197,60		
61	НАСИП ЗА ПРЕОТКОСИРАНЕ НА ГАБИОНИ	м3	12,00		
62	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И НАПРАВА НА МАТРАК РЕНО 3/2/0,3 С ПВЦ ПОКРИТИЕ	бр.	39,60		
63	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И НАПРАВА НА МАТРАК РЕНО 4/2/0,3-С ПВЦ ПОКРИТИЕ	бр.	85,20		
64	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И НАПРАВА НА МАТРАК РЕНО 5/2/0,3-С ПВЦ ПОКРИТИЕ	бр.	54,00		
65	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И НАПРАВА НА ГАБИОН 2/1/0.5 С ПВЦ ПОКРИТИЕ	бр.	98,40		
66	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И НАПРАВА НА ГАБИОН 3/1/0.5 С ПВЦ ПОКРИТИЕ	бр.	153,60		
67	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И НАПРАВА НА ГАБИОН 4/1/0.5 С ПВЦ ПОКРИТИЕ	бр.	21,60		
68	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И НАПРАВА НА ГАБИОН 2/1/1.0 С ПВЦ ПОКРИТИЕ	бр.	4,80		
69	ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ НЕТЪКАН ТЕРМИЧНО СПОЕН	м2	1839,60		
70	СТ.Б. ТРЪБА Ф800x1000, d=85мм С ПЕТА ЕДИНИЧНО АРМИРАНА	бр.	2,40		
71	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕН КАМЪК ФРАКЦИЯ 80 - 150	м3	818,40		
VI	ЛОТ2 УКРЕПВАНЕ БРЕГОВЕТЕ НА РЕКАТА - ЖП ТРАВЕРСИ				
72	НАПРАВА НА ИЗКОПИ И ПРЕОТКОСИРАНЕ И ПОДРАВНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ТЕРЕНА	м3	441,60		
73	ОБРАТНА ЗАСИПКА ЗА ПРАГОВЕ С ТРАМБОВАНА ГЛИНА	м3	110,40		
74	ТРАНСПОРТ ОТ ПЛОЩАДКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ПОЛАГАНЕ НА БРАКУВАНИ СТОМАНОБЕТОНОВИ ТРАВЕРСИ	бр.	1344,00		
75	НАБИВАНЕ N16 В ОТВОРИ ТРАВЕРСИ С l=1м /шипове/ СЪГЛАСНО ДЕТАЙЛ	бр.	2688,00		
76	ВРЪЗКИ Ф10 МЕЖДУ ТРАВЕРСИТЕ	м	264,00		
77	ЕЛ ЗАВАРКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ	м	26,40		
III	ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА				

ЗАБЕЛЕЖКА : КОЛИЧЕСТВАТА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ СА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ, ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО СЕ ЗАПЛАЩАТ САМО ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИ РАБОТИ .