






| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | | | | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | | | | | | |
| | | | | Документ нр. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 | | | Страница <i>Sheet</i> | 1 | от <i>of</i> | 47 | |
| Проект <i>Project</i> ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 Ремонт на съоръжения | | Код <i>Security Index</i> | | | | | | | | | |
| Име <i>Title</i> Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 10HNA10 – 61BR001; 10HLA12 – 80BR001, 10HLD&&AC00& Основен ремонт на Енерго Блок 2 – Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 20HNA10 – 61BR001; 20HLA12 – 80BR001, 20HLD&&AC00& Среден ремонт на Енерго Блок 3 – Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 30HNA10 – 61BR001; 30HLA12 – 80BR001, 30HLD&&AC00& Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 40HNA10 – 61BR001; 40HLA12 – 80BR001, 40HLD&&AC00& | | | | | | | | | | | |
| Система <i>System</i> H&& | | Тип документ <i>Document Type</i> PC | Дисциплина <i>Discipline</i> & | Файл <i>File</i> 90H&&00-PC439 - 00pdf | | | | | | | |
| REV 00 | | Описание на ревизиите / <i>Description of Revisions</i> FOR TENDER (TR) | | | | | | | | | |
| 00 | | 20.01.2019 г. | TR |  В.Тонев | | | | |  П.Панайотов |  С.Бодуров | |
| REV | Дата <i>Date</i> | Обхват <i>Scope</i> | Подготвил <i>Prepared by</i> | Сътрудници <i>Co-operations</i> | | | Проверил <i>Checked by</i> | Одобрил <i>Approved by</i> | Издал <i>Issued by</i> | | |


Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ но. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 2 от 47 <i>Sheet of</i> |

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------------|----------|
| 1. Предмет на работата | 3 |
| 2. Количество на работата | 3 |
| 3. Количествена сметка | 3 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 3 от <i>of</i> 47 |

1. Предмет на работата:

Среден ремонт на Енерго Блок 1 – Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 10HNA10 – 61BR001; 10HLA12 – 80BR001, 10HLD&&AC00&

Основен ремонт на Енерго Блок 2 – Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 20HNA10 – 61BR001; 20HLA12 – 80BR001, 20HLD&&AC00&

Среден ремонт на Енерго Блок 3 – Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 30HNA10 – 61BR001; 30HLA12 – 80BR001, 30HLD&&AC00&

Среден ремонт на Енерго Блок 4 – Ремонт на Газоходи, Въздуховоди и ИВП на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ - 40HNA10 – 61BR001; 40HLA12 – 80BR001, 40HLD&&AC00&

2. Количество на работа:

Изброените в т. 3 на настоящия документ количества от отделните видове ремонтни дейности са очаквани по време на плановете ремонти на Енергоблоковете в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3”.

Изброените в отделните видове дейности работни фази и тяхната последователност са индикативни. Подразбира се, че необходимите ремонтни работи се извършват прецизно, дори и отделните дейности да не са описани последователно и подробно.

Извършваните ремонтни дейности се извършват в съответствие с тяхното фактическо състояние, а не в принудителен ред.


3. Количествена сметка:

Всяка позиция от количествената сметка включва всякакви инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко останало, необходимо за успешното приключване на ремонтните дейности, описани и изискани от Възложителя в Техническата Спецификация **90Н&&00-РВ439**. Ремонтните дейности в количествената сметка са ориентировъчни. Формирани са на база на опита в поддръжка на съоръженията. При извършване на ремонтни дейности неописани в количествената сметка, то те се заплащат на база утвърдените по договор човекочасове.

Количества по обособени позиции за ремонт по Блокове:

Среден ремонт на Блок 1 точка 10.07.01 до точка 10.07.32


| No | KKS | Описание | К-во | М.ед. | Ед.ц ена | Обща цена |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|--------------|
| | | VII. Група – Ремонт на въздуховоди, газоходи и ИВП. Съгласно Квалификационна система с Референтен <u>Но-126-105-13. От120.07.01 до точка 10.07.32</u> | | | | 0 |
| | | VII. Група - 1. Ремонт въздуховоди. Съгласно Квалификационна система с Референтен <u>Но-126-105-13. От10.07.01 до точка 10.07.14.08</u> | | | | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 4 от 47 <i>Sheet of</i> | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 10.07.01 | 10HLA12BR001 | 10HLA12BR001_Тракт Д - Въздухопроводи за охлаждане на балките на конвективни шахти - ляво | | | | 0 |
| 10.07.01 | | 10HLA12BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.01 | | 10HLA12BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 10.07.01 | | 10HLA12BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 10.07.01 | | 10HLA12BR001_Презаварка на износени заваръчни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.02 | 10HLA20BR001 | 10HLA20BR001_Тракт В - Пирамичка горещ въздух-ляво | | | | 0 |
| 10.07.02 | | 10HLA20BR001_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.02 | | 10HLA20BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.02 | | 10HLA20BR001_Презаварка на износени или скъсани заваръчни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 10.07.02 | | 10HLA20BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 10.07.02 | | 10HLA20BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.03 | 10HLA20BR003 | 10HLA20BR003_Тракт В1 - Въздуховод горещ въздух-ляво към ОГ-1,2,3,4, БГ-1,2,3,4, МГ-(пръстен-кораб кота 10,70) | | | | 0 |
| 10.07.03 | | 10HLA20BR003_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.03 | | 10HLA20BR003_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.03 | | 10HLA20BR003_Презаварка на износени или скъсани заваръчни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.03 | | 10HLA20BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 10.07.03 | | 10HLA20BR003_Ревизия и ремонт на компенсатори | 10 | м | | 0 |
| 10.07.04 | 10HLA30BR001 | 10HLA30BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух (от тракт В) смукателна страна на ВРГВ-1 от пирамичка горещ въздух- ляво | | | | 0 |
| 10.07.04 | | 10HLA30BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 5 от 47 <i>Sheet of</i> | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 10.07.04 .02 | | 10HLA30BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.04 .03 | | 10HLA30BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 1 | м ² | | 0 |
| 10.07.04 .05 | | 10HLA30BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.05 . | 10HLA31BR001 | 10HLA31BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух след ВРГВ-1 (нагнетателна страна) към пирамичка между ВРГВ-1 и 2 - ляво | | | | 0 |
| 10.07.05 .01 | | 10HLA31BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.05 .02 | | 10HLA31BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 8 | м. | | 0 |
| 10.07.05 .03 | | 10HLA31BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 1 | м ² | | 0 |
| 10.07.05 .05 | | 10HLA31BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.05 .06 | | 10HLA31BR001_Подмяна на компенсатор Е 20 (600мм.х1600мм.х375 мм.) | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.06 . | 10HLA52BR001 | 10HLA52BR001_Тракт Д - Въздухопроводи за охлаждане на балките на конвективни шахти - дясно | | | | 0 |
| 10.07.06 .01 | | 10HLA52BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.06 .02 | | 10HLA52BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 1 | м. | | 0 |
| 10.07.06 .03 | | 10HLA52BR001_Подмяна на износени участъци | 1 | м ² | | 0 |
| 10.07.07 . | 10HLA60BR001 | 10HLA60BR001_Тракт В - Пирамичка горещ въздух-дясно | | | | 0 |
| 10.07.07 .01 | | 10HLA60BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.07 .02 | | 10HLA60BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.07 .03 | | 10HLA60BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 10.07.07 .04 | | 10HLA60BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 6 от 47 <i>Sheet of</i> | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 10.07.08 | 10HЛА60BR003 | 10HЛА60BR003_Тракт В1 - Въздуховод горещ въздух-дясно към ОГ-5,6,7,8, БГ-5,6,7,8, МГ (пръстен-кораб кота 10,70) | | | | 0 |
| 10.07.08 | | 10HЛА60BR003_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.08 | | 10HЛА60BR003_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.08 | | 10HЛА60BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м. | | 0 |
| 10.07.08 | | 10HЛА60BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 10.07.08 | | 10HЛА60BR003_Ревизия и ремонт на компенсатори | 10 | м | | 0 |
| 10.07.09 | 10HЛА80BR001 | 10HЛА80BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух (от тракт В) смукателна страна на ВРГВ-2 от пирамичка горещ въздух- дясно | | | | 0 |
| 10.07.09 | | 10HЛА80BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.09 | | 10HЛА80BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.09 | | 10HЛА80BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 1 | м ² | | 0 |
| 10.07.09 | | 10HЛА80BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.10 | 10HЛА81BR001 | 10HЛА81BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух след ВРГВ-1 (нагнетателна страна) към пирамичка между ВРГВ-1 и 2 - дясно | | | | 0 |
| 10.07.10 | | 10HЛА81BR001_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.10 | | 10HЛА81BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.10 | | 10HЛА81BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.10 | | 10HЛА81BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 1 | м ² | | 0 |
| 10.07.10 | | 10HЛА81BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.11 | 10HЛА10BR003 | 10HЛА10BR003_Тракт Б ляво | | | | 0 |
| 10.07.11 | | 10HЛА10BR003_Отваряне, затваряне и уплътняване на люкове | 2 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. Document no. 90H&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница Sheet 7 от 47 | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 10.07.11 .02 | | 10HLA10BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 25 | м. | | 0 |
| 10.07.11 .03 | | 10HLA10BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 20 | м ² | | 0 |
| 10.07.12 . | 10HLA11BR001 | 10HLA11BR001_Тракт Б1 ляво | | | | 0 |
| 10.07.12 .01 | | 10HLA11BR001_Т Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове на изхода на ВВ | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.12 .02 | | 10HLA11BR001_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове към втори смесител след калорифери кота 10 | 4 | бр. | | 0 |
| 10.07.12 .03 | | 10HLA11BR001_Ремонт на клапи | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.12 .04 | | 10HLA11BR001_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове над хоризонтални клапи кота 9 | 4 | бр. | | 0 |
| 10.07.12 .05 | | 10HLA11BR001_ Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.12 .06 | | 10HLA11BR001_ТИзкърпване или подмяна на износени участъци | 1 | м ² | | 0 |
| 10.07.13 . | 10HLA50BR003 | 10HLA50BR003_Тракт Б дясно | | | | 0 |
| 10.07.13 .01 | | 10HLA50BR003Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.13 .02 | | 10HLA50BR003Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 10.07.13 .03 | | 10HLA50BR003Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 10.07.14 . | 10HLA51BR003 | 10HLA51BR003_Тракт Б1 дясно | | | | 0 |
| 10.07.14 .01 | | 10HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове на изхода на ВВ | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.14 .02 | | 10HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове към втори смесител след калорифери кота 10 | 4 | бр. | | 0 |
| 10.07.14 .03 | | 10HLA51BR003_Ремонт на клапи | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.14 .04 | | 10HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове над хоризонтални клапи кота 9 | 4 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ no. <i>Document no.</i> 90Н&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 8 от 47 <i>Sheet of</i> |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 10.07.14 .05 | | 10HLA51BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.14 .06 | | 10HLA51BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 10.07.14 А. | | Общи работи по въздуховоди | | | | 0 |
| 10.07.14 А.01 | | 10HLA12BR001_Подмяна на компенсатор Трак Д (Ø630, h = 275) | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.14 А.02 | | 10HLA30BR001_Подмяна на компенсатор Трак Е (600x1200x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.14 А.03 | | 10HLA60BR001_Подмяна на компенсатор Трак В (2300x4600x375) | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.14 А.04 | | 10HLA60BR003_Подмяна на компенсатор Трак В 1(1400x1800x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.14 А.05 | | 10HLA50BR003_Подмяна на компенсатор Трак Б (Ø2500, h = 275) | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.14 А.06 | | 10HLA50BR003_Подмяна на компенсатор Трак Б 1(1680x2520x295) | 1 | бр. | | 0 |
| | | VII. Група - 2. Ремонт на Газоходи. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. От точка 10.07.15,до точка 10.07.24.06 | | | | 0 |
| 10.07.15 . | 10HNA10BR001 | 10HNA10BR001_Тракт Г - От КШ до ИВП - ляво | | | | 0 |
| 10.07.15 .01 | | 10HNA10BR001_Ремонт на разсекатели(възтановяване на разсекателя-изрязване на износени учрътъци,подмяна на изрязаните участъци,наплавка,подготовка за базалтиране) | 4 | бр. | | 0 |
| 10.07.15 .02 | | 10HNA10BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 10.07.15 .03 | | 10HNA10BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м. | | 0 |
| 10.07.15 .04 | | 10HNA10BR001_Ремонт и направа на стълби площадки и парпети | 20 | м. | | 0 |
| 10.07.15 .05 | | 10HNA10BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 10.07.15 .06 | | 10HNA10BR001_Ремонт на сифони | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.15 .07 | | 10HNA10BR001_Рмонт на забори | 5 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 9 от 47 <i>Sheet of</i> | |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 10.07.16 | 10HNA11BR001 | 10HNA11BR001_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ втори лъв ръкав | | | | 0 |
| 10.07.16 | | 10HNA11BR001_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.16 | | 10HNA11BR001_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.16 | | 10HNA11BR001_Подмяна на износени участъци | 15 | м ² | | 0 |
| 10.07.16 | | 10HNA11BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 25 | м. | | 0 |
| 10.07.16 | | 10HNA11BR001_Ремонт и направа на стълби, парпети и парпети | 25 | м. | | 0 |
| 10.07.16 | | 10HNA11BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 10.07.16 | | 10HNA11BR001_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 10.07.16 | | 10HNA11BR001_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 20 | м. | | 0 |
| 10.07.16 | | Подмяна на пружини от ПП | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.16 | | 10HNA11BR001_Ремонт на хранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.17 | 10HNA11BR002 | 10HNA11BR002_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ първи лъв ръкав | | | | 0 |
| 10.07.17 | | 10HNA11BR002_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.17 | | 10HNA11BR002_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.17 | | 10HNA11BR002_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 10.07.17 | | 10HNA11BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 10.07.17 | | 10HNA11BR002_Ремонт и направа на стълби, площадки и парпети | 10 | м. | | 0 |
| 10.07.17 | | 10HNA11BR002_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 10.07.17 | | 10HNA11BR002_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 10.07.17 | | 10HNA11BR002_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 20 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 | | |
| | | | Страница <i>Sheet</i> 10 от <i>of</i> 47 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 10.07.17 .09 | | Подмяна на пружини от ПП | 2 | бр. | | |
| 10.07.17 .10 | | 10HNA11BR002_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 7 | м. | | 0 |
| 10.07.18 . | 10HNA12BR001 | 10HNA12BR001_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ трети десен ръкав | | | | 0 |
| 10.07.18 .01 | | 10HNA12BR001_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.18 .02 | | 10HNA12BR001_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.18 .03 | | 10HNA12BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 10.07.18 .04 | | 10HNA12BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 10.07.18 .05 | | 10HNA12BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 10 | м. | | 0 |
| 10.07.18 .06 | | 10HNA12BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 10.07.18 .07 | | 10HNA12BR001_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 10.07.18 .08 | | 10HNA12BR001_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 20 | м. | | 0 |
| 10.07.18 .09 | | Подмяна на пружини от ПП | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.18 .10 | | 10HNA12BR001_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.19 . | 10HNA12BR002 | 10HNA12BR002_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ четвърти десен ръкав | | | | 0 |
| 10.07.19 .01 | | 10HNA12BR002_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.19 .02 | | 10HNA12BR002_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.19 .03 | | 10HNA12BR002_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 10.07.19 .04 | | 10HNA12BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 10.07.19 .05 | | 10HNA12BR002_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 10 | м. | | 0 |
| 10.07.19 .06 | | 10HNA12BR002_Ремонт на компенсатор | 20 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 11 от 47 <i>Sheet of</i> | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 10.07.19 .07 | | 10HNA12BR002_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 10.07.19 .08 | | 10HNA12BR002_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 20 | м. | | 0 |
| 10.07.19 .09 | | 10HNA12BR002_Ремонт на хранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.20 . | 10HNA20BR001 | 10HNA20BR001_Тракт Г2 - от ЕФ до ДВ-1 - ляво | | | | 0 |
| 10.07.20 .01 | | 10HNA20BR001_Подмяна на износени участъци | 15 | м ² | | 0 |
| 10.07.20 .02 | | 10HNA20BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 25 | м | | 0 |
| 10.07.20 .03 | | 10HNA20BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м | | 0 |
| 10.07.20 .04 | | 10HNA20BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м | | 0 |
| 10.07.20 .05 | | 10HNA20BR001_Рмонт на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 10.07.21 . | 10HNA21BR001 | 10HNA21BR001_Тракт Г3 - след ДВ-1, ляво | | | | 0 |
| 10.07.21 .01 | | 10HNA21BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 10.07.21 .02 | | 10HNA21BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 2 | м. | | 0 |
| 10.07.21 .03 | | 10HNA21BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 2 | м. | | 0 |
| 10.07.21 .04 | | 10HNA21BR001_Ремонт на компенсатор | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.21 .05 | | 10HNA21BR001_Ремонт на забори | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.22 . | 10HNA50BR001 | 10HNA50BR001_Тракт Г - От КШ до ИВП - дясно | | | | 0 |
| 10.07.22 .01 | | 10HNA50BR001_Ремонт на разсекатели(възтановяване на разсекателя-изрязване на износени учтъци,подмяна на изрязаните участъци,наплавка,подготовка за базалтиране) | 4 | бр. | | 0 |
| 10.07.22 .02 | | 10HNA50BR001_Подмяна на износени участъци и подготовка за базалтиране | 20 | м ² | | 0 |
| 10.07.22 .03 | | 10HNA50BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 35 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 | | |
| | | | Страница <i>Sheet</i> 12 от 47 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 10.07.22 .04 | | 10HNA50BR001_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 10.07.22 .05 | | 10HNA50BR001_Ремонт на компенсатор метална част | 10 | м. | | 0 |
| 10.07.22 .06 | | 10HNA50BR001_Подмяна на компенсатор текстлна част Г 12 - 3600x6030x460 и Г 13 - 3600x6030x375 | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.22 .07 | | 10HNA50BR001_Ремонт на сифони | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.22 .08 | | 10HNA50BR001_Рмонт на забори | 5 | бр. | | 0 |
| 10.07.23 . | 10HNA60BR001 | 10HNA60BR001_Тракт Г2 - от ЕФ до ДВ-2 - дясно | | | | 0 |
| 10.07.23 .01 | | 10HNA60BR001_Подмяна на износени участъци | 15 | м ² | | 0 |
| 10.07.23 .02 | | 10HNA60BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м | | 0 |
| 10.07.23 .03 | | 10HNA60BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 15 | м | | 0 |
| 10.07.23 .04 | | 10HNA60BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м | | 0 |
| 10.07.23 .05 | | 10HNA60BR001_Ремонт на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 10.07.24 . | 10HNA61BR001 | 10HNA61BR001_Тракт Г3 - след ДВ-2, дясно | | | | 0 |
| 10.07.24 .01 | | 10HNA61BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 10.07.24 .02 | | 10HNA61BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 2 | м. | | 0 |
| 10.07.24 .03 | | 10HNA61BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 2 | м. | | 0 |
| 10.07.24 .04 | | 10HNA61BR001_Ремонт на компенсатор | 5 | м. | | 0 |
| 10.07.24 .05 | | 10HNA61BR001_Рмонт на забори | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.24 .06 | | 10HNA61BR001_Ревизия и ремонт на опорна система | 1 | бр. | | 0 |
| | | VII. Група - 3.Ремонт на Въздухоподгриваща система - ИВП. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. Точка 10.07.25 до точка 10.07.25.12 | | | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 | | |
| | | | Страница <i>Sheet</i> 13 от <i>of</i> 47 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|---|
| 10.07.25 | 10HLD&&AC00& | 10HLD&&AC00&_Ремонт ВЪЗДУХОПОДГРЕВАТЕЛ - ИВП | | | | 0 |
| 10.07.25 .01 | | 10HLD&&AC00&_Отваряне, ремонт и затваряне на люкове(Отнася се за отварянето,ремонта уплътняването на всички люкове(подмяна на уплътнително въже/набивка) по ИВП (72 бр.)по време на ремонта и затваряне с последващо заклинване). | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.25 .02 | | Подмяна на люкове по ИВП | 5 | бр. | | |
| 10.07.25 .03 | | 10HLD&&AC00&_Оглед и проверка тръбите. | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.25 .04 | | 10HLD&&AC00&_Подмяна насадки. | 6000 | бр. | | 0 |
| 10.07.25 .05 | | 10HLD&&AC00&_Презаваряне на скъсани и износени заваръчни шевове) | 50 | м.л. | | 0 |
| 10.07.25 .06 | | 10HLD&&AC00&_Оглед въздушни камери за ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.25 .07 | | 10HLD&&AC00&_Отстраняване пропуски по въздушните камери, обшивката | 40 | м ² | | 0 |
| 10.07.25 .08 | | 10HLD&&AC00&_Изолиране дефектни тръби. | 500 | бр. | | 0 |
| 10.07.25 .09 | | 10HLD&&AC00&_Уплътняване. Изпитване на плътност. | 4 | бр. | | 0 |
| 10.07.25 .10 | | 10HLD&&AC00&_Възстановяване и ремонт на стълби , площадки и парапети | 30 | м. | | 0 |
| 10.07.25 .11 | | 10HLD&&AC00&_Ремонт клапи втори смесители. | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.25 .12 | | 10HLD&&AC00&_Ревизия и ремонт на пожарогасителна инсталация. | 1 | бр. | | 0 |
| 10.07.25 .13 | | 10HLD&&AC00&_Почистване на забити тръби на ИВП по сух способ (основно в първи и втори полуръкав долни кубове) | 2000 0 | бр. | | 0 |
| 10.07.25 .14 | | 10HLD&&AC00&_Ремонт (отстраняване на пропуски) на текстилни компенсатори (2 бр.) над долните кубове-първи и втори полуръкав.Подмяна на припокриваща ламарина | 60 | м. | | 0 |
| 10.07.25 .15 | | 10HLD&&AC00&_Подмяна на насочващи крила (лопати) на Вход ИВП | 2 | бр. | | 0 |
| 10.07.26 | | Технически ръководител | 8 | ч/ч | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 14 от 47 <i>Sheet of</i> |


| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|
| 10.07.27 | | Монтьор | 72 | ч/ч | 0 |
| 10.07.28 | | Заварчик | 24 | ч/ч | 0 |
| 10.07.29 | | Оксиженист | 24 | ч/ч | 0 |
| 10.07.30 | | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | 1 | бр. | 0 |
| 10.07.31 | | Провеждане на въздушна опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. | 0 |
| 10.07.32 | | Провеждане на газови опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. | 0 |
| | | | | | |
| | | Σ + Допълнителни Ч/Ч | | | 0 |

Основен ремонт на Блок 2 точка 20.07.01 до точка 20.07.32

| No | KKS | Описание | К-во | М.е д. | Ед.цена | Обща цена |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|-----------|
| | | VII. Група – Ремонт на въздуховоди, газоходи и ИВП. Съгласно Квалификационна система с Референтен <u>Но-126-105-13. От 20.07.01 до точка 20.07.32</u> | | | | 0 |
| | | VII. Група - 1. Ремонт въздуховоди. Съгласно Квалификационна система с Референтен <u>Но-126-105-13. От 20.07.01 до точка 20.07.14.08</u> | | | | 0 |
| 20.07.01. | 20H1A12BR001 | 20H1A12BR001_Тракт Д - Въздухопроводи за охлаждане на балките на конвективни шахти - ляво | | | | 0 |
| 20.07.01.01 | | 20H1A12BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.01.02 | | 20H1A12BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 20.07.01.03 | | 20H1A12BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 20.07.01.04 | | 20H1A12BR001_Презаварка на износени заваръчни шевове | 5 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 15 от 47 <i>Sheet of</i> | | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 20.07.02. | 20HЛА20 BR001 | 20HЛА20BR001_Тракт В - Пирамичка горещ въздух-ляво | | | | 0 |
| 20.07.02. 01 | | 20HЛА20BR001_Отваряне, ревизия,ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.02. 02 | | 20HЛА20BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.02. 03 | | 20HЛА20BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.02. 04 | | 20HЛА20BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 20.07.02. 05 | | 20HЛА20BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парापети | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.02. 06 | | 20HЛА20BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.03. | 20HЛА20 BR003 | 20HЛА20BR003_Тракт В1 - Въздуховод горещ въздух-ляво към ОГ-1,2,3,4, БГ-1,2,3,4, МГ-(пръстен-кораб кота 10,70) | | | | 0 |
| 20.07.03. 01 | | 20HЛА20BR003_Отваряне, ревизия,ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.03. 02 | | 20HЛА20BR003_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.03. 03 | | 20HЛА20BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.03. 04 | | 20HЛА20BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 20.07.03. 05 | | 20HЛА20BR003_Ремонт и направа на стълби площадки и парापети | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.03. 06 | | 20HЛА20BR003_Подмяна на компенсатори (1400x1800x375) | 4 | бр. | | 0 |
| 20.07.04. | 20HЛА30 BR001 | 20HЛА30BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух (от тракт В) смукателна страна на ВРГВ-1 от пирамичка горещ въздух- ляво | | | | 0 |
| 20.07.04. 01 | | 20HЛА30BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.04. 02 | | 20HЛА30BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.04. 03 | | 20HЛА30BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 20.07.04. 04 | | 20HЛА30BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парापети | 5 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 16 от 47 <i>Sheet of</i> | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 20.07.04.05 | | 20НЛА30ВR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 20.07.05. | 20НЛА31ВR001 | 20НЛА31ВR001_Тракт Е - Рециркуляция на горещ въздух след ВРГВ-1 (нагнетателна страна) към пирамичка между ВРГВ-1 и 2 - ляво | | | | 0 |
| 20.07.05.01 | | 20НЛА31ВR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.05.02 | | 20НЛА31ВR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.05.03 | | 20НЛА31ВR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 20.07.05.04 | | 20НЛА31ВR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.05.05 | | 20НЛА31ВR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 20.07.06. | 20НЛА52ВR001 | 20НЛА52ВR001_Тракт Д - Въздухопроводи за охлаждане на балките на конвективни шахти - дясно | | | | 0 |
| 20.07.06.01 | | 20НЛА52ВR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.06.02 | | 20НЛА52ВR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 20.07.06.03 | | 20НЛА52ВR001_Подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 20.07.07. | 20НЛА60ВR001 | 20НЛА60ВR001_Тракт В - Пирамичка горещ въздух-дясно | | | | 0 |
| 20.07.07.01 | | 20НЛА60ВR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.07.02 | | 20НЛА60ВR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.07.03 | | 20НЛА60ВR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 20.07.07.04 | | 20НЛА60ВR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.07.05 | | 20НЛА60ВR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.08. | 20НЛА60ВR003 | 20НЛА60ВR003_Тракт В1 - Въздуховод горещ въздух-дясно към ОГ-5,6,7,8, БГ-5,6,7,8, МГ (пръстен-кораб кота 10,70) | | | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 | | |
| | | | Страница <i>Sheet</i> 17 от <i>of</i> 47 | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|---|
| 20.07.08.01 | | 20HЛА60BR003_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | 0 |
| 20.07.08.02 | | 20HЛА60BR003_Дефектовка | 1 | бр. | 0 |
| 20.07.08.03 | | 20HЛА60BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | 0 |
| 20.07.08.04 | | 20HЛА60BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | 0 |
| 20.07.08.05 | | 20HЛА60BR003_Ремонт и направа на стълби площадки и парпети | 10 | м. | 0 |
| 20.07.08.06 | | 20HЛА60BR003_Подмяна на компенсатори (1400x1800x375) | 4 | бр. | 0 |
| 20.07.09.01 | 20HЛА80BR001 | 20HЛА80BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух (от тракт В) смукателна страна на ВРГВ-2 от пирамичка горещ въздух- дясно | | | 0 |
| 20.07.09.02 | | 20HЛА80BR001_Дефектовка | 1 | бр. | 0 |
| 20.07.09.03 | | 20HЛА80BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | 0 |
| 20.07.09.04 | | 20HЛА80BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | 0 |
| 20.07.09.05 | | 20HЛА80BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парпети | 5 | м. | 0 |
| 20.07.09.06 | | 20HЛА80BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | 0 |
| 20.07.10.01 | 20HЛА81BR001 | 20HЛА81BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух след ВРГВ-1 (нагнетателна страна) към пирамичка между ВРГВ-1 и 2 - дясно | | | 0 |
| 20.07.10.02 | | 20HЛА81BR001_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | 0 |
| 20.07.10.03 | | 20HЛА81BR001_Дефектовка | 1 | бр. | 0 |
| 20.07.10.04 | | 20HЛА81BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | 0 |
| 20.07.10.05 | | 20HЛА81BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | 0 |
| 20.07.10.06 | | 20HЛА81BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парпети | 5 | м. | 0 |
| 20.07.10.07 | | 20HЛА81BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 18 от <i>of</i> 47 | |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 20.07.11. | 20H1A10 BR003 | 20H1A10BR003_Тракт Б ляво | | | | 0 |
| 20.07.11. 01 | | 20H1A10BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.11. 02 | | 20H1A10BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м. | | 0 |
| 20.07.11. 03 | | 20H1A10BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 20.07.11. 04 | | 20H1A10BR003_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.12. | 20H1A11 BR001 | 20H1A11BR001_Тракт Б1 ляво | | | | 0 |
| 20.07.12. 01 | | 20H1A11BR001_ТОтваряне,затваряне и уплътняване на люкове на изхода на ВВ | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.12. 02 | | 20H1A11BR001_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове към втори смесител след калорифери кота 10 | 4 | бр. | | 0 |
| 20.07.12. 03 | | 20H1A11BR001_Ремонт на клапи | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.12. 04 | | 20H1A11BR001_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове над хоризонтални клапи кота 9 | 4 | бр. | | 0 |
| 20.07.12. 05 | | 20H1A11BR001_ТПрезаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.12. 06 | | 20H1A11BR001_ТИзкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 20.07.12. 07 | | 20H1A11BR001_ТРемонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.13. | 20H1A50 BR003 | 20H1A50BR003_Тракт Б дясно | | | | 0 |
| 20.07.13. 01 | | 20H1A50BR003Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.13. 02 | | 20H1A50BR003Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м. | | 0 |
| 20.07.13. 03 | | 20H1A50BR003Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 20.07.13. 04 | | 20H1A50BR003Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.14. | 20H1A51 BR003 | 20H1A51BR003_Тракт Б1 дясно | | | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 | | |
| | | | Страница <i>Sheet</i> 19 от 47 | | |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 20.07.14.01 | | 20HNA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове на изхода на ВВ | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.14.02 | | 20HNA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове към втори смесител след калорифери кота 10 | 4 | бр. | | 0 |
| 20.07.14.03 | | 20HNA51BR003_Ремонт на клапи | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.14.04 | | 20HNA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове над хоризонтални клапи кота 9 | 4 | бр. | | 0 |
| 20.07.14.05 | | 20HNA51BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.14.06 | | 20HNA51BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 20.07.14.07 | | 20HNA51BR003_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.14 А. | | Общи работи по въздушни тракове | | | | 0 |
| 20.07.14 А.01 | | 20HNA12BR001_Подмяна на компенсатор Трак Д (Ø630, h = 275) | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.14 А.02 | | 20HNA30BR001_Подмяна на компенсатор Тракт Е (600x1200x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.14 А.03 | | 20HNA60BR001_Подмяна на компенсатор Трак В (2300x4600x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.14 А.04 | | 20HNA60BR003_Подмяна на компенсатор Трак В 1(1400x1800x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.14 А.05 | | 20HNA50BR003Подмяна на компенсатор Трак Б (Ø2500, h = 275) | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.14 А.06 | | 20HNA50BR003Подмяна на компенсатор Трак Б 1(1680x2520x295) | 1 | бр. | | 0 |
| | | VII. Група - 2. Ремонт на Газоходи. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. От точка 20.07.15.до точка 20.07.24.06 | | | | 0 |
| 20.07.15. | 20HNA10BR001 | 20HNA10BR001_Тракт Г - От КШ до ИВП - ляво | | | | 0 |
| 20.07.15.01 | | 20HNA10BR001_Ремонт на разсекатели(възтановяване на разсекателя-изрязване на износени участъци,подмяна на изрязаните участъци,наплавка,подготовка за базалтиране) | 4 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 20 от 47 <i>Sheet of</i> |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 20.07.15.02 | | 20HNA10BR001_Подмяна на износени участъци | 25 | м ² | | 0 |
| 20.07.15.03 | | 20HNA10BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 30 | м. | | 0 |
| 20.07.15.04 | | 20HNA10BR001_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 20 | м. | | 0 |
| 20.07.15.05 | | 20HNA10BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.15.06 | | 20HNA10BR001_Ремонт на сифони | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.15.07 | | 20HNA10BR001_Ремонт на забори | 5 | бр. | | 0 |
| 20.07.16.01 | 20HNA11BR001 | 20HNA11BR001_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ втори ляв ръкав | | | | 0 |
| 20.07.16.02 | | 20HNA11BR001_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.16.03 | | 20HNA11BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 20.07.16.04 | | 20HNA11BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 20.07.16.05 | | 20HNA11BR001_Ремонт и направа на стълби, площадки и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 20.07.16.06 | | 20HNA11BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.16.07 | | 20HNA11BR001_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 20.07.16.08 | | 20HNA11BR001_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.16.09 | | 20HNA11BR001_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.16.10 | | 20HNA11BR001_Подмяна на част от конуса (2 м. От долната част на пепелосмивния бункер) | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.17.01 | 20HNA11BR002 | 20HNA11BR002_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ първи ляв ръкав | | | | 0 |
| 20.07.17.02 | | 20HNA11BR002_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ no. <i>Document no.</i> 90Н&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 21 от <i>of</i> 47 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 20.07.17.02 | | 20HNA11BR002_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.17.03 | | 20HNA11BR002_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 20.07.17.04 | | 20HNA11BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 20.07.17.05 | | 20HNA11BR002_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 20.07.17.06 | | 20HNA11BR002_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.17.07 | | 20HNA11BR002_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 20.07.17.08 | | 20HNA11BR002_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.17.09 | | 20HNA11BR002_Ремонт на захранващколектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.17.10 | | 20HNA11BR002_Подмяна на част от конуса (2 м. От долната част на пепелосмивния бункер) | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.18.01 | 20HNA12BR001 | 20HNA12BR001_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ трети десен ръкав | | | | 0 |
| 20.07.18.02 | | 20HNA12BR001_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.18.03 | | 20HNA12BR001_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.18.04 | | 20HNA12BR001_Подмяна на износени участъци | 15 | м ² | | 0 |
| 20.07.18.05 | | 20HNA12BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 20.07.18.06 | | 20HNA12BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 20.07.18.07 | | 20HNA12BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.18.08 | | 20HNA12BR001_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 20.07.18.09 | | 20HNA12BR001_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.18.10 | | 20HNA12BR001_Ремонт на захранващколектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 22 от 47 <i>Sheet of</i> | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 20.07.18.10 | | 20HNA11BR001_Подмяна на част от конуса (2 м. От долната част на пепелосмивния бункер) | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.19. | 20HNA12BR002 | 20HNA12BR002_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ четвърти десен ръкав | | | | 0 |
| 20.07.19.01 | | 20HNA12BR002_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.19.02 | | 20HNA12BR002_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.19.03 | | 20HNA12BR002_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 20.07.19.04 | | 20HNA12BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 20.07.19.05 | | 20HNA12BR002_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 20.07.19.06 | | 20HNA12BR002_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.19.07 | | 20HNA12BR002_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 20.07.19.08 | | 20HNA12BR002_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 20 | м. | | 0 |
| 20.07.19.09 | | 20HNA12BR002_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.19.10 | | 20HNA11BR002_Подмяна на част от конуса (2 м. От долната част на пепелосмивния бункер) | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.20. | 20HNA20BR001 | 20HNA20BR001_Тракт Г2 - от ЕФ до ДВ-1 - ляво | | | | 0 |
| 20.07.20.01 | | 20HNA20BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 20.07.20.02 | | 20HNA20BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м | | 0 |
| 20.07.20.03 | | 20HNA20BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 5 | м | | 0 |
| 20.07.20.04 | | 20HNA20BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м | | 0 |
| 20.07.20.05 | | 20HNA20BR001_Рмонт на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 20.07.21. | 20HNA21BR001 | 20HNA21BR001_Тракт Г3 - след ДВ-1, ляво | | | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 23 от <i>of</i> 47 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 20.07.21.01 | | 20HNA21BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 20.07.21.02 | | 20HNA21BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 2 | м. | | 0 |
| 20.07.21.03 | | 20HNA21BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 2 | м. | | 0 |
| 20.07.21.04 | | 20HNA21BR001_Ремонт на компенсатор | 2 | м. | | 0 |
| 20.07.21.05 | | 20HNA21BR001_Рмонт на забори | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.22. | 20HNA50BR001 | 20HNA50BR001_Тракт Г - От КШ до ИВП - дясно | | | | 0 |
| 20.07.22.01 | | 20HNA50BR001_Ремонт на разсекатели(възтановяване на разсекателя-изрязване на износени учтъци,подмяна на изрязаните участъци,наплавка,подготовка за базалтиране) | 4 | бр. | | 0 |
| 20.07.22.02 | | 20HNA50BR001_Подмяна на износени участъци и подготовка за базалтиране | 10 | м ² | | 0 |
| 20.07.22.03 | | 20HNA50BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 30 | м. | | 0 |
| 20.07.22.04 | | 20HNA50BR001_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 20.07.22.05 | | 20HNA50BR001_Ремонт на компенсатор метална част | 10 | м. | | 0 |
| 20.07.22.06 | | 20HNA50BR001_Подмяна на компенсатор текстлна част | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.22.07 | | 20HNA50BR001_Ремонт на сифони | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.22.08 | | 20HNA50BR001_Рмонт на забори | 5 | бр. | | 0 |
| 20.07.23. | 20HNA60BR001 | 20HNA60BR001_Тракт Г2 - от ЕФ до ДВ-2 - дясно | | | | 0 |
| 20.07.23.01 | | 20HNA60BR001_Подмяна на износени участъци | 20 | м ² | | 0 |
| 20.07.23.02 | | 20HNA60BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м | | 0 |
| 20.07.23.03 | | 20HNA60BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 15 | м | | 0 |
| 20.07.23.04 | | 20HNA60BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 24 от 47 <i>Sheet of</i> | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--|---|
| 20.07.23.05 | | 20HNA60BR001_Рмонт на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 20.07.24. | 20HNA61BR001 | 20HNA61BR001_Тракт ГЗ - след ДВ-2, дясно | | | | 0 |
| 20.07.24.01 | | 20HNA61BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 20.07.24.02 | | 20HNA61BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 2 | м. | | 0 |
| 20.07.24.03 | | 20HNA61BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 2 | м. | | 0 |
| 20.07.24.04 | | 20HNA61BR001_Ремонт на компенсатор | 5 | м. | | 0 |
| 20.07.24.05 | | 20HNA61BR001_Рмонт на забори | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.24.06 | | 20HNA61BR001_Ревизия и ремонт на опорна система | 1 | бр. | | 0 |
| | | <u>VII. Група - 3.</u> Ремонт на Въздухоподгряваща система - ИВП. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. Точка 20.07.25 до точка 20.07.25.12 | | | | 0 |
| 20.07.25. | 20HLD&&AC00& | 20HLD&&AC00&_Ремонт ВЪЗДУХОПОДГРЕВАТЕЛ - ИВП | | | | 0 |
| 20.07.25.01 | | 20HLD&&AC00&_Отваряне и затваряне на люкове(Отнася се за отварянето,ремонта уплатняването на всички люкове по ИВП (72 бр)по време на ремонта). | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.25.02 | | Подмяна на люкове по ИВП | 5 | бр. | | |
| 20.07.25.03 | | 20HLD&&AC00&_Оглед и проверка тръбите. | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.25.04 | | 20HLD&&AC00&_Подмяна насадки. | 5000 | бр. | | 0 |
| 20.07.25.05 | | 20HLD&&AC00&_Презаваряне на скъсани и износени заваръчни шевове) | 30 | м.л | | 0 |
| 20.07.25.06 | | 20HLD&&AC00&_Оглед въздушни камери за ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.25.07 | | 20HLD&&AC00&_Отстраняване неплътности по въздушните камери, обшивката | 20 | м ² | | 0 |
| 20.07.25.08 | | 20HLD&&AC00&_Изолиране дефектни тръби. | 500 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 25 от 47 |


| | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|---|
| 20.07.25.09 | | 20HLD&&AC00&_Уплътняване. Изпитване на плътност. | 4 | бр. | | 0 |
| 20.07.25.10 | | 20HLD&&AC00&_Възстановяване и ремонт на стълби , площадки и парапети | 30 | м. | | 0 |
| 20.07.25.11 | | 20HLD&&AC00&_Ремонт клапи втори смесители. | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.25.12 | | 20HLD&&AC00&_Ревизия и ремонт на пожарогасителна инсталация. | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.25.13 | | 20HLD&&AC00&_Почистване на забити тръби на ИВП по сух способ (основно в първи и втори полуръкав долни кубове) | 200 00 | бр. | | 0 |
| 20.07.25.14 | | 20HLD&&AC00&_Ремонт (отстраняване на пропуски) на текстилни компенсатори (2 бр.) над долните кубове-първи и втори полуръкав.Подмяна на припокриваща ламарина | 20 | м. | | 0 |
| 20.07.26. | | Технически ръководител | 8 | ч/ч | | 0 |
| 20.07.27. | | Монтьор | 72 | ч/ч | | 0 |
| 20.07.28. | | Заварчик | 24 | ч/ч | | 0 |
| 20.07.29. | | Оксиженист | 24 | ч/ч | | 0 |
| 20.07.30. | | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | 1 | бр. | | 0 |
| 20.07.31. | | Провеждане на въздушна опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. | | 0 |
| 20.07.32. | | Провеждане на газови опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Σ + Допълнителни Ч/Ч | | | | 0 |

Среден ремонт на Блок 3 точка 30.07.01 до точка 30.07.32

| No | KKS | Описание | К-во | М.е д. | Ед. цена | Обща цена |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| | | VII. Група – Ремонт на въздуховоди, газоходи и ИВП. Съгласно Квалификационна система с Референтен | | | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 26 от 47 <i>Sheet of</i> |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| | | Но-126-105-13. От 30.07.01 до точка 30.07.32 | | | | |
| | | VII. Група - 1. Ремонт въздуховоди. Съгласно Квалификационна система с Референтен Но-126-105-13. От 30.07.01 до точка 30.07.14.08 | | | | 0 |
| 30.07.01. | 30НЛА12 BR001 | 30НЛА12BR001_Тракт Д - Въздухопроводи за охлаждане на балките на конвективни шахти - ляво | | | | 0 |
| 30.07.01.01 | | 30НЛА12BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.01.02 | | 30НЛА12BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.01.03 | | 30НЛА12BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 30.07.01.04 | | 30НЛА12BR001_Презаварка на износени заваръчни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.02. | 30НЛА20 BR001 | 30НЛА20BR001_Тракт В - Пирамичка горещ въздух-ляво | | | | 0 |
| 30.07.02.01 | | 30НЛА20BR001_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.02.02 | | 30НЛА20BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.02.03 | | 30НЛА20BR001_Презаварка на износени или скъсани заваръчни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.02.04 | | 30НЛА20BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 30.07.02.05 | | 30НЛА20BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.02.06 | | 30НЛА20BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.03. | 30НЛА20 BR003 | 30НЛА20BR003_Тракт В1 - Въздуховод горещ въздух-ляво към ОГ-1,2,3,4, БГ-1,2,3,4, МГ- (пръстен-кораб кота 10,70) | | | | 0 |
| 30.07.03.01 | | 30НЛА20BR003_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.03.02 | | Почистванена въздуховода | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.03.03 | | 30НЛА20BR003_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 27 от 47 <i>Sheet of</i> |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 30.07.03.04 | | 30HIA20BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.03.05 | | 30HIA20BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 30.07.03.06 | | 30HIA20BR003_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.03.07 | | 30HIA20BR003_Подмяна на компенсатори (1400x1800x375) | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.04. | 30HIA30BR001 | 30HIA30BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух (от тракт В) смукателна страна на ВРГВ-1 от пирамичка горещ въздух- ляво | | | | 0 |
| 30.07.04.01 | | 30HIA30BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.04.02 | | 30HIA30BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.04.03 | | 30HIA30BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 30.07.04.04 | | 30HIA30BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.04.05 | | 30HIA30BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.05. | 30HIA31BR001 | 30HIA31BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух след ВРГВ-1 (нагнетателна страна) към пирамичка между ВРГВ-1 и 2 - ляво | | | | 0 |
| 30.07.05.01 | | 30HIA31BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.05.02 | | 30HIA31BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.05.03 | | 30HIA31BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 30.07.05.04 | | 30HIA31BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.05.05 | | 30HIA31BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.06. | 30HIA52BR001 | 30HIA52BR001_Тракт Д - Въздухопроводи за охлаждане на балките на конвективни шахти - дясно | | | | 0 |
| 30.07.06.01 | | 30HIA52BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 28 от 47 <i>Sheet of</i> | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 30.07.06.02 | | 30НЛА52BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.06.03 | | 30НЛА52BR001_Подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 30.07.07. | 30НЛА60BR001 | 30НЛА60BR001_Тракт В - Пирамичка горещ въздух-дясно | | | | 0 |
| 30.07.07.01 | | 30НЛА60BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.07.02 | | 30НЛА60BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.07.03 | | 30НЛА60BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 30.07.07.04 | | 30НЛА60BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.07.05 | | 30НЛА60BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.08. | 30НЛА60BR003 | 30НЛА60BR003_Тракт В1 - Въздуховод горещ въздух-дясно към ОГ-5,6,7,8, БГ-5,6,7,8, МГ (пръстен-кораб кота 10,70) | | | | 0 |
| 30.07.08.01 | | 30НЛА60BR003_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.08.02 | | Почистване на въздуховида | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.08.03 | | 30НЛА60BR003_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.08.04 | | 30НЛА60BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.08.05 | | 30НЛА60BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 30.07.08.06 | | 30НЛА60BR003_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.08.07 | | 30НЛА60BR003_Подмяна на компенсатори (1400x1800x375) | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.09. | 30НЛА80BR001 | 30НЛА80BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух (от тракт В) смукателна страна на ВРГВ-2 от пирамичка горещ въздух-дясно | | | | 0 |
| 30.07.09.01 | | 30НЛА80BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.09.02 | | 30НЛА80BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 29 от 47 |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 30.07.09.03 | | 30HLA80BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 30.07.09.04 | | 30HLA80BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.09.05 | | 30HLA80BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.10. | 30HLA81BR001 | 30HLA81BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух след ВРГВ-1 (нагнетателна страна) към пирамичка между ВРГВ-1 и 2 - дясно | | | | 0 |
| 30.07.10.01 | | 30HLA81BR001_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.10.02 | | 30HLA81BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.10.03 | | 30HLA81BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.10.04 | | 30HLA81BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 30.07.10.05 | | 30HLA81BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.10.06 | | 30HLA81BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.11. | 30HLA10BR003 | 30HLA10BR003_Тракт Б ляво | | | | 0 |
| 30.07.11.01 | | 30HLA10BR003_Отваряне, затваряне и уплътняване на люкове | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.11.02 | | 30HLA10BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м. | | 0 |
| 30.07.11.03 | | 30HLA10BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 30.07.11.04 | | 30HLA10BR003_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.12. | 30HLA11BR001 | 30HLA11BR001_Тракт Б1 ляво | | | | 0 |
| 30.07.12.01 | | 30HLA11BR001_Отваряне, затваряне и уплътняване на люкове на изхода на ВВ | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.12.02 | | 30HLA11BR001_Отваряне, затваряне и уплътняване на люкове към втори смесител след калорифери кота 10 | 4 | бр. | | 0 |
| 30.07.12.03 | | 30HLA11BR001_Ремонт на клапи | 2 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90Н&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 | | |
| | | | Страница <i>Sheet</i> 30 от <i>of</i> 47 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 30.07.12.04 | | 30HLA11BR001_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове над хоризонтални клапи кота 9 | 4 | бр. | | 0 |
| 30.07.12.05 | | 30HLA11BR001_ТПрезаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.12.06 | | 30HLA11BR001_Т Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 30.07.12.07 | | 30HLA11BR001_Т Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.13. | 30HLA50BR003 | 30HLA50BR003_Тракт Б дясно | | | | 0 |
| 30.07.13.01 | | 30HLA50BR003Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.13.02 | | 30HLA50BR003Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м. | | 0 |
| 30.07.13.03 | | 30HLA50BR003Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 30.07.13.04 | | 30HLA50BR003Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.14. | 30HLA51BR003 | 30HLA51BR003_Тракт Б1 дясно | | | | 0 |
| 30.07.14.01 | | 30HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове на изхода на ВВ | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.14.02 | | 30HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове към втори смесител след калорифери кота 10 | 4 | бр. | | 0 |
| 30.07.14.03 | | 30HLA51BR003_Ремонт на клапи | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.14.04 | | 30HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове над хоризонтални клапи кота 9 | 4 | бр. | | 0 |
| 30.07.14.05 | | 30HLA51BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.14.06 | | 30HLA51BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 30.07.14.07 | | 30HLA51BR003_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.14A. | | Общи работи по въздушни тракове | | | | 0 |
| 30.07.14A.01 | | 30HLA12BR001_Подмяна на компенсатор Трак Д (Ø630, h = 275) | 1 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 31 от 47 <i>Sheet of</i> | | |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 30.07.14A .02 | | 30HNA30BR001_Подмяна на компенсатор Тракт Е (600x1200x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.14A .03 | | 30HNA60BR001_Подмяна на компенсатор Тракт В (2300x4600x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.14A .04 | | 30HNA60BR003_Подмяна на компенсатор Тракт В 1(1400x1800x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.14A .05 | | 30HNA50BR003Подмяна на компенсатор Тракт Б (Ø2500, h = 275) | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.14A .06 | | 30HNA50BR003Подмяна на компенсатор Тракт Б 1(1680x2520x295) | 1 | бр. | | 0 |
| | | VII. Група - 2. Ремонт на Газоходи. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. От точка 30.07.15.до точка 30.07.24.06 | | | | 0 |
| 30.07.15. | 30HNA10 BR001 | 30HNA10BR001_Тракт Г - От КШ до ИВП - ляво | | | | 0 |
| 30.07.15. 01 | | 30HNA10BR001_Ремонт на разсекатели(възстановяване на разсекателя-изрязване на износени участъци,подмяна на изрязаните участъци,наплавка,подготовка за базалтиране) | 4 | бр. | | 0 |
| 30.07.15. 02 | | 30HNA10BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 30.07.15. 03 | | 30HNA10BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 30.07.15. 04 | | 30HNA10BR001_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 20 | м. | | 0 |
| 30.07.15. 05 | | 30HNA10BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.15. 06 | | 30HNA10BR001_Ремонт на сифони | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.15. 07 | | 30HNA10BR001_Рмонт на забори | 5 | бр. | | 0 |
| 30.07.16. | 30HNA11 BR001 | 30HNA11BR001_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ втори ляв ръкав | | | | 0 |
| 30.07.16. 01 | | 30HNA11BR001_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.16. 02 | | 30HNA11BR001_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.16. 03 | | 30HNA11BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 32 от <i>of</i> 47 | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 30.07.16.04 | | 30HNA11BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 30.07.16.05 | | 30HNA11BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 30.07.16.06 | | 30HNA11BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.16.07 | | 30HNA11BR001_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 30.07.16.08 | | 30HNA11BR001_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.16.09 | | 30HNA11BR001_Ремонт на хранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.17. | 30HNA11BR002 | 30HNA11BR002_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ първи ляв ръкав | | | | 0 |
| 30.07.17.01 | | 30HNA11BR002_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.17.02 | | 30HNA11BR002_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.17.03 | | 30HNA11BR002_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 30.07.17.04 | | 30HNA11BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 30.07.17.05 | | 30HNA11BR002_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 30.07.17.06 | | 30HNA11BR002_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.17.07 | | 30HNA11BR002_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 30.07.17.08 | | 30HNA11BR002_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.17.09 | | 30HNA11BR001_Ремонт на хранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.18. | 30HNA12BR001 | 30HNA12BR001_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ трети десен ръкав | | | | 0 |
| 30.07.18.01 | | 30HNA12BR001_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.18.02 | | 30HNA12BR001_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.18.03 | | 30HNA12BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 | | |
| | | | Страница <i>Sheet</i> 33 от <i>of</i> 47 | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 30.07.18.04 | | 30HNA12BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 30.07.18.05 | | 30HNA12BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 30.07.18.06 | | 30HNA12BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.18.07 | | 30HNA12BR001_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 30.07.18.08 | | 30HNA12BR001_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.18.09 | | 30HNA11BR001_Ремонт на хранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.19.01 | 30HNA12BR002 | 30HNA12BR002_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ четвърти десен ръкав | | | | 0 |
| 30.07.19.02 | | 30HNA12BR002_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.19.03 | | 30HNA12BR002_Подмяна на износени участъци | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.19.04 | | 30HNA12BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м ² | | 0 |
| 30.07.19.05 | | 30HNA12BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 30.07.19.06 | | 30HNA12BR002_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 30.07.19.07 | | 30HNA12BR002_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.19.08 | | 30HNA12BR002_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 30.07.19.09 | | Подмяна на пружини на пружинни подвески | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.19.10 | | 30HNA12BR002_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 20 | м. | | 0 |
| 30.07.19.11 | | 30HNA11BR001_Ремонт на хранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.20.01 | 30HNA20BR001 | 30HNA20BR001_Тракт Г2 - от ЕФ до ДВ-1 - ляво | | | | 0 |
| 30.07.20.02 | | 30HNA20BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 30.07.20.03 | | 30HNA20BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 34 от 47 <i>Sheet of</i> |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 30.07.20.03 | | 30HNA20BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 5 | м | | 0 |
| 30.07.20.04 | | 30HNA20BR001_Ремонт на компенсатор | 15 | м | | 0 |
| 30.07.20.05 | | 30HNA20BR001_Ремонт на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 30.07.21. | 30HNA21BR001 | 30HNA21BR001_Тракт Г3 - след ДВ-1, ляво | | | | 0 |
| 30.07.21.01 | | 30HNA21BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 30.07.21.02 | | 30HNA21BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.21.03 | | 30HNA21BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.21.04 | | 30HNA21BR001_Ремонт на компенсатор | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.21.05 | | 30HNA21BR001_Ремонт на забори | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.22. | 30HNA50BR001 | 30HNA50BR001_Тракт Г - От КШ до ИВП - дясно | | | | 0 |
| 30.07.22.01 | | 30HNA50BR001_Ремонт на разсекатели(възтановяване на разсекателя-изрязване на износени учтъъци,подмяна на изрязаните участъци,наплавка,подготовка за базалтиране) | 4 | бр. | | 0 |
| 30.07.22.02 | | 30HNA50BR001_Подмяна на износени участъци и подготовка за базалтиране | 10 | м ² | | 0 |
| 30.07.22.03 | | 30HNA50BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 30 | м. | | 0 |
| 30.07.22.04 | | 30HNA50BR001_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 30.07.22.05 | | 30HNA50BR001_Ремонт на компенсатор метална част | 10 | м. | | 0 |
| 30.07.22.06 | | 30HNA50BR001_Подмяна на компенсатор текстлна част | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.22.07 | | 30HNA50BR001_Ремонт на сифони | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.22.08 | | 30HNA50BR001_Ремонт на забори | 5 | бр. | | 0 |
| 30.07.23. | 30HNA60BR001 | 30HNA60BR001_Тракт Г2 - от ЕФ до ДВ-2 - дясно | | | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 35 от <i>of</i> 47 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|---|
| 30.07.23.01 | | 30HNA60BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 30.07.23.02 | | 30HNA60BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м | | 0 |
| 30.07.23.03 | | 30HNA60BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 15 | м | | 0 |
| 30.07.23.04 | | 30HNA60BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м | | 0 |
| 30.07.23.05 | | 30HNA60BR001_Ремонт на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 30.07.24. | 30HNA61 BR001 | 30HNA61BR001_Тракт ГЗ - след ДВ-2, дясно | | | | 0 |
| 30.07.24.01 | | 30HNA61BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 30.07.24.02 | | 30HNA61BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.24.03 | | 30HNA61BR001_Ремонт и направа на стълби,площадки и парапети | 2 | м. | | 0 |
| 30.07.24.04 | | 30HNA61BR001_Ремонт на компенсатор | 5 | м. | | 0 |
| 30.07.24.05 | | 30HNA61BR001_Ремонт на забори | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.24.06 | | 30HNA61BR001_Ревизия и ремонт на опорна система | 1 | бр. | | 0 |
| | | VII. Група - 3.Ремонт на Въздухоподгриваща система - ИВП. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. Точка 30.07.25 до точка 30.07.25.12 | | | | 0 |
| 30.07.25. | 30HLD&&AC00& | 30HLD&&AC00&_Ремонт ВЪЗДУХОПОДГРЕВАТЕЛ - ИВП | | | | 0 |
| 30.07.25.01 | | 30HLD&&AC00&_Отваряне и затваряне на люкове(Отнася се за отварянето,ремонта уплатняването на всички люкове по ИВП (72 бр)по време на ремонта). | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.25.02 | | Подмяна люкове | 5 | бр. | | |
| 30.07.25.03 | | 30HLD&&AC00&_Оглед и проверка тръбите. | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.25.04 | | 30HLD&&AC00&_Подмяна насадки. | 500 0 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 36 от <i>of</i> 47 |

| | | | | | | |
|-------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|---|
| 30.07.25.05 | | 30HLD&&AC00&_Презаваряне на скъсани и износени заваръчни шевове) | 30 | м.л. | | 0 |
| 30.07.25.06 | | 30HLD&&AC00&_Оглед въздушни камери за ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.25.07 | | 30HLD&&AC00&_Отстраняване неплътности по въздушните камери, обшивката | 20 | м ² | | 0 |
| 30.07.25.08 | | 30HLD&&AC00&_Изолиране дефектни тръби. | 500 | бр. | | 0 |
| 30.07.25.09 | | 30HLD&&AC00&_Уплътняване. Изпитване на плътност. | 4 | бр. | | 0 |
| 30.07.25.10 | | 30HLD&&AC00&_Възстановяване и ремонт на стълби , площадки и парапети | 30 | м. | | 0 |
| 30.07.25.11 | | 30HLD&&AC00&_Ремонт клапи втори смесители. | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.25.12 | | 30HLD&&AC00&_Ревизия и ремонт на пожарогасителна инсталация. | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.25.13 | | 30HLD&&AC00&_Почистване на забити тръби на ИВП по сух способ (основно в първи и втори полуръкав долни кубове) | 200 00 | бр. | | 0 |
| 30.07.25.14 | | 30HLD&&AC00&_Ремонт (отстраняване на пропуски) на текстилни компенсатори (2 бр.) над долните кубове-първи и втори полуръкав.Подмяна на припокриваща ламарина | 20 | м. | | 0 |
| 30.07.26. | | Технически ръководител | 8 | Ч/Ч | | 0 |
| 30.07.27. | | Монтьор | 72 | Ч/Ч | | 0 |
| 30.07.28. | | Заварчик | 24 | Ч/Ч | | 0 |
| 30.07.29. | | Оксиженист | 24 | Ч/Ч | | 0 |
| 30.07.30. | | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | 1 | бр. | | 0 |
| 30.07.31. | | Провеждане на въздушна опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. | | 0 |
| 30.07.32. | | Провеждане на газови опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Σ + Допълнителни Ч/Ч | | | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ no. <i>Document no.</i> 90Н&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 37 от 47 <i>Sheet of</i> |

Среден ремонт на Блок 4 точка 40.07.01 до точка 40.07.32

| No | KKS | Описание | К-во | М.ед | Ед.цена | Обща цена |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|-----------|
| | | VII. Група – Ремонт на въздуховоди, газоходи и ИВП. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. От 40.07.01 до точка 40.07.32 | | | | 0 |
| | | VII. Група - 1. Ремонт въздуховоди. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. | | | | 0 |
| 40.07.01. | 40H1A12BR001 | 40H1A12BR001_Тракт Д - Въздухопроводи за охлаждане на балките на конвективни шахти - ляво | | | | 0 |
| 40.07.01.01 | | 40H1A12BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.01.02 | | 40H1A12BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 40.07.01.03 | | 40H1A12BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 40.07.01.04 | | 40H1A12BR001_Презаварка на износени заваръчни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.02. | 40H1A20BR001 | 40H1A20BR001_Тракт В - Пирамичка горещ въздух-ляво | | | | 0 |
| 40.07.02.01 | | 40H1A20BR001_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.02.02 | | 40H1A20BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.02.03 | | 40H1A20BR001_Презаварка на износени или скъсани заваръчни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.02.04 | | 40H1A20BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 40.07.02.05 | | 40H1A20BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парпети | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.02.06 | | 40H1A20BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.03. | 40H1A20BR003 | 40H1A20BR003_Тракт В1 - Въздуховод горещ въздух-ляво към ОГ-1,2,3,4, БГ-1,2,3,4, МГ-(пръстен-кораб кота 10,70) | | | | 0 |
| 40.07.03.01 | | 40H1A20BR003_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.03.02 | | 40H1A20BR003_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ no. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 38 от 47 <i>Sheet of</i> |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 40.07.03.03 | | 40HLA20BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.03.04 | | 40HLA20BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 40.07.03.05 | | 40HLA20BR003_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.03.06 | | 40HLA20BR003_Подмяна на компенсатори (1400x1800x375) | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.04. | 40HLA30BR001 | 40HLA30BR001_Тракт Е - Рециркуляция на горещ въздух (от тракт В) смукателна страна на ВРГВ-1 от пирамичка горещ въздух- ляво | | | | 0 |
| 40.07.04.01 | | 40HLA30BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.04.02 | | 40HLA30BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.04.03 | | 40HLA30BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 40.07.04.04 | | 40HLA30BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.04.05 | | 40HLA30BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 40.07.05. | 40HLA31BR001 | 40HLA31BR001_Тракт Е - Рециркуляция на горещ въздух след ВРГВ-1 (нагнетателна страна) към пирамичка между ВРГВ-1 и 2 - ляво | | | | 0 |
| 40.07.05.01 | | 40HLA31BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.05.02 | | 40HLA31BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.05.03 | | 40HLA31BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 40.07.05.04 | | 40HLA31BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.05.05 | | 40HLA31BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 40.07.06. | 40HLA52BR001 | 40HLA52BR001_Тракт Д - Въздухопроводи за охлаждане на балките на конвективни шахти - дясно | | | | 0 |
| 40.07.06.01 | | 40HLA52BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.06.02 | | 40HLA52BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&00-PC439 | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 39 от 47 <i>Sheet of</i> | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 40.07.06.03 | | 40НЛА52BR001_Подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 40.07.07. | 40НЛА60BR001 | 40НЛА60BR001_Тракт В - Пирамичка горещ въздух-дясно | | | | 0 |
| 40.07.07.01 | | 40НЛА60BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.07.02 | | 40НЛА60BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.07.03 | | 40НЛА60BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 40.07.07.04 | | 40НЛА60BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.07.05 | | 40НЛА60BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.08. | 40НЛА60BR003 | 40НЛА60BR003_Тракт В1 - Въздуховод горещ въздух-дясно към ОГ-5,6,7,8, БГ-5,6,7,8, МГ (пръстен-кораб кота 10,70) | | | | 0 |
| 40.07.08.01 | | 40НЛА60BR003_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.08.02 | | 40НЛА60BR003_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.08.03 | | 40НЛА60BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.08.04 | | 40НЛА60BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 40.07.08.05 | | 40НЛА60BR003_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.08.06 | | 40НЛА60BR003_Подмяна на компенсатори (1400x1800x375) | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.09. | 40НЛА80BR001 | 40НЛА80BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух (от тракт В) смукателна страна на ВРГВ-2 от пирамичка горещ въздух- дясно | | | | 0 |
| 40.07.09.01 | | 40НЛА80BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.09.02 | | 40НЛА80BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.09.03 | | 40НЛА80BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 40.07.09.04 | | 40НЛА80BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.09.05 | | 40НЛА80BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 40 от 47 <i>Sheet of</i> | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 40.07.10. | 40HLA81BR001 | 40HLA81BR001_Тракт Е - Рециркулация на горещ въздух след ВРГВ-1 (нагнетателна страна) към пирамичка между ВРГВ-1 и 2 - дясно | | | | 0 |
| 40.07.10.01 | | 40HLA81BR001_Отваряне, ревизия, ремонт и затваряне и уплътняване на люкове | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.10.02 | | 40HLA81BR001_Дефектовка | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.10.03 | | 40HLA81BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.10.04 | | 40HLA81BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 40.07.10.05 | | 40HLA81BR001_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.10.06 | | 40HLA81BR001_Ревизия и ремонт на компенсатори | 2 | м. | | 0 |
| 40.07.11. | 40HLA10BR003 | 40HLA10BR003_Тракт Б ляво | | | | 0 |
| 40.07.11.01 | | 40HLA10BR003_Отваряне, затваряне и уплътняване на люкове | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.11.02 | | 40HLA10BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м. | | 0 |
| 40.07.11.03 | | 40HLA10BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 40.07.11.04 | | 40HLA10BR003_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.12. | 40HLA11BR001 | 40HLA11BR001_Тракт Б1 ляво | | | | 0 |
| 40.07.12.01 | | 40HLA11BR001_Отваряне, затваряне и уплътняване на люкове на изхода на ВВ | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.12.02 | | 40HLA11BR001_Отваряне, затваряне и уплътняване на люкове към втори смесител след калорифери кота 10 | 4 | бр. | | 0 |
| 40.07.12.03 | | 40HLA11BR001_Ремонт на клапи | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.12.04 | | 40HLA11BR001_Отваряне, затваряне и уплътняване на люкове над хоризонтални клапи кота 9 | 4 | бр. | | 0 |
| 40.07.12.05 | | 40HLA11BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.12.06 | | 40HLA11BR001_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&00-PC439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 Страница 41 от 47 <i>Sheet of</i> | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 40.07.12.07 | | 40HLA11BR001_Тремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.13. | 40HLA50BR003 | 40HLA50BR003_Тракт Б дясно | | | | 0 |
| 40.07.13.01 | | 40HLA50BR003Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.13.02 | | 40HLA50BR003Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 15 | м. | | 0 |
| 40.07.13.03 | | 40HLA50BR003Изкърпване или подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 40.07.13.04 | | 40HLA50BR003Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.14. | 40HLA51BR003 | 40HLA51BR003_Тракт Б1 дясно | | | | 0 |
| 40.07.14.01 | | 40HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове на изхода на ВВ | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.14.02 | | 40HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове към втори смесител след калорифери кота 10 | 4 | бр. | | 0 |
| 40.07.14.03 | | 40HLA51BR003_Ремонт на клапи | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.14.04 | | 40HLA51BR003_Отваряне,затваряне и уплътняване на люкове над хоризонтални клапи кота 9 | 4 | бр. | | 0 |
| 40.07.14.05 | | 40HLA51BR003_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.14.06 | | 40HLA51BR003_Изкърпване или подмяна на износени участъци | 5 | м ² | | 0 |
| 40.07.14.07 | | 40HLA51BR003_Ремонт и направа на: стълби площадки и парапети | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.14А. | | Общи работи по въздушни тракове | | | | 0 |
| 40.07.14А.01 | | 40HLA12BR001_Подмяна на компенсатор Трак Д (Ø630, h = 275) | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.14А.02 | | 40HLA30BR001_Подмяна на компенсатор Тракт Е (600x1200x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.14А.03 | | 40HLA60BR001_Подмяна на компенсатор Трак В (2300x4600x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.14А.04 | | 40HLA60BR003_Подмяна на компенсатор Трак В 1(1400x1800x375) | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.14А.05 | | 40HLA50BR003Подмяна на компенсатор Трак Б (Ø2500, h = 275) | 1 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 42 от 47 <i>Sheet of</i> |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 40.07.14A.06 | | 40HLA50BR003Подмяна на компенсатор Трак Б 1(1680x2520x295) | 1 | бр. | | 0 |
| | | VII. Група - 2. Ремонт на Газоходи. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. | | | | 0 |
| 40.07.15. | 40HNA10BR001 | 40HNA10BR001_Тракт Г - От КШ до ИВП - ляво | | | | 0 |
| 40.07.15.01 | | 40HNA10BR001_Ремонт на разсекатели(възстановяване на разсекателя-изрязване на износени участъци,подмяна на изрязаните участъци,наплавка,подготовка за базалтиране) | 4 | бр. | | 0 |
| 40.07.15.02 | | 40HNA10BR001_Подмяна на износени участъци | 20 | м ² | | 0 |
| 40.07.15.03 | | 40HNA10BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 40.07.15.04 | | 40HNA10BR001_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 20 | м. | | 0 |
| 40.07.15.05 | | 40HNA10BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.15.06 | | 40HNA10BR001_Ремонт на сифони | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.15.07 | | 40HNA10BR001_Рмонт на забори | 5 | бр. | | 0 |
| 40.07.16. | 40HNA11BR001 | 40HNA11BR001_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ втори ляв ръкав | | | | 0 |
| 40.07.16.01 | | 40HNA11BR001_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.16.02 | | 40HNA11BR001_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.16.03 | | 40HNA11BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 40.07.16.04 | | 40HNA11BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 40.07.16.05 | | 40HNA11BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 40.07.16.06 | | 40HNA11BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.16.07 | | 40HNA11BR001_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 40.07.16.08 | | 40HNA11BR001_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.16.09 | | Подмяна на пружини от ПП | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.16.10 | | 40HNA11BR001_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&00-РС439 | | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 | | | |
| | | | Страница <i>Sheet</i> 43 от <i>of</i> 47 | | | |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 40.07.17. | 40HNA11BR002 | 40HNA11BR002_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ първи ляв ръкав | | | | 0 |
| 40.07.17.01 | | 40HNA11BR002_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.17.02 | | 40HNA11BR002_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.17.03 | | 40HNA11BR002_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 40.07.17.04 | | 40HNA11BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 40.07.17.05 | | 40HNA11BR002_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 40.07.17.06 | | 40HNA11BR002_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.17.07 | | 40HNA11BR002_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 40.07.17.08 | | 40HNA11BR002_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.17.09 | | 40HNA11BR002_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.18. | 40HNA12BR001 | 40HNA12BR001_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ трети десен ръкав | | | | 0 |
| 40.07.18.01 | | 40HNA12BR001_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.18.02 | | 40HNA12BR001_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.18.03 | | 40HNA12BR001_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | | 0 |
| 40.07.18.04 | | 40HNA12BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | | 0 |
| 40.07.18.05 | | 40HNA12BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 40.07.18.06 | | 40HNA12BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.18.07 | | 40HNA12BR001_Подмяна на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 40.07.18.08 | | 40HNA12BR001_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.18.09 | | 40HNA12BR001_Ремонт на захранващ колектор за ПСА | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.19. | 40HNA12BR002 | 40HNA12BR002_Тракт Г1 - от ИВП до ЕФ четвърти десен ръкав | | | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | | Документ по. <i>Document no.</i> 90Н&00-РС439 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | REV. 00 | | |
| | | | Страница <i>Sheet</i> 44 от 47 | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----|----------------|---|
| 40.07.19.01 | | 40HNA12BR002_Измиване на бункерите в тракта и хидрозатворите | 2 | бр. | 0 |
| 40.07.19.02 | | 40HNA12BR002_Подмяна на пепелосмивни апарати под ИВП | 1 | бр. | 0 |
| 40.07.19.03 | | 40HNA12BR002_Подмяна на износени участъци | 10 | м ² | 0 |
| 40.07.19.04 | | 40HNA12BR002_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м. | 0 |
| 40.07.19.05 | | 40HNA12BR002_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 15 | м. | 0 |
| 40.07.19.06 | | 40HNA12BR002_Ремонт на компенсатор | 10 | м. | 0 |
| 40.07.19.07 | | 40HNA12BR002_Подмяна на забори | 10 | бр. | 0 |
| 40.07.19.08 | | 40HNA12BR002_Ревизия и ремонт на укрепване на бункери под ИВП | 20 | м. | 0 |
| 40.07.19.09 | | 40HNA12BR002_Ремонт на захранващколектор за ПСА | 5 | м. | 0 |
| 40.07.20. | 40HNA20BR001 | 40HNA20BR001_Тракт Г2 - от ЕФ до ДВ-1 - ляво | | | 0 |
| 40.07.20.01 | | 40HNA20BR001_Подмяна на износени участъци | 15 | м ² | 0 |
| 40.07.20.02 | | 40HNA20BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м | 0 |
| 40.07.20.03 | | 40HNA20BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 5 | м | 0 |
| 40.07.20.04 | | 40HNA20BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м | 0 |
| 40.07.20.05 | | 40HNA20BR001_Рмонт на забори | 10 | бр. | 0 |
| 40.07.21. | 40HNA21BR001 | 40HNA21BR001_Тракт Г3 - след ДВ-1, ляво | | | 0 |
| 40.07.21.01 | | 40HNA21BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | 0 |
| 40.07.21.02 | | 40HNA21BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 2 | м. | 0 |
| 40.07.21.03 | | 40HNA21BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 2 | м. | 0 |
| 40.07.21.04 | | 40HNA21BR001_Ремонт на компенсатор | 2 | м. | 0 |
| 40.07.21.05 | | 40HNA21BR001_Рмонт на забори | 1 | бр. | 0 |
| 40.07.22. | 40HNA50BR001 | 40HNA50BR001_Тракт Г - От КШ до ИВП - дясно | | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 45 от 47 <i>Sheet of</i> |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|--|---|
| 40.07.22.01 | | 40HNA50BR001_Ремонт на разсекатели(възтановяване на разсекателя-изрязване на износени участъци,подмяна на изрязаните участъци,наплавка,подготовка за базалтиране) | 4 | бр. | | 0 |
| 40.07.22.02 | | 40HNA50BR001_Подмяна на износени участъци и подготовка за базалтиране | 20 | м ² | | 0 |
| 40.07.22.03 | | 40HNA50BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 30 | м. | | 0 |
| 40.07.22.04 | | 40HNA50BR001_Ремонт и направа на стълби площадки и парапети | 15 | м. | | 0 |
| 40.07.22.05 | | 40HNA50BR001_Ремонт на компенсатор метална част | 10 | м. | | 0 |
| 40.07.22.06 | | 40HNA50BR001_Подмяна на компенсатор текстлна част | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.22.07 | | 40HNA50BR001_Ремонт на сифони | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.22.08 | | 40HNA50BR001_Рмонт на забори | 5 | бр. | | 0 |
| 40.07.23. | 40HNA60BR001 | 40HNA60BR001_Тракт Г2 - от ЕФ до ДВ-2 - дясно | | | | 0 |
| 40.07.23.01 | | 40HNA60BR001_Подмяна на износени участъци | 20 | м ² | | 0 |
| 40.07.23.02 | | 40HNA60BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 20 | м | | 0 |
| 40.07.23.03 | | 40HNA60BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 15 | м | | 0 |
| 40.07.23.04 | | 40HNA60BR001_Ремонт на компенсатор | 10 | м | | 0 |
| 40.07.23.05 | | 40HNA60BR001_Рмонт на забори | 10 | бр. | | 0 |
| 40.07.24. | 40HNA61BR001 | 40HNA61BR001_Тракт Г3 - след ДВ-2, дясно | | | | 0 |
| 40.07.24.01 | | 40HNA61BR001_Подмяна на износени участъци | 2 | м ² | | 0 |
| 40.07.24.02 | | 40HNA61BR001_Презаварка на износени или скъсани заварочни шевове | 2 | м. | | 0 |
| 40.07.24.03 | | 40HNA61BR001_Ремонт и направа на стълби,парапети и парапети | 2 | м. | | 0 |
| 40.07.24.04 | | 40HNA61BR001_Ремонт на компенсатор | 5 | м. | | 0 |
| 40.07.24.05 | | 40HNA61BR001_Рмонт на забори | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.24.06 | | 40HNA61BR001_Ревизия и ремонт на опорна система | 1 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ по. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница <i>Sheet</i> 46 от 47 <i>of</i> |

| | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--|---|
| | | VII. Група - 3.Ремонт на Въздухоподгриваща система - ИВП. Съгласно Квалификационна система с Референтен No-126-105-13. | | | | 0 |
| 40.07.25. | 40HLD&&AC00& | 40HLD&&AC00&_Ремонт ВЪЗДУХОПОДГРЕВАТЕЛ - ИВП | | | | 0 |
| 40.07.25.01 | | 40HLD&&AC00&_Отваряне и затваряне на люкове(Отнася се за отварянето,ремонта уплатняването на всички люкове по ИВП (72 бр)по време на ремонта). | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.25.02 | | 40HLD&&AC00&_Оглед и проверка тръбите. | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.25.03 | | 40HLD&&AC00&_Подмяна насадки. | 6000 | бр. | | 0 |
| 40.07.25.04 | | 40HLD&&AC00&_Презаваряване на скъсани и износени заваръчни шевове) | 30 | м.л. | | 0 |
| 40.07.25.05 | | 40HLD&&AC00&_Оглед въздушни камери за ИВП | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.25.06 | | 40HLD&&AC00&_Отстраняване неплътности по въздушните камери, обшивката | 20 | м ² | | 0 |
| 40.07.25.07 | | 40HLD&&AC00&_Изолиране дефектни тръби. | 500 | бр. | | 0 |
| 40.07.25.08 | | 40HLD&&AC00&_Уплътняване. Изпитване на плътност. | 4 | бр. | | 0 |
| 40.07.25.09 | | 40HLD&&AC00&_Възстановяване и ремонт на стълби , площадки и парапети | 30 | м. | | 0 |
| 40.07.25.10 | | 40HLD&&AC00&_Ремонт клапи втори смесители. | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.25.11 | | 40HLD&&AC00&_Ревизия и ремонт на пожарогасителна инсталация. | 1 | бр. | | 0 |
| 40.07.25.12 | | 40HLD&&AC00&_Почистване на забити тръби на ИВП по сух способ (основно в първи и втори полуръкав долни кубове) | 2500 0 | бр. | | 0 |
| 40.07.25.13 | | 40HLD&&AC00&_Ремонт (отстраняване на пропуски) на текстилни компенсатори (2 бр.) над долните кубове-първи и втори полуръкав.Подмяна на припокриваща ламарина | 20 | м. | | 0 |
| 40.07.26. | | Технически ръководител | 8 | ч/ч | | 0 |
| 40.07.27. | | Монтьор | 72 | ч/ч | | 0 |
| 40.07.28. | | Заварчик | 24 | ч/ч | | 0 |
| 40.07.29. | | Оксиженист | 24 | ч/ч | | 0 |
| 40.07.30. | | Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията | 1 | бр. | | 0 |

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 | Документ но. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC439 |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV. 00 Страница 47 от 47 <i>Sheet of</i> |

| | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------------------------------------------------------|---|-----|--|---|
| 40.07.31. | | Провеждане на въздушна опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. | | 0 |
| 40.07.32. | | Провеждане на газови опресовка и отстраняване на намерените пропуски. | 2 | бр. | | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Σ + Допълнителни Ч/Ч | | | | 0 |

*** Забележки:**

1. В количествената сметка се попълват единствено групите за които Изпълнителят е сертифициран и участва.
2. При попълване на количествената сметка да се вписват само единичните цени в полетата оцветени в жълто. Пресмятането на крайните суми става автоматично.
3. Попълнената, разпечатана, подписана и подпечатана количествена сметка има силата на финансово предложение.