



Документ нр. Document no.

30HAJ10-PC402-0

Страница
Sheet

1 от
of **4**

Проект
Project

КонтурГлобал Оперейшънс България АД
Планов ремонт на съоръженията

Код
Security Index

Име
Title

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи
за укрепване на МПП I^{ва} степен - КА 3-2017 г.

Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/

Система
System

HAJ

Тип документ
Document Type

PC

Дисциплина
Discipline

Файл
File

30HAJ10-PC402-0.pdf

REV

Описание на ревизиите / Description of Revisions

00

За тръжна процедура (За търг)

00

24.10.2016

Т.Георгиев

П.Панайотов

С.Байдуров

REV

Дата
Date

Обхват
Scope

Подготвил
Prepared by

Сътрудници
Co-operations

Проверил
Checked by

Одобрил
Approved by

	Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I^{ва} степен - КА 3-2017 г. Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/	Документ по. Document no. 30HAJ10-PC402-0
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 24.10.2016 Страница 2 от 4 Sheet of 4

1. Обхват на работите :

- 1.1 Демонтаж и подмяна носещи елементи за зидария, при нужда след дефектовка , съгласно чертежи – приложение 8.
- 1.2 Демонтаж и подмяна на обшивка от корпуса на Котела – в зоната на МПП I^{ва} степен - КА 3 (ляво и дясно).
- 1.3 Монтаж и демонтаж на такелажна схема с включени всички разходи за демонтажни и монтажни работи по системите , които трябва да се отворят за подмяната на МПП I^{ва} степен - КА 3.
- 1.4 Демонтаж на колектори (входящи и изходящи) и серпентини (змиевици) МПП I^{ва} степен - КА 3.
- 1.5 Ревизия и ремонт на носещи (Греди) балки.
- 1.6 Подмяна на опорите на колекторите.
- 1.7 Монтаж и заваряване на колектори (входящи и изходящи) и серпентини (змиевици) МПП I^{ва} степен - КА 3.
- 1.8 Рихтовка на МПП I^{ва} степен, съгласно чертежи – приложение 8 .
- 1.9 Демонтаж, монтаж и ревизия на люкове, салникови уплътнения на колекторите.
- 1.10 Предмонтажен Контрол на заварките.
- 1.11 Демонтаж и монтаж на щитови затвори.
- 1.12 Подмяна на прахови защити.
- 1.13 Ремонт(изработка) на 50% щитови затвори.

2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Собственика добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация.

2.1 Дейности /машинна част /

№	Обект	Мярка	Количество	Ед. Цена лева	Общо лева
2.1.1.	Демонтаж и подмяна носещи елементи за зидария.	Бр.	100		
2.1.2.	Демонтаж и подмяна на обшивка от корпуса на Котела – в зоната на МПП I ^{ва}	м ²	80		

Този документ е собственост на КантурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of CantourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I^{ва} степен - КА 3-2017 г. Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/	Документ no. Document no. 30HAJ10-PC402-0
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 24.10.2016 Страница 3 от 4 Sheet of


2.1.3.	Монтаж и демонтаж на такелажна схема	комплект	1		
2.1.4.	Демонтаж на колектори (входящи и изходящи) и серпентини (змиевици) МПП I ^{ва} степен - КА 3.				
2.1.4.1	Демонтаж на колектори (входящи и изходящи)	бр.	8		
2.1.4.2	Демонтаж и серпентини (змиевици)	бр.	384		
2.1.5.	Ревизия и ремонт на носещи (Греди) балки.	комплект	1		
2.1.6.	Подмяна обшивка .	м2	80		
2.1.7.	Подмяна на опорите на колекторите.	бр.	16		
2.1.8.	Монтаж и заваряване на колектори (входящи и изходящи) и серпентини (змиевици) МПП I ^{ва} степен - КА 3.				
2.1.8.1.	Монтаж и заваряване на колектори	бр.	8		
2.1.8.1.	Монтаж и заваряване на серпентини (змиевици)	бр.	384		
2.1.9.	Рихтовка на МПП I ^{ва} степен	комплект	1		
2.1.10.	Демонтаж, монтаж и ревизия на люкове, салникови уплътнения на колекторите в зоната на МПП I ^{ва} степен.	комплект	1		
2.1.11.	Демонтаж и монтаж на щитови затвори.	комплект	4		
2.1.12.	Подмяна на прахови защити.	комплект	2		
2.1.13.	Ремонт(изработка) на 50% щитови затвори.				
	Общо по точка 2.1				

2.2 Човеко часове за непредвидени работи .

№	Специалист	Мярка	Количество	Ед. Цена	Общо лева
---	------------	-------	------------	----------	-----------

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи за укрепване на МПП I^{ва} степен - КА 3-2017 г. Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/	Документ no. <i>Document no.</i> 30HAJ10-PC402-0
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 24.10.2016 Страница 4 от <i>Sheet</i> of 4

				лева	
2.2.1.	Ръководител	ч.ч.	100		
2.2.2.	Монтьор	ч.ч.	200		
2.2.3.	Заварчик	ч.ч.	200		
2.2.4.	Оксиженист	ч.ч.	200		
	Общо по точка 2.2.				

Общо по точка 2.1 и 2.2 : лева.