



Документ нр. *Document no.*

**00SPA00-PC408**

Страница **1** от **4**  
*Sheet of*

Проект  
*Project*

**CONTOURGLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT**  
**ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"**

Код  
*Security Index*

Име  
*Title*

**Текущо поддържане на железен път**  
**собственост на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"**  
**Kks 00SPA01HA001**

Система  
*System*

**SPA**

Тип документ  
*Document Type*

**PC**

Дисциплина  
*Discipline*

Файл  
*File*

**00SPA00-PC408.pdf**

Описание на услугите / *Description of revisions/*


00 Първо издание

01 06.11.2017

Iv. Ilchev

Pl. Panayotov

S. Bodurov

|                                                                                                                              |                                                                           |                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTOUR GLOBAL</b><br>MARISSA EAST 3<br> | ТЕЦ " КонтурГлобал Марица Изток 3"<br>Текущо поддържане на<br>железен път | Документ по.<br><i>Document no.</i><br><b>00SPA00-PC408</b>           |
|                                                                                                                              | <b>Количествена сметка</b><br><b>BILL OF QUANTITY</b>                     | REV.00 06.11.2017<br>Страница <b>2</b> от <b>4</b><br><i>Sheet of</i> |

| REV | Дата<br><i>Date</i> | Обхват<br><i>Scope</i> | Подготвил<br><i>Prepared by</i> | Сътрудници<br><i>Co-operations</i> | Проверил<br><i>Checked by</i> | Одобрил<br><i>Approved by</i> | Издад<br><i>Issued by</i> |
|-----|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|-----|---------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

## 1.Предмет на работата

Текуща поддръжка на железен път собственост на ТЕЦ" КонтурГлобал Марица Изток 3".Всякакъв друг вид техническа информация е предоставена в Техническа спецификация No. 00SPA00-PB408.


## 2.КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Всяка позиция от количествената сметка включва всякакви инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко останало, необходимо за успешното приключване на ремонтната работа, описана и изискана от Възложителя в Техническата Спецификация.


Посочените количества са предвидени за срок от 1 една година.При добро изпълнение на долуописаните позиции Възложителят може да предложи на Изпълнителя продължаване на договора със срок от 3 три години при същите условия.

| № по ред  | Наименование на ремонтните работи                                        | М-ка           | Кол.  | Един. цена лв. | Об.цена лева |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|--------------|
| <b>I.</b> | <b>Текущо поддържане на ЖП-коловози</b>                                  |                |       |                |              |
| 1.        | Ръчно пресяване на баластовата призма.                                   | м <sup>3</sup> | 600   |                |              |
| 2.        | Почистване на баластовата призма от извънгабаритни маси (л. м. път)      | м              | 22000 |                |              |
| 3.        | Поправяне по ниво на дв. дървени траверси (ръчно)                        | бр.            | 800   |                |              |
| 4.        | Поправяне по ниво на СТБ траверси (ръчно)                                | бр.            | 2500  |                |              |
| 5.        | Подмяна на СТБ траверси                                                  | бр.            | 160   |                |              |
| 6.        | Подмяна на дв. дървени траверси                                          | бр.            | 60    |                |              |
| 7.        | Поправяне (прековаване) на междурелсието по калибър (в бр. полутраверси) | бр.            | 500   |                |              |
| 8.        | Смяна на сработени релси в пътя                                          | бр.            | 45    |                |              |
| 9.        | Смяна на наставови връзки                                                | бр.            | 120   |                |              |
| 10.       | Смяна на наставови болтове в пътя                                        | бр.            | 500   |                |              |

*Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
 This document is property of ContourGlobal Operations. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

|                                                                                                                                      |                                                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>CONTOUR GLOBAL</b><br><b>MARITIME EAST E</b><br> | ТЕЦ " КонтурГлобал Марица Изток 3"<br>Текущо поддържане на<br>железен път | Документ по.<br>Document no.<br><b>00SPA00-PC408</b> |
|                                                                                                                                      | <b>Количествена сметка</b><br><b>BILL OF QUANTITY</b>                     | REV.00 06.11.2017<br>Страница 3 от 4<br>Sheet of     |

|             |                                                                                             |                  |       |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--|--|
| 11.         | Смяна на пружинни пръстени, или стегателни плочки                                           | бр.              | 4000  |  |  |
| 12.         | Смяна на болтове за стегателни плочки                                                       | бр.              | 2000  |  |  |
| 13.         | Намазване на наставови връзки и болтове в пътя                                              | бр.              | 200   |  |  |
| 14.         | Намазване на болтове за стегателни плочки                                                   | бр.              | 16000 |  |  |
| 15.         | Притягане на свързочния материал                                                            | бр.              | 25000 |  |  |
| 16.         | Смяна на изолационни връзки или пластини (кори)                                             | бр.              | 24    |  |  |
| 17.         | Изсичане на храсти за осигуряване на габарит                                                | м <sup>2</sup> . | 7200  |  |  |
| 18.         | Смяна на гумена подложка.                                                                   | бр.              | 500   |  |  |
| 19.         | Монатаж на анкерни болтове.                                                                 | бр.              | 500   |  |  |
| 20.         | Почистване и удълбочаване на странични канавки                                              | м.               | 1800  |  |  |
| 21.         | Окосяване на едри треви в района на ЖП-линия                                                | м <sup>2</sup> . | 7200  |  |  |
| 22.         | Смяна подложка реброва.                                                                     | бр.              | 600   |  |  |
| 23.         | Ежедневен оглед (обход) състоянието на пътя                                                 | ч/ч              | 2928  |  |  |
| 24.         | Охрана на работната група - сигналист                                                       | ч/ч              | 2024  |  |  |
| 25.         | Измерване техническите параметри на железния път и пътя на багери КРС във Вълглеснабдяване. | ч/ч              | 224   |  |  |
| 26.         | Чистене на сняг по изолираните звена и наставите (през зимата)                              | ч/ч.             | 100   |  |  |
| <b>II.</b>  | <b>Текущо поддържане на ЖП прелези</b>                                                      |                  |       |  |  |
| 1.          | Почистване жлебовете на прелезите                                                           | ч/ч              | 416   |  |  |
| 2.          | Възстановяване и преобядисване на сигналните устройства                                     | ч/ч              | 208   |  |  |
| <b>III.</b> | <b>Текущо поддържане на ЖП стрелки</b>                                                      |                  |       |  |  |
| 1.          | Поправяне на стрелкови траверси по ниво (усреднено)                                         | бр.              | 600   |  |  |
| 2.          | Смяна на стрелкови траверси (усреднено)                                                     | бр.              | 50    |  |  |

|                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTOUR GLOBAL</b><br><b>MARITZA EAST 3</b><br> | ТЕЦ " КонтурГлобал Марица Изток 3"<br>Текущо поддържане на<br>железен път | Документ no.<br><i>Document no.</i><br><b>00SPA00-PC408</b>           |
|                                                                                                                                     | <b>Количествена сметка</b><br><b>BILL OF QUANTITY</b>                     | REV.00 06.11.2017<br>Страница <b>4</b> от <b>4</b><br><i>Sheet of</i> |

|             |                                                               |      |      |  |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| 3.          | Поправяне (прековка) на междурелсието<br>(в бр. полутраверси) | бр.  | 600  |  |  |
| 4.          | Притягане на свързочния материал                              | бр.  | 3600 |  |  |
| 5.          | Почистване и смазване на стрелките                            | ч/ч. | 832  |  |  |
| 6.          | Измерване стрелките с калибър                                 | ч/ч. | 96   |  |  |
| 7.          | Чистене на сняг с дебелина до 20 см. (през зимата)            | ч/ч. | 200  |  |  |
| <b>Общо</b> |                                                               |      |      |  |  |

**Забележка:** Количествата отделни работи, могат да бъдат завишени за сметка на други в зависимост от необходимостта за съответния месец. Основен фактор е безопасното движение на влаковете.

Общо за 1/една/година.....лева.

Словом:.....лева.