



Документ нр. *Document no.*

20HAC10-PC405-0

Страница
Sheet

1 от
of **3**

Проект
Project

КонтурГлобал Оперейшънс България АД

Планов ремонт на съоръженията

Код
Security Index

Име
Title

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи за укрепване ЕКО I долна част за КА-2 2019 г.

Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/

Система
System

HAC

Тип документ
Document Type

PC

Дисциплина
Discipline

Файл
File

20HAC10-PC405-0.pdf

REV

Описание на ревизиите / *Description of Revisions*


00

За тръжна процедура (За търг)

00	10.I.2019											
REV	Дата <i>Date</i>	Обхват <i>Scope</i>	Подготвил <i>Prepared by</i>	Сътрудници <i>Co-operations</i>				Проверил <i>Checked by</i>	Одобрил <i>Approved by</i>			

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи за укрепване ЕКО I долна част за КА-2 2019 г. Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/	Документ по. <i>Document no.</i> 20HAC10-PC405-0
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 29.10.2018 Страни ца 2 от 3 <i>Sheet of</i>

1. Обхват на работите :

1.1 Демонтаж и подмяна носещи елементи за зидария, при нужда след дефектовка , съгласно чертежи – приложение 8 от ТС.

1.2 Демонтаж и подмяна на обшивка от корпуса на Котела – в зоната на ЕКО I^{ва} степен Долен пакет - КА 2 (ляво и дясно).

1.3 Монтаж и демонтаж на такелажна схема с включени всички разходи за демонтажни и монтажни работи по системите , който трябва да се отворят за подмяната на ЕКО I^{ва} степен Долен пакет

1.4 Демонтаж на колектори (входящи и изходящи) и серпентини ЕКО I^{ва} степен Долен пакет

1.5 Ревизия и ремонт на носещи Греди.

1.6 Подмяна на опорите на колекторите.

1.7 Монтаж и заваряване на колектори (входящи) и серпентини ЕКО I^{ва} степен Долен пакет - КА 2.

1.8 Рихтовка на ЕКО I^{ва} степен Долен пакет, съгласно чертежи – приложение 8 от ТС .

1.9 Демонтаж, монтаж и ревизия на люкове, салникови уплътнения на колекторите.

1.10 Предмонтажен Контрол на заварките.

1.11 Демонтаж и монтаж на щитови затвори.

1.12 Подмяна на прахови защиты.

1.13 Ремонт(изработка) на 50% щитови затвори.

2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Собственика добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация.

2.1 Дейности /машинна част /

№	Обект	Мярка	Количество	Ед. Цена лева	Общо лева
2.1.1.	Подмяна носещи елементи за зидария.	бр.	100		
2.1.2.	Подмяна на обшивка от корпуса на Котела – в зоната на ЕКО I ^{ва} – Долен пакет	м ²	80		
2.1.3.	Монтаж и демонтаж на такелажна схема	комплект	1		
2.1.4.	Подмяна на колектори (входящи) и серпентини ЕКО I ^{ва} степен Долен пакет- КА 2.				
2.1.4.1	Демонтаж на колектори (входящи)	бр.	4		
2.1.4.2	Демонтаж и серпентини.	бр.	552		
2.1.5.	Ревизия и ремонт на носещи греди.	комплект	1		

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Подмяна (демонтаж и монтаж) на серпентини, колектори и елементи за укрепване ЕКО I долна част за КА-2 2019 г. Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/	Документ no. <i>Document no.</i> 20HAC10-PC405-0
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 29.10.2018 Страни ца 3 от of 3 Sheet

2.1.6.	Подмяна обшивка .	м ²	80		
2.1.7.	Подмяна на опорите на колекторите.	бр.	8		
2.1.8.	Монтаж и заваряване на колектори (входящи) и серпентини ЕКО I ^{ва} степен Долен пакет- КА 2.				
2.1.8.1.	Монтаж и заваряване на входящи колектори ЕКО I ^{ва} степен Долен пакет.	бр.	4		
2.1.8.2.	Монтаж и заваряване на серпентини ЕКО I ^{ва} степен Долен пакет	бр.	552		
2.1.9.	Рихтовка на ЕКО I ^{ва} степен Долен пакет	комплект	1		
2.1.10.	Демонтаж, монтаж и ревизия на люкове, салникови уплътнения на колекторите в зоната на ЕКО I ^{ва} степен Долен пакет	комплект	1		
2.1.11.	Демонтаж и монтаж на щитови затвори.	комплект	4		
2.1.12.	Подмяна на прахови защиты.	комплект	4		
2.1.13.	Подмяна на 100% щитови затвори.	комплект	4		
	Общо по точка 2.1				

2.2 Човеко часове за непредвидени работи .

№	Специалист	Мярка	Количе ство	Ед. Цена лева	Общо лева
2.2.1.	Ръководител	ч.ч.	100		
2.2.2.	Монтьор	ч.ч.	200		
2.2.3.	Заварчик	ч.ч.	200		
2.2.4.	Оксиженист	ч.ч.	200		
	Общо по точка 2.2.				

Общо по точка 2.1 и 2.2 : лева.

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.