


			BILL OF QUANTITY Количествена сметка												
			Документ нр. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450			Страница 1 от 178 <i>Sheet of</i>									
Проект ContourGlobal Maritsa East 3 TPP <i>Project</i>			ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3			Код <i>Security Index</i>									
Основен Ремонт на съоръжения															
Име Основен ремонт на прахоприготвящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на <i>Title</i>			Блок 1,2,3 и 4 - ДЯСНО, реф. № 52 – 105 - 19 90HFB10-50-80AF001 90HFC10-50-80AJ001 90HHA10-51-83AV001												
Система H&A <i>System</i>		Тип документ <i>Document Type</i>		PC		Дисциплина <i>Discipline</i>		&		Файл <i>File</i>		90H\$00-450pdf			
REV 00		Описание на ревизиите / <i>Description of Revisions</i> FOR TENDER (TR)													
00		05.2019 г.		TR		 Т. Георгиев		ГГ		ПГ		 П. Панайотов		С.Бодуров	
REV		Дата <i>Date</i>		Обхват <i>Scope</i>		Подготвил <i>Prepared by</i>		Сътрудници <i>Co-operations</i>		Проверил <i>Checked by</i>		Одобрил <i>Approved by</i>		Издал <i>Issued by</i>	


Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 Страница 2 от 178 <i>Sheet of</i>

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Предмет на работата	3
2. Количество на работата	3

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 3 от <i>of</i> 178

1. Предмет на работата:

Основен ремонт на прахопригответящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1,2,3 и 4 - ДЯСНО,

реф. № 52 – 105 - 19

90HFB10-50-80AF001

90HFC10-50-80AJ001


90HNA10-51-83AV001

2. Количество на работа:

Основен ремонт на прахопригответящи системи (ППС) на Котлоагрегат ЕП 670-140/П-62/ на Блок 1,2,3 и 4 - ДЯСНО, са разделени на 4 обособени позиции, както следва:

2.1. Първа обособена позиция – основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70, ППС 80 на Котел 1


Но	Описание	К-во	М.ед .	Ед.цен а	Обща цена
	V Група: Ремонт на ППС дясна част. От точка 10.05.01. до т. 10.05.35.				0
10.05.01.	10HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50				0
10.05.01.01	10HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.01.02	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 4 от <i>of</i> 178

10.05.01.04	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.01.05	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.01.06	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.01.07	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.01.09	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
10.05.01.10	10HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.01.11	10HFB50AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 5 от <i>of</i> 178

10.05.01.12	10HFB50AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.05.01.13	10HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.01.14	10HFB50AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
10.05.01.15	10HFB50AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.05.01.16	10HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.05.01.17	10HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.05.01.18	10HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.05.01.19	10HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.05.01.20	10HFB50AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
10.05.01.21	10HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.01.22	10HFB50AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.05.01.23	10HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.05.01.24	10HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.01.25	10HFB50AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
10.05.02.	10HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/				0
10.05.02.01	10HFB50AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.02.02	10HFB50AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 6 от <i>of</i> 178

10.05.02.03	10HFB50AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.02.04	10HFB50AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.05.02.05	10HFB50AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
10.05.02.06	10HFB50AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.02.07	10HFB50AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
10.05.02.08	10HFB50AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.05.02.09	10HFB50AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.02.10	10HFB50AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.05.02.11	10HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
10.05.02.12	10HFB50AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.02.13	10HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.05.02.14	10HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.05.02.15	10HFB50AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 7 от <i>of</i> 178


10.05.02.16	10HFB50AF002_ПСТВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.05.02.17	ПСТВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.02.18	10HFB50AF002_ПСТВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.05.02.19	10HFB50AF002_ПСТВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.05.02.20	10HFB50AF002_ПСТВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
10.05.02.21	10HFB50AF002_ПСТВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.05.02.22	10HFB50AF002_ПСТВ Центровка	1	бр.		0
10.05.02.23	10HFB50AF002_ПСТВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.05.02.24	10HFB50AF002_ПСТВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.05.02.25	10HFB50AF002_ПСТВ Затваряне и уплътняване на ПСТВ.(включва всички люкове и капаци по ПСТВ)	1	бр.		0
10.05.02.26	10HFB50AF002_ПСТВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
10.05.03.	10HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60				0
10.05.03.01	10HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 8 от <i>of</i> 178


10.05.03.02	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.05.03.04	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.03.05	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.03.06	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.03.07	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 9 от of 178

10.05.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.03.09	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
10.05.03.10	10HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.03.11	10HFB60AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
10.05.03.12	10HFB60AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.05.03.13	10HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.03.14	10HFB60AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
10.05.03.15	10HFB60AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.05.03.16	10HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.05.03.17	10HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.05.03.18	10HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.05.03.19	10HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.05.03.20	10HFB60AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
10.05.03.21	10HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.03.22	10HFB60AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.05.03.23	10HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 10 от <i>of</i> 178

10.05.03.24	10HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.03.25	10HFB60AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
10.05.04.	10HFB60AF002_Питател сурови въглища-60 /къс/				0
10.05.04.01	10HFB60AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.04.02	10HFB60AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.05.04.03	10HFB60AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.04.04	10HFB60AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.05.04.05	10HFB60AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
10.05.04.06	10HFB60AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.04.07	10HFB60AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
10.05.04.08	10HFB60AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.05.04.09	10HFB60AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.04.10	10HFB60AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 11 от <i>of</i> 178

10.05.04.11	10HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капази на валовете.	10	бр.		0
10.05.04.12	10HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.04.13	10HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.05.04.14	10HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.05.04.15	10HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.05.04.16	10HFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.05.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.04.18	10HFB60AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.05.04.19	10HFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.05.04.20	10HFB60AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
10.05.04.21	10HFB60AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон.	2	бр.		0
10.05.04.22	10HFB60AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
10.05.04.23	10HFB60AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.05.04.24	10HFB60AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.05.04.25	10HFB60AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капази по ПСВ)	1	бр.		0
10.05.04.26	10HFB60AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
10.05.05.	10HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 12 от <i>of</i> 178

10.05.05.01	10HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.05.02	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.05.05.04	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.05.05	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.05.06	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 13 от of 178

10.05.05.07	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.05.09	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
10.05.05.10	10HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.05.11	10HFB70AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
10.05.05.12	10HFB70AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.05.05.13	10HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.05.14	10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
10.05.05.15	10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.05.05.16	10HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.05.05.17	10HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.05.05.18	10HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
10.05.05.19	10HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 14 от of 178

10.05.05.20	10HFB70AF001 ДСВ Ремонт на капази и люкове.	5	бр.		0
10.05.05.21	10HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.05.22	10HFB70AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.05.05.23	10HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.05.05.24	10HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.05.25	10HFB70AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
10.05.06.	10HFB70AF002_Питател сурови въглища-70 /къс/				0
10.05.06.01	10HFB70AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.06.02	10HFB70AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.05.06.03	10HFB70AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.06.04	10HFB70AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.05.06.05	10HFB70AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
10.05.06.06	10HFB70AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.06.07	10HFB70AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 15 от <i>of</i> 178

10.05.06.08	10HFB70AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.05.06.09	10HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.06.10	10HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.05.06.11	10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
10.05.06.12	10HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.06.13	10HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.05.06.14	10HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.05.06.15	10HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.05.06.16	10HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.05.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.06.18	10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.05.06.19	10HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.05.06.20	10HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 16 от <i>of</i> 178

10.05.06.21	10HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон.	2	бр.		0
10.05.06.22	10HFB70AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
10.05.06.23	10HFB70AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.05.06.24	10HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.05.06.25	10HFB70AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
10.05.06.26	10HFB70AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
10.05.07.	10HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80				0
10.05.07.01	10HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.07.02	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
10.05.07.04	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 17 от <i>of</i> 178

10.05.07.05	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
10.05.07.06	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.07.07	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
10.05.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
10.05.07.09	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
10.05.07.10	10HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
10.05.07.11	10HFB80AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
10.05.07.12	10HFB80AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
10.05.07.13	10HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.07.14	10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 18 от of 178

10.05.07.15	10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
10.05.07.16	10HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
10.05.07.17	10HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
10.05.07.18	10HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по щаблон.	4	бр.		0
10.05.07.19	10HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
10.05.07.20	10HFB80AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
10.05.07.21	10HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
10.05.07.22	10HFB80AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.05.07.23	10HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.05.07.24	10HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
10.05.07.25	10HFB80AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
10.05.08.	10HFB80AF002_Питател сурови въглища-80 /дълъг/				0
10.05.08.01	10HFB80AF002_ПЧВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
10.05.08.02	10HFB80AF002_ПЧВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
10.05.08.03	10HFB80AF002_ПЧВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
10.05.08.04	10HFB80AF002_ПЧВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
10.05.08.05	10HFB80AF002_ПЧВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 19 от <i>of</i> 178

10.05.08.06	10HFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.08.07	10HFB80AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
10.05.08.08	10HFB80AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
10.05.08.09	10HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
10.05.08.10	10HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
10.05.08.11	10HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
10.05.08.12	10HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
10.05.08.13	10HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
10.05.08.14	10HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
10.05.08.15	10HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
10.05.08.16	10HFB80AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
10.05.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 20 от <i>of</i> 178

10.05.08.18	10HFB80AF002_ПЦВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
10.05.08.19	10HFB80AF002_ПЦВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
10.05.08.20	10HFB80AF002_ПЦВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
10.05.08.21	10HFB80AF002_ПЦВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
10.05.08.22	10HFB80AF002_ПЦВ Центровка	1	бр.		0
10.05.08.23	10HFB80AF002_ПЦВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
10.05.08.24	10HFB80AF002_ПЦВ Пробно въртене.	1	бр.		0
10.05.08.25	10HFB80AF002_ПЦВ Затваряне и уплътняване на ПЦВ.(включва всички люкове и капаци по ПЦВ)	1	бр.		0
10.05.08.26	10HFB80AF002_ПЦВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
10.05.09.	10HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50				0
10.05.09.01	10HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.09.02	10HFC50AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
10.05.09.03	10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC50				0
10.05.09.03.0 1	10HFC50AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.05.09.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{mm}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
10.05.09.03.0 3	10HFC50AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	5	кв.м.		0
10.05.09.03.0 4	10HFC50AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
10.05.09.03.0 5	10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.09.03.0 6	10HFC50AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.09.03.0 7	10HFC50AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.05.09.03.0 8	10HFC50AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 21 от <i>of</i> 178

10.05.09.03.09	10HFC50AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.05.09.03.10	10HFC50AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.09.03.11	10HFC50AJ001_MВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.09.03.12	10HFC50AJ001_MВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.05.09.03.13	10HFC50AJ001_MВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
10.05.09.03.14	10HFC50AJ001_MВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.09.03.15	10HFC50AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв (поз1,2,3,4,5,6 и 7) чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.09.03.16	10HFC50AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.09.03.17	10HFC50AJ001_MВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.05.09.03.18	10HFC50AJ001_MВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.05.09.03.19	10HFC50AJ001_MВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
10.05.09.03.20	10HFC50AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.09.03.21	10HFC50AJ001_MВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.09.03.22	10HFC50AJ001_MВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.05.09.03.23	10HFC50AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа (има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
10.05.09.04.	10HFC50AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC50				0
10.05.09.04.01	10HFC50AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.09.04.02	10HFC50AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 22 от of 178

10.05.09.04.0 3	10HFC50AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.09.04.0 4	10HFC50AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.05.09.04.0 5	10HFC50AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.05.09.04.0 6	10HFC50AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
10.05.09.04.0 7	10HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.09.04.0 8	10HFC50AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
10.05.09.04.0 9	10HFC50AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.09.04.1 0	10HFC50AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
10.05.09.04.1 1	10HFC50AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
10.05.09.04.1 2	10HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.05.09.04.1 3	10HFC50AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 10HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
10.05.09.05.	10HFC50AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC50				0
10.05.09.05.0 1	10HFC50AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.05.09.05.0 2	10HFC50AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.05.09.05.0 3	10HFC50AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
10.05.09.05.0 4	10HFC50AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
10.05.09.06.	10HFC50AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC50				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 23 от of 178

10.05.09.06.0 1	10HFC50AJ001_MV_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.09.06.0 2	10HFC50AJ001_MV_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.05.09.06.0 3	10HFC50AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.09.06.0 4	10HFC50AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.09.06.0 5	10HFC50AJ001_MV_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.05.09.06.0 6	10HFC50AJ001_MV_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.09.06.0 7	10HFC50AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.05.09.07.	10HFC50AJ001_MV_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC50				0
10.05.09.07.0 1	10HFC50AJ001_MV_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.09.07.0 2	10HFC50AJ001_MV_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.09.07.0 3	10HFC50AJ001_MV_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.09.07.0 4	10HFC50AJ001_MV_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.09.07.0 5	10HFC50AJ001_MV_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.09.07.0 6	10HFC50AJ001_MV_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.05.09.07.0 7	10HFC50AJ001_MV_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 24 от of 178

10.05.09.07.08	10HFC50AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.05.09.07.09	10HFC50AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.09.07.10	10HFC50AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.09.07.11	10HFC50AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
10.05.09.07.12	10HFC50AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.09.08.	10HFC50AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 10HFC50				0
10.05.09.08.01	10HFC50AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.05.09.08.02	10HFC50AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.09.08.03	10HFC50AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.05.09.08.04	10HFC50AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
10.05.10.	10HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60				0
10.05.10.01	10HFC60AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.10.02	10HFC60AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
10.05.10.03	10HFC60AJ001_MV_K Ремонт корпус на МВ 10HFC60				0
10.05.10.03.01	10HFC60AJ001_MV_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.05.10.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{mm}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90m^2)	1	бр.		0
10.05.10.03.03	10HFC60AJ001_MV_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	5	кв.м.		0
10.05.10.03.04	10HFC60AJ001_MV_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 25 от of 178

10.05.10.03.0 5	10HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.10.03.0 6	10HFC60AJ001_MV_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.10.03.0 7	10HFC60AJ001_MV_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.05.10.03.0 8	10HFC60AJ001_MV_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.05.10.03.0 9	10HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.05.10.03.1 0	10HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.10.03.1 1	10HFC60AJ001_MV_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.10.03.1 2	10HFC60AJ001_MV_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.05.10.03.1 3	10HFC60AJ001_MV_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
10.05.10.03.1 4	10HFC60AJ001_MV_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.10.03.1 5	10HFC60AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв (поз1,2,3,4,5,6 и 7) чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.10.03.1 6	10HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.10.03.1 7	10HFC60AJ001_MV_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.05.10.03.1 8	10HFC60AJ001_MV_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.05.10.03.1 9	10HFC60AJ001_MV_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
10.05.10.03.2 0	10HFC60AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.10.03.2 1	10HFC60AJ001_MV_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.10.03.2 2	10HFC60AJ001_MV_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 26 от <i>of</i> 178

10.05.10.03.2 3	10HFC60AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
10.05.30.04.	10HFC60AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 10HFC60				0
10.05.30.04.0 1	10HFC60AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.30.04.0 2	10HFC60AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.30.04.0 3	10HFC60AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.30.04.0 4	10HFC60AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.05.30.04.0 5	10HFC60AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.05.30.04.0 6	10HFC60AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	кв.м.		0
10.05.30.04.0 7	10HFC60AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.30.04.0 8	10HFC60AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм	3	кв.м.		0
10.05.30.04.0 9	10HFC60AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.30.04.1 0	10HFC60AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
10.05.30.04.1 1	10HFC60AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
10.05.30.04.1 2	10HFC60AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.05.30.04.1 3	10HFC60AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 10HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
10.05.10.05.	10HFC60AJ001_MB_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC60				0
10.05.10.05.0 1	10HFC60AJ001_MB_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 27 от of 178

10.05.10.05.0 2	10HFC60AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.05.10.05.0 3	10HFC60AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
10.05.10.05.0 4	10HFC60AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
10.05.10.06.	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC60				0
10.05.10.06.0 1	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.10.06.0 2	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.05.10.06.0 3	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.10.06.0 4	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.10.06.0 5	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.05.10.06.0 6	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.10.06.0 7	10HFC60AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.05.10.07.	10HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC60				0
10.05.10.07.0 1	10HFC60AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.10.07.0 2	10HFC60AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.10.07.0 3	10HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.10.07.0 4	10HFC60AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.10.07.0 5	10HFC60AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 28 от of 178

10.05.10.07.0 6	10HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.05.10.07.0 7	10HFC60AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.05.10.07.0 8	10HFC60AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.05.10.07.0 9	10HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.10.07.1 0	10HFC60AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.10.07.1 1	10HFC60AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.05.10.07.1 2	10HFC60AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.10.08.	10HFC60AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 10HFC60				0
10.05.10.08.0 1	10HFC60AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.05.10.08.0 2	10HFC60AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.10.08.0 3	10HFC60AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.05.10.08.0 4	10HFC60AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
10.05.11.	10HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70				0
10.05.11.01	10HFC70AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.11.02	10HFC70AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
10.05.11.03	10HFC70AJ001_MV_К Ремонт корпус на МВ 10HFC70				0
10.05.11.03.0 1	10HFC70AJ001_MV_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 29 от <i>of</i> 178

10.05.11.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
10.05.11.03.0 3	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
10.05.11.03.0 4	10HFC70AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
10.05.11.03.0 5	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.11.03.0 6	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.11.03.0 7	10HFC70AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.05.11.03.0 8	10HFC70AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.05.11.03.0 9	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.05.11.03.1 0	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.11.03.1 1	10HFC70AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.11.03.1 2	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.05.11.03.1 3	10HFC70AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
10.05.11.03.1 4	10HFC70AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
10.05.11.03.1 5	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.11.03.1 6	10HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.11.03.1 7	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.05.11.03.1 8	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.05.11.03.1 9	10HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 30 от of 178

10.05.11.03.2 0	10HFC70AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.11.03.2 1	10HFC70AJ001_MВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.11.03.2 2	10HFC70AJ001_MВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.05.11.03.2 3	10HFC70AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
10.05.11.04.	10HFC70AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC70				0
10.05.11.04.0 1	10HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.11.04.0 2	10HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.11.04.0 3	10HFC70AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.11.04.0 4	10HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.05.11.04.0 5	10HFC70AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.05.11.04.0 6	10HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	кв.м.		0
10.05.11.04.0 7	10HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.11.04.0 8	10HFC70AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм	3	кв.м.		0
10.05.11.04.0 9	10HFC70AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.11.04.1 0	10HFC70AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
10.05.11.04.1 1	10HFC70AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
10.05.11.04.1 2	10HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.05.11.04.1 3	10HFC70AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 10HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 31 от <i>of</i> 178

10.05.11.05.	10HFC70AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 10HFC70				0
10.05.11.05.0 1	10HFC70AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.05.11.05.0 2	10HFC70AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
10.05.11.05.0 3	10HFC70AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полочки	10	бр.		0
10.05.11.05.0 4	10HFC70AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
10.05.11.06.	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 10HFC70				0
10.05.11.06.0 1	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.11.06.0 2	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.05.11.06.0 3	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.11.06.0 4	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
10.05.11.06.0 5	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.05.11.06.0 6	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.11.06.0 7	10HFC70AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.05.11.07.	10HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC70				0
10.05.11.07.0 1	10HFC70AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 32 от of 178

10.05.11.07.0 2	10HFC70AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.11.07.0 3	10HFC70AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.11.07.0 4	10HFC70AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.11.07.0 5	10HFC70AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.11.07.0 6	10HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.05.11.07.0 7	10HFC70AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.05.11.07.0 8	10HFC70AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.05.11.07.0 9	10HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.11.07.1 0	10HFC70AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.11.07.1 1	10HFC70AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.05.11.07.1 2	10HFC70AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.11.08.	10HFC70AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 10HFC70				0
10.05.11.08.0 1	10HFC70AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.05.11.08.0 2	10HFC70AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.11.08.0 3	10HFC70AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.05.11.08.0 4	10HFC70AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 33 от of 178

10.05.12.	10HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80				0
10.05.12.01	10HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
10.05.12.02	10HFC80AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
10.05.12.03	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 10HFC80				0
10.05.12.03.0 1	10HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
10.05.12.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
10.05.12.03.0 3	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
10.05.12.03.0 4	10HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
10.05.12.03.0 5	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
10.05.12.03.0 6	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
10.05.12.03.0 7	10HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
10.05.12.03.0 8	10HFC80AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
10.05.12.03.0 9	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
10.05.12.03.1 0	10HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
10.05.12.03.1 1	10HFC80AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.12.03.1 2	10HFC80AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
10.05.12.03.1 3	10HFC80AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
10.05.12.03.1 4	10HFC80AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 34 от of 178

10.05.12.03.1 5	10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
10.05.12.03.1 6	10HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.12.03.1 7	10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
10.05.12.03.1 8	10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
10.05.12.03.1 9	10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
10.05.12.03.2 0	10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
10.05.12.03.2 1	10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
10.05.12.03.2 2	10HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
10.05.12.03.2 3	10HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
10.05.12.04.	10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 10HFC80				0
10.05.12.04.0 1	10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
10.05.12.04.0 2	10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
10.05.12.04.0 3	10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
10.05.12.04.0 4	10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
10.05.12.04.0 5	10HFC80AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
10.05.12.04.0 6	10HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	кв.м.		0
10.05.12.04.0 7	10HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
10.05.12.04.0 8	10HFC80AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	3	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 35 от <i>of</i> 178

10.05.12.04.0 9	10HFC80AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
10.05.12.04.1 0	10HFC80AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
10.05.12.04.1 1	10HFC80AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
10.05.12.04.1 2	10HFC80AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
10.05.12.04.1 3	10HFC80AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 10HFC00- MM046) на MB	1	бр.		0
10.05.12.05.	10HFC80AJ001_MB_P Ремонт патрубак на MB 10HFC80				0
10.05.12.05.0 1	10HFC80AJ001_MB_P Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на MB /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
10.05.12.05.0 2	10HFC80AJ001_MB_P Ремонт на шибър MB .	1	бр.		0
10.05.12.05.0 3	10HFC80AJ001_MB_P Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
10.05.12.05.0 4	10HFC80AJ001_MB_P Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
10.05.12.06.	10HFC80AJ001_MB_ЛБ Ремонт лагерен блок на MB 10HFC80				0
10.05.12.06.0 1	10HFC80AJ001_MB_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.12.06.0 2	10HFC80AJ001_MB_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
10.05.12.06.0 3	10HFC80AJ001_MB_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
10.05.12.06.0 4	10HFC80AJ001_MB_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 36 от <i>of</i> 178

10.05.12.06.0 5	10HFC80AJ001_MВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
10.05.12.06.0 6	10HFC80AJ001_MВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
10.05.12.06.0 7	10HFC80AJ001_MВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
10.05.12.07.	10HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт маслена система на МВ 10HFC80				0
10.05.12.07.0 1	10HFC80AJ001_MВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.12.07.0 2	10HFC80AJ001_MВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.12.07.0 3	10HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
10.05.12.07.0 4	10HFC80AJ001_MВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
10.05.12.07.0 5	10HFC80AJ001_MВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
10.05.12.07.0 6	10HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
10.05.12.07.0 7	10HFC80AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
10.05.12.07.0 8	10HFC80AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
10.05.12.07.0 9	10HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
10.05.12.07.1 0	10HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
10.05.12.07.1 1	10HFC80AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
10.05.12.07.1 2	10HFC80AJ001_MВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.12.08.	10HFC80AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 10HFC80				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 37 от of 178

10.05.12.08.0 1	10HFC80AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капацити на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
10.05.12.08.0 2	10HFC80AJ001_MВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
10.05.12.08.0 3	10HFC80AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
10.05.12.08.0 4	10HFC80AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
10.05.13.	10HHA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/				0
10.05.13.01	10HHA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.05.13.03	10HHA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.05.13.04	10HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.05.13.05	10HHA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.05.13.06	10HHA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
10.05.13.07	10HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.13.08	10HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.14.	10HHA52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/				0
10.05.14.01	10HHA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.14.02	10HHA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 38 от of 178

10.05.14.03	10HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.05.14.04	10HHA52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
10.05.14.05	10HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.14.06	10HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.14.07	10HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.14.08	10HHA52AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.15.	10HHA53AV001_Прахова Горелка 53				0
10.05.15.01	10HHA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.15.02	10HHA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	3	кв.м.		0
10.05.15.03	10HHA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.05.15.04	10HHA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
10.05.15.05	10HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.15.06	10HHA53AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.15.07	10HHA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.05.15.08	10HHA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
10.05.15.09	10HHA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.16.	10HHA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/				0
10.05.16.01	10HHA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 39 от <i>of</i> 178

10.05.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.05.16.03	10ННА61AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.05.16.04	10ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.05.16.05	10ННА61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.05.16.06	10ННА61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
10.05.16.07	10ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.16.08	10ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.17.	10ННА62AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0
10.05.17.01	10ННА62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.17.02	10ННА62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.05.17.03	10ННА62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.05.17.04	10ННА62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
10.05.17.05	10ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.17.06	10ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.17.07	10ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.17.08	10ННА62AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.18.	10ННА63AV001_Прахова Горелка 63				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 40 от <i>of</i> 178

10.05.18.01	10HHA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.18.02	10HHA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	3	кв.м.		0
10.05.18.03	10HHA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.05.18.04	10HHA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
10.05.18.05	10HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.18.06	10HHA63AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.18.07	10HHA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.05.18.08	10HHA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал.	1	бр.		0
10.05.18.09	10HHA63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.19.	10HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/				0
10.05.19.01	10HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.19.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.05.19.03	10HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.05.19.04	10HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.05.19.05	10HHA71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.05.19.06	10HHA71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 41 от <i>of</i> 178

10.05.19.07	10HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.19.08	10HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.20.	10HHA72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/				0
10.05.20.01	10HHA72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.20.02	10HHA72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.05.20.03	10HHA72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.05.20.04	10HHA72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
10.05.20.05	10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.20.06	10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.20.07	10HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.20.08	10HHA72AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.21.	10HHA73AV001_Прахова Горелка 73				0
10.05.21.01	10HHA73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.21.02	10HHA73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.05.21.03	10HHA73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.05.21.04	10HHA73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
10.05.21.05	10HHA73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.21.06	10HHA73AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 42 от <i>of</i> 178

10.05.21.07	10ННА73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.05.21.08	10ННА73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
10.05.21.09	10ННА73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.22.	10ННА81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/				0
10.05.22.01	10ННА81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
10.05.22.03	10ННА81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
10.05.22.04	10ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
10.05.22.05	10ННА81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
10.05.22.06	10ННА81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
10.05.22.07	10ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
10.05.22.08	10ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.23.	10ННА82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/				0
10.05.23.01	10ННА82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.23.02	10ННА82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
10.05.23.03	10ННА82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 43 от of 178

10.05.23.04	10HHA82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
10.05.23.05	10HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
10.05.23.06	10HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.23.07	10HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.23.08	10HHA82AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.24.	10HHA83AV001_ Прахова Горелка 83				0
10.05.24.01	10HHA83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
10.05.24.02	10HHA83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
10.05.24.03	10HHA83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
10.05.24.04	10HHA83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
10.05.24.05	10HHA83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
10.05.24.06	10HHA83AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
10.05.24.07	10HHA83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
10.05.24.08	10HHA83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
10.05.24.09	10HHA83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
10.05.25.	10HHE50AA001_ Прахоконцентратор - Мелница 50				0
10.05.25.01	10HHE50AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.05.25.02	10HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
10.05.25.03	10HHE50AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 44 от <i>of</i> 178

10.05.25.04	10HNE50AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
10.05.25.05	10HNE50AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
10.05.25.06	10HNE50AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.05.25.07	10HNE50AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.05.25.08	10HNE50AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.05.25.09	10HNE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.05.25.10	10HNE50AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
10.05.26.	10HNE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60				0
10.05.26.01	10HNE60AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.05.26.02	10HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
10.05.26.03	10HNE60AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
10.05.26.04	10HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
10.05.26.05	10HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
10.05.26.06	10HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.05.26.07	10HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.05.26.08	10HNE60AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.05.26.09	10HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.05.26.10	10HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
10.05.27.	10HNE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70				0
10.05.27.01	10HNE70AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.05.27.02	10HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
10.05.27.03	10HNE70AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
10.05.27.04	10HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 45 от <i>of</i> 178

10.05.27.05	10HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участьци от опората)	4	бр.		0
10.05.27.06	10HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.05.27.07	10HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.05.27.08	10HNE70AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.05.27.09	10HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.05.27.10	10HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
10.05.28.	10HNE80AA001_Прахоконцентратор - Мелница 80				0
10.05.28.01	10HNE80AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
10.05.28.02	10HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на износени участьци от корпуса.	4	кв.м.		0
10.05.28.03	10HNE80AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
10.05.28.04	10HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участьци от лопатката)	4	бр.		0
10.05.28.05	10HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участьци от опората)	4	бр.		0
10.05.28.06	10HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
10.05.28.07	10HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
10.05.28.08	10HNE80AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
10.05.28.09	10HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
10.05.28.10	10HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
10.05.29.	10_ORO_Общи ремонтни операции				0
10.05.29.01	10_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.29.02	10_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
10.05.29.03	10_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
10.05.29.04	10_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	1	бр.		0
10.05.29.05	10_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	1	бр.		0
10.05.29.06	10_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
10.05.29.07	10_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 46 от of 178

10.05.29.08	10_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
10.05.29.09	10_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
10.05.29.10	10_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	1	бр.		0
10.05.29.11	10_ORO_ПСВ Подмяна капаци	1	бр.		0
10.05.29.12	10_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
10.05.29.13	10_ORO_ПСВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	1	бр.		0
10.05.29.14	10_ORO_ПСВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
10.05.29.15	10_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	1	бр.		0
10.05.29.16	10_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал (чертеж 40HHA00-ME401)	1	бр.		0
10.05.29.17	10_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
10.05.29.18	10_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	1	бр.		0
10.05.29.19	10_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	1	бр.		0
10.05.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	1	бр.		0
10.05.30.	Технически ръководител	16	ч/ч		0
10.05.31.	Монтьор	96	ч/ч		0
10.05.32.	Заварчик	32	ч/ч		0
10.05.33.	Оксиженист	32	ч/ч		0
10.05.34.	Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0
10.05.35.	Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0

Σ + Допълнителни ч/ч	0
-----------------------------	----------


Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 47 от <i>of</i> 178

2.2. **Втора обособена позиция** – основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70, ППС 80 на **Котел 2**


No	Описание	К-во	М.ед.	Ед.цена	Обща цена
	V Група: Ремонт на ППС дясна част. От точка 20.05.01. до т. 20.05.35.				0
20.05.01.	20HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50				0
20.05.01.01	20HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.01.02	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
20.05.01.04	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 48 от of 178

20.05.01.05	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.01.06	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.01.07	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.01.09	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
20.05.01.10	20HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.01.11	20HFB50AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.05.01.12	20HFB50AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.05.01.13	20HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.01.14	20HFB50AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450		
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00		
		Страница <i>Sheet</i>	49	от <i>of</i>

20.05.01.15	20HFB50AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.05.01.16	20HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.01.17	20HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.01.18	20HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по щаблон.	4	бр.		0
20.05.01.19	20HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.05.01.20	20HFB50AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.05.01.21	20HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.01.22	20HFB50AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.05.01.23	20HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.05.01.24	20HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.01.25	20HFB50AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
20.05.02.	20HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/				0
20.05.02.01	20HFB50AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.02.02	20HFB50AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.05.02.03	20HFB50AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.02.04	20HFB50AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
20.05.02.05	20HFB50AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 50 от <i>of</i> 178

20.05.02.06	20HFB50AF002_ ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.02.07	20HFB50AF002_ ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.05.02.08	20HFB50AF002_ ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.05.02.09	20HFB50AF002_ ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.02.10	20HFB50AF002_ ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
20.05.02.11	20HFB50AF002_ ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
20.05.02.12	20HFB50AF002_ ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.02.13	20HFB50AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
20.05.02.14	20HFB50AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.05.02.15	20HFB50AF002_ ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.05.02.16	20HFB50AF002_ ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.05.02.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.02.18	20HFB50AF002_ ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 51 от <i>of</i> 178

20.05.02.19	20HFB50AF002_ ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.02.20	20HFB50AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
20.05.02.21	20HFB50AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.02.22	20HFB50AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.05.02.23	20HFB50AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.05.02.24	20HFB50AF002_ ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.05.02.25	20HFB50AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.02.26	20HFB50AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
20.05.03.	20HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60				0
20.05.03.01	20HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.03.02	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 52 от 178 <i>of</i>

20.05.03.04	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.03.05	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.03.06	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.03.07	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.03.09	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
20.05.03.10	20HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.03.11	20HFB60AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 53 от <i>of</i> 178

20.05.03.12	20HFB60AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.05.03.13	20HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.03.14	20HFB60AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
20.05.03.15	20HFB60AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.05.03.16	20HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.03.17	20HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.03.18	20HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.03.19	20HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.05.03.20	20HFB60AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.05.03.21	20HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.03.22	20HFB60AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.05.03.23	20HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.05.03.24	20HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.03.25	20HFB60AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
20.05.04.	20HFB60AF002_Питател сурови въглища-60 /къс/				0
20.05.04.01	20HFB60AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.04.02	20HFB60AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 54 от of 178

20.05.04.03	20HFB60AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.04.04	20HFB60AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
20.05.04.05	20HFB60AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.05.04.06	20HFB60AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.04.07	20HFB60AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.05.04.08	20HFB60AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и държачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.05.04.09	20HFB60AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.04.10	20HFB60AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
20.05.04.11	20HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
20.05.04.12	20HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.04.13	20HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
20.05.04.14	20HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.05.04.15	20HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 55 от <i>of</i> 178

20.05.04.16	20HFB60AF002_ПСТВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.05.04.17	ПСТВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.04.18	20HFB60AF002_ПСТВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.05.04.19	20HFB60AF002_ПСТВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.04.20	20HFB60AF002_ПСТВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
20.05.04.21	20HFB60AF002_ПСТВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.04.22	20HFB60AF002_ПСТВ Центровка	1	бр.		0
20.05.04.23	20HFB60AF002_ПСТВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.05.04.24	20HFB60AF002_ПСТВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.05.04.25	20HFB60AF002_ПСТВ Затваряне и уплътняване на ПСТВ.(включва всички люкове и капаци по ПСТВ)	1	бр.		0
20.05.04.26	20HFB60AF002_ПСТВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
20.05.05.	20HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70				0
20.05.05.01	20HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 56 от <i>of</i> 178

20.05.05.02	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
20.05.05.04	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.05.05	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.05.06	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.05.07	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 57 от of 178

20.05.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.05.09	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
20.05.05.10	20HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.05.11	20HFB70AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.05.05.12	20HFB70AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дтъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.05.05.13	20HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.05.14	20HFB70AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
20.05.05.15	20HFB70AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.05.05.16	20HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.05.17	20HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.05.18	20HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.05.19	20HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
20.05.05.20	20HFB70AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.05.05.21	20HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.05.22	20HFB70AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.05.05.23	20HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 58 от <i>of</i> 178

20.05.05.24	20HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.05.25	20HFB70AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
20.05.06.	20HFB70AF002_Питател сурови въглища-70 /квс/				0
20.05.06.01	20HFB70AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.06.02	20HFB70AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.05.06.03	20HFB70AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.06.04	20HFB70AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
20.05.06.05	20HFB70AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.05.06.06	20HFB70AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.06.07	20HFB70AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
20.05.06.08	20HFB70AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.05.06.09	20HFB70AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.06.10	20HFB70AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 59 от <i>of</i> 178

20.05.06.11	20HFB70AF002_ ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
20.05.06.12	20HFB70AF002_ ПСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.06.13	20HFB70AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
20.05.06.14	20HFB70AF002_ ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.05.06.15	20HFB70AF002_ ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.05.06.16	20HFB70AF002_ ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.05.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.06.18	20HFB70AF002_ ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.05.06.19	20HFB70AF002_ ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.06.20	20HFB70AF002_ ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
20.05.06.21	20HFB70AF002_ ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон.	2	бр.		0
20.05.06.22	20HFB70AF002_ ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.05.06.23	20HFB70AF002_ ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.05.06.24	20HFB70AF002_ ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.05.06.25	20HFB70AF002_ ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.06.26	20HFB70AF002_ ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
20.05.07.	20HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 60 от <i>of</i> 178

20.05.07.01	20HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.07.02	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
20.05.07.04	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.07.05	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
20.05.07.06	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 61 от <i>of</i> 178

20.05.07.07	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
20.05.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.07.09	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
20.05.07.10	20HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
20.05.07.11	20HFB80AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
20.05.07.12	20HFB80AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дтъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
20.05.07.13	20HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.07.14	20HFB80AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
20.05.07.15	20HFB80AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
20.05.07.16	20HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
20.05.07.17	20HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
20.05.07.18	20HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
20.05.07.19	20HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 62 от of 178

20.05.07.20	20HFB80AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
20.05.07.21	20HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
20.05.07.22	20HFB80AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.05.07.23	20HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.05.07.24	20HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
20.05.07.25	20HFB80AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
20.05.08.	20HFB80AF002_Питател сурови въглища-80 /дълъг/				0
20.05.08.01	20HFB80AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
20.05.08.02	20HFB80AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
20.05.08.03	20HFB80AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
20.05.08.04	20HFB80AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
20.05.08.05	20HFB80AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
20.05.08.06	20HFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.08.07	20HFB80AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 63 от <i>of</i> 178

20.05.08.08	20HFB80AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
20.05.08.09	20HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
20.05.08.10	20HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
20.05.08.11	20HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
20.05.08.12	20HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
20.05.08.13	20HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
20.05.08.14	20HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
20.05.08.15	20HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
20.05.08.16	20HFB80AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
20.05.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
20.05.08.18	20HFB80AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
20.05.08.19	20HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
20.05.08.20	20HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 64 от <i>of</i> 178

20.05.08.21	20HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
20.05.08.22	20HFB80AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
20.05.08.23	20HFB80AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
20.05.08.24	20HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
20.05.08.25	20HFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капади по ПСВ)	1	бр.		0
20.05.08.26	20HFB80AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
20.05.09.	20HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50				0
20.05.09.01	20HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.09.02	20HFC50AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
20.05.09.03	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 20HFC50				0
20.05.09.03.01	20HFC50AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.09.03.02	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
20.05.09.03.03	20HFC50AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
20.05.09.03.04	20HFC50AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
20.05.09.03.05	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.09.03.06	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.09.03.07	20HFC50AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
20.05.09.03.08	20HFC50AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.09.03.09	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
20.05.09.03.10	20HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.05.09.03.11	20HFC50AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 65 от of 178

20.05.09.03.12	20HFC50AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.05.09.03.13	20HFC50AJ001_MB_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
20.05.09.03.14	20HFC50AJ001_MB_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.09.03.15	20HFC50AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.09.03.16	20HFC50AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.09.03.17	20HFC50AJ001_MB_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
20.05.09.03.18	20HFC50AJ001_MB_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
20.05.09.03.19	20HFC50AJ001_MB_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
20.05.09.03.20	20HFC50AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.09.03.21	20HFC50AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.05.09.03.22	20HFC50AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.05.09.03.23	20HFC50AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
20.05.09.04.	20HFC50AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 20HFC50				0
20.05.09.04.01	20HFC50AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.09.04.02	20HFC50AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.09.04.03	20HFC50AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.05.09.04.04	20HFC50AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.09.04.05	20HFC50AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 66 от of 178

20.05.09.04.06	20HFC50AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.05.09.04.07	20HFC50AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.09.04.08	20HFC50AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
20.05.09.04.09	20HFC50AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.09.04.10	20HFC50AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
20.05.09.04.11	20HFC50AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
20.05.09.04.12	20HFC50AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.09.04.13	20HFC50AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 20HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0
20.05.09.05.	20HFC50AJ001_MB_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC50				0
20.05.09.05.01	20HFC50AJ001_MB_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.05.09.05.02	20HFC50AJ001_MB_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.05.09.05.03	20HFC50AJ001_MB_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
20.05.09.05.04	20HFC50AJ001_MB_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
20.05.09.06.	20HFC50AJ001_MB_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC50				0
20.05.09.06.01	20HFC50AJ001_MB_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.09.06.02	20HFC50AJ001_MB_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капацы, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 67 от 178 <i>Sheet of</i>

20.05.09.06.03	20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.09.06.04	20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.09.06.05	20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.05.09.06.06	20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.09.06.07	20HFC50AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.05.09.07.	20HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC50				0
20.05.09.07.01	20HFC50AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.09.07.02	20HFC50AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.09.07.03	20HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.09.07.04	20HFC50AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.09.07.05	20HFC50AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.09.07.06	20HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.05.09.07.07	20HFC50AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.09.07.08	20HFC50AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.05.09.07.09	20HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.09.07.10	20HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.09.07.11	20HFC50AJ001_МВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 68 от <i>of</i> 178

20.05.09.07.12	20HFC50AJ001_MB_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяня при нужда.	4	бр.		0
20.05.09.08.	20HFC50AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на MB 20HFC50				0
20.05.09.08.01	20HFC50AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.05.09.08.02	20HFC50AJ001_MB_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяня при нужда.	4	бр.		0
20.05.09.08.03	20HFC50AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на MB	4	м.		0
20.05.09.08.04	20HFC50AJ001_MB_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по MB	1	кв.м.		0
20.05.10.	20HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60				0
20.05.10.01	20HFC60AJ001_MB Отваряне на врата на MB както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.10.02	20HFC60AJ001_MB Дефектовка на MB	1	бр.		0
20.05.10.03	20HFC60AJ001_MB_K Ремонт корпус на MB 20HFC60				0
20.05.10.03.01	20HFC60AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.10.03.02	MB_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{mm}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 m^2)	1	бр.		0
20.05.10.03.03	20HFC60AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	5	кв.м.		0
20.05.10.03.04	20HFC60AJ001_MB_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на MB	20	м.		0
20.05.10.03.05	20HFC60AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.10.03.06	20HFC60AJ001_MB_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.10.03.07	20HFC60AJ001_MB_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
20.05.10.03.08	20HFC60AJ001_MB_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.10.03.09	20HFC60AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 69 от of 178

20.05.10.03.10	20HFC60AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.05.10.03.11	20HFC60AJ001_MB_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.10.03.12	20HFC60AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.05.10.03.13	20HFC60AJ001_MB_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
20.05.10.03.14	20HFC60AJ001_MB_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.10.03.15	20HFC60AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.10.03.16	20HFC60AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.10.03.17	20HFC60AJ001_MB_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
20.05.10.03.18	20HFC60AJ001_MB_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
20.05.10.03.19	20HFC60AJ001_MB_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
20.05.10.03.20	20HFC60AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.10.03.21	20HFC60AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.05.10.03.22	20HFC60AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.05.10.03.23	20HFC60AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
20.05.30.04.	20HFC60AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 20HFC60				0
20.05.30.04.01	20HFC60AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.30.04.02	20HFC60AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.30.04.03	20HFC60AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 70 от of 178

20.05.30.04.04	20HFC60AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.30.04.05	20HFC60AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.05.30.04.06	20HFC60AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.05.30.04.07	20HFC60AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.30.04.08	20HFC60AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
20.05.30.04.09	20HFC60AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.30.04.10	20HFC60AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
20.05.30.04.11	20HFC60AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
20.05.30.04.12	20HFC60AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.30.04.13	20HFC60AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 20HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0
20.05.10.05.	20HFC60AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC60				0
20.05.10.05.01	20HFC60AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.05.10.05.02	20HFC60AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.05.10.05.03	20HFC60AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
20.05.10.05.04	20HFC60AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
20.05.10.06.	20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC60				0
20.05.10.06.01	20HFC60AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 71 от 178 <i>Sheet of</i>

20.05.10.06.02	20HFC60AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.05.10.06.03	20HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.10.06.04	20HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.10.06.05	20HFC60AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.05.10.06.06	20HFC60AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.10.06.07	20HFC60AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.05.10.07.	20HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC60				0
20.05.10.07.01	20HFC60AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.10.07.02	20HFC60AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.10.07.03	20HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.10.07.04	20HFC60AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.10.07.05	20HFC60AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.10.07.06	20HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване, подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.05.10.07.07	20HFC60AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.10.07.08	20HFC60AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 72 от of 178

20.05.10.07.09	20HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.10.07.10	20HFC60AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.10.07.11	20HFC60AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
20.05.10.07.12	20HFC60AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.05.10.08.	20HFC60AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 20HFC60				0
20.05.10.08.01	20HFC60AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.05.10.08.02	20HFC60AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.05.10.08.03	20HFC60AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.05.10.08.04	20HFC60AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
20.05.11.	20HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70				0
20.05.11.01	20HFC70AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.11.02	20HFC70AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
20.05.11.03	20HFC70AJ001_MV_K Ремонт корпус на МВ 20HFC70				0
20.05.11.03.01	20HFC70AJ001_MV_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.11.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{mm}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90 m^2)	1	бр.		0
20.05.11.03.03	20HFC70AJ001_MV_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	5	кв.м.		0
20.05.11.03.04	20HFC70AJ001_MV_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
20.05.11.03.05	20HFC70AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 73 от <i>of</i> 178

20.05.11.03.06	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.11.03.07	20HFC70AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
20.05.11.03.08	20HFC70AJ001_МВ_К Мелница - възлища рециркуляция (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.11.03.09	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
20.05.11.03.10	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.05.11.03.11	20HFC70AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.11.03.12	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.05.11.03.13	20HFC70AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
20.05.11.03.14	20HFC70AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.11.03.15	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.11.03.16	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.11.03.17	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
20.05.11.03.18	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
20.05.11.03.19	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
20.05.11.03.20	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.11.03.21	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.05.11.03.22	20HFC70AJ001_МВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
20.05.11.03.23	20HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 74 от of 178

20.05.11.04.	20HFC70AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 20HFC70				0
20.05.11.04.01	20HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.11.04.02	20HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.11.04.03	20HFC70AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.05.11.04.04	20HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.11.04.05	20HFC70AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.05.11.04.06	20HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.05.11.04.07	20HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.11.04.08	20HFC70AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
20.05.11.04.09	20HFC70AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.11.04.10	20HFC70AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
20.05.11.04.11	20HFC70AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
20.05.11.04.12	20HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.11.04.13	20HFC70AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 20HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0
20.05.11.05.	20HFC70AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC70				0
20.05.11.05.01	20HFC70AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
20.05.11.05.02	20HFC70AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.05.11.05.03	20HFC70AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 75 от of 178

20.05.11.05.04	20HFC70AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
20.05.11.06.	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC70				0
20.05.11.06.01	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.11.06.02	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.05.11.06.03	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.11.06.04	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.11.06.05	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.05.11.06.06	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.11.06.07	20HFC70AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.05.11.07.	20HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC70				0
20.05.11.07.01	20HFC70AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.11.07.02	20HFC70AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.11.07.03	20HFC70AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.11.07.04	20HFC70AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.11.07.05	20HFC70AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.11.07.06	20HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 76 от of 178

20.05.11.07.07	20HFC70AJ001_MB_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.11.07.08	20HFC70AJ001_MB_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.05.11.07.09	20HFC70AJ001_MB_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.11.07.10	20HFC70AJ001_MB_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.11.07.11	20HFC70AJ001_MB_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
20.05.11.07.12	20HFC70AJ001_MB_MC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.05.11.08.	20HFC70AJ001_MB_OC Ремонт охладителна система на МВ 20HFC70				0
20.05.11.08.01	20HFC70AJ001_MB_OC Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.05.11.08.02	20HFC70AJ001_MB_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.05.11.08.03	20HFC70AJ001_MB_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.05.11.08.04	20HFC70AJ001_MB_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
20.05.12.	20HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80				0
20.05.12.01	20HFC80AJ001_MB Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
20.05.12.02	20HFC80AJ001_MB Дефектовка на МВ	1	бр.		0
20.05.12.03	20HFC80AJ001_MB_K Ремонт корпус на МВ 20HFC80				0
20.05.12.03.01	20HFC80AJ001_MB_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
20.05.12.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
20.05.12.03.03	20HFC80AJ001_MB_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 77 от of 178

20.05.12.03.04	20HFC80AJ001_MV_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
20.05.12.03.05	20HFC80AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
20.05.12.03.06	20HFC80AJ001_MV_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
20.05.12.03.07	20HFC80AJ001_MV_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
20.05.12.03.08	20HFC80AJ001_MV_K Мелница - вълглица рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
20.05.12.03.09	20HFC80AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
20.05.12.03.10	20HFC80AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
20.05.12.03.11	20HFC80AJ001_MV_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.12.03.12	20HFC80AJ001_MV_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
20.05.12.03.13	20HFC80AJ001_MV_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
20.05.12.03.14	20HFC80AJ001_MV_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
20.05.12.03.15	20HFC80AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
20.05.12.03.16	20HFC80AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.12.03.17	20HFC80AJ001_MV_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
20.05.12.03.18	20HFC80AJ001_MV_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
20.05.12.03.19	20HFC80AJ001_MV_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
20.05.12.03.20	20HFC80AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
20.05.12.03.21	20HFC80AJ001_MV_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
20.05.12.03.22	20HFC80AJ001_MV_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 78 от of 178

20.05.12.03.23	20HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
20.05.12.04.	20HFC80AJ001_МВ_В Ремонт Врата на МВ 20HFC80				0
20.05.12.04.01	20HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
20.05.12.04.02	20HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
20.05.12.04.03	20HFC80AJ001_МВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
20.05.12.04.04	20HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
20.05.12.04.05	20HFC80AJ001_МВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
20.05.12.04.06	20HFC80AJ001_МВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
20.05.12.04.07	20HFC80AJ001_МВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
20.05.12.04.08	20HFC80AJ001_МВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
20.05.12.04.09	20HFC80AJ001_МВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
20.05.12.04.10	20HFC80AJ001_МВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
20.05.12.04.11	20HFC80AJ001_МВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
20.05.12.04.12	20HFC80AJ001_МВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
20.05.12.04.13	20HFC80AJ001_МВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 20HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0
20.05.12.05.	20HFC80AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 20HFC80				0
20.05.12.05.01	20HFC80AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубака и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 79 от <i>of</i> 178

20.05.12.05.02	20HFC80AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
20.05.12.05.03	20HFC80AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
20.05.12.05.04	20HFC80AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
20.05.12.06.	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 20HFC80				0
20.05.12.06.01	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.12.06.02	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
20.05.12.06.03	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
20.05.12.06.04	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
20.05.12.06.05	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
20.05.12.06.06	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
20.05.12.06.07	20HFC80AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
20.05.12.07.	20HFC80AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 20HFC80				0
20.05.12.07.01	20HFC80AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
20.05.12.07.02	20HFC80AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.12.07.03	20HFC80AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
20.05.12.07.04	20HFC80AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
20.05.12.07.05	20HFC80AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 80 от <i>of</i> 178

20.05.12.07.06	20HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
20.05.12.07.07	20HFC80AJ001_MВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
20.05.12.07.08	20HFC80AJ001_MВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
20.05.12.07.09	20HFC80AJ001_MВ_МС Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
20.05.12.07.10	20HFC80AJ001_MВ_МС Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
20.05.12.07.11	20HFC80AJ001_MВ_МС Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
20.05.12.07.12	20HFC80AJ001_MВ_МС Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.05.12.08.	20HFC80AJ001_MВ_ОС Ремонт охладителна система на МВ 20HFC80				0
20.05.12.08.01	20HFC80AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
20.05.12.08.02	20HFC80AJ001_MВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
20.05.12.08.03	20HFC80AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
20.05.12.08.04	20HFC80AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
20.05.13.	20HNA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/				0
20.05.13.01	20HNA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 81 от <i>of</i> 178

20.05.13.03	20HHA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.05.13.04	20HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.05.13.05	20HHA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.05.13.06	20HHA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
20.05.13.07	20HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.13.08	20HHA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.14.	20HHA52AV001_ Прахова горелка 52 /Основна горелка/				0
20.05.14.01	20HHA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.14.02	20HHA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.14.03	20HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.05.14.04	20HHA52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
20.05.14.05	20HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.14.06	20HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.05.14.07	20HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.14.08	20HHA52AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.15.	20HHA53AV001_ Прахова Горелка 53				0
20.05.15.01	20HHA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 82 от of 178

20.05.15.02	20HHA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	3	кв.м.		0
20.05.15.03	20HHA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.05.15.04	20HHA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
20.05.15.05	20HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.05.15.06	20HHA53AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.15.07	20HHA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.05.15.08	20HHA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
20.05.15.09	20HHA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.16.	20HHA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/				0
20.05.16.01	20HHA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.16.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
20.05.16.03	20HHA61AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.05.16.04	20HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.05.16.05	20HHA61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.05.16.06	20HHA61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
20.05.16.07	20HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 83 от of 178

20.05.16.08	20HHA61AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.17.	20HHA62AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0
20.05.17.01	20HHA62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.17.02	20HHA62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.17.03	20HHA62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.05.17.04	20HHA62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
20.05.17.05	20HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.17.06	20HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.05.17.07	20HHA62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.17.08	20HHA62AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.18.	20HHA63AV001_Прахова Горелка 63				0
20.05.18.01	20HHA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.18.02	20HHA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	3	кв.м.		0
20.05.18.03	20HHA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.05.18.04	20HHA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
20.05.18.05	20HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.05.18.06	20HHA63AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.18.07	20HHA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 84 от of 178

20.05.18.08	20HHA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
20.05.18.09	20HHA63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.19.	20HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/				0
20.05.19.01	20HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.19.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
20.05.19.03	20HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.05.19.04	20HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.05.19.05	20HHA71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.05.19.06	20HHA71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
20.05.19.07	20HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.19.08	20HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.20.	20HHA72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/				0
20.05.20.01	20HHA72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.20.02	20HHA72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.20.03	20HHA72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.05.20.04	20HHA72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 85 от of 178

20.05.20.05	20HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.20.06	20HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.05.20.07	20HHA72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.20.08	20HHA72AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.21.	20HHA73AV001_Прахова Горелка 73				0
20.05.21.01	20HHA73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.21.02	20HHA73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.05.21.03	20HHA73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.05.21.04	20HHA73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
20.05.21.05	20HHA73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.05.21.06	20HHA73AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.21.07	20HHA73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.05.21.08	20HHA73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
20.05.21.09	20HHA73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.22.	20HHA81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/				0
20.05.22.01	20HHA81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 86 от <i>of</i> 178

20.05.22.03	20HHA81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
20.05.22.04	20HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
20.05.22.05	20HHA81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.05.22.06	20HHA81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
20.05.22.07	20HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
20.05.22.08	20HHA81AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.23.	20HHA82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/				0
20.05.23.01	20HHA82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
20.05.23.02	20HHA82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
20.05.23.03	20HHA82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
20.05.23.04	20HHA82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
20.05.23.05	20HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
20.05.23.06	20HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.05.23.07	20HHA82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.23.08	20HHA82AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.24.	20HHA83AV001_Прахова Горелка 83				0
20.05.24.01	20HHA83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 87 от of 178

20.05.24.02	20HHA83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
20.05.24.03	20HHA83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
20.05.24.04	20HHA83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
20.05.24.05	20HHA83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
20.05.24.06	20HHA83AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
20.05.24.07	20HHA83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
20.05.24.08	20HHA83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
20.05.24.09	20HHA83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
20.05.25.	20HHE50AA001_Прахоконцентратор - Мелница 50				0
20.05.25.01	20HHE50AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.05.25.02	20HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
20.05.25.03	20HHE50AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
20.05.25.04	20HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени учасъци от лопатката)	4	бр.		0
20.05.25.05	20HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.05.25.06	20HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.05.25.07	20HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
20.05.25.08	20HHE50AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
20.05.25.09	20HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.05.25.10	20HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
20.05.26.	20HHE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница 88 от 178 <i>Sheet of</i>

20.05.26.01	20HNE60AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.05.26.02	20HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
20.05.26.03	20HNE60AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
20.05.26.04	20HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.05.26.05	20HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
20.05.26.06	20HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.05.26.07	20HNE60AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
20.05.26.08	20HNE60AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
20.05.26.09	20HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.05.26.10	20HNE60AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
20.05.27.	20HNE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70				0
20.05.27.01	20HNE70AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
20.05.27.02	20HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
20.05.27.03	20HNE70AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
20.05.27.04	20HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.05.27.05	20HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.05.27.06	20HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.05.27.07	20HNE70AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
20.05.27.08	20HNE70AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
20.05.27.09	20HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.05.27.10	20HNE70AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
20.05.28.	20HNE80AA001_Прахоконцентратор - Мелница 80				0
20.05.28.01	20HNE80AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00	
		Страница Sheet	89

20.05.28.02	20HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
20.05.28.03	20HNE80AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
20.05.28.04	20HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
20.05.28.05	20HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
20.05.28.06	20HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
20.05.28.07	20HNE80AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
20.05.28.08	20HNE80AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
20.05.28.09	20HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
20.05.28.10	20HNE80AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
20.05.29.	20_ORO_Общи ремонтни операции				0
20.05.29.01	20_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.29.02	20_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
20.05.29.03	20_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
20.05.29.04	20_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	1	бр.		0
20.05.29.05	20_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	1	бр.		0
20.05.29.06	20_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
20.05.29.07	20_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0
20.05.29.08	20_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
20.05.29.09	20_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
20.05.29.10	20_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	1	бр.		0
20.05.29.11	20_ORO_ПСВ Подмяна капаци	1	бр.		0
20.05.29.12	20_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
20.05.29.13	20_ORO_ПСВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	1	бр.		0
20.05.29.14	20_ORO_ПСВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
20.05.29.15	20_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 90 от of 178

20.05.29.16	20_ORO_OГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал (чертеж 40HHA00-ME401)	1	бр.		0
20.05.29.17	20_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
20.05.29.18	20_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	1	бр.		0
20.05.29.19	20_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	1	бр.		0
20.05.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	1	бр.		0
20.05.30.	Технически ръководител	16	ч/ч		0
20.05.31.	Монтьор	96	ч/ч		0
20.05.32.	Заварчик	32	ч/ч		0
20.05.33.	Оксиженист	32	ч/ч		0
20.05.34.	Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0
20.05.35.	Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0


Σ + Допълнителни Ч/Ч	0
----------------------	----------

2.3. **Трета обособена позиция – основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70, ППС 80 на Котел 3**

No	Описание	К-во	М.ед	Ед.цен	Обща цена
V Група: Ремонт на ППС дясна част. От точка 30.05.01. до т. 30.05.35.					0
30.05.01.	30HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50				0
30.05.01.01	30HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 91 от <i>of</i> 178


30.05.01.02	30HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
30.05.01.04	30HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.01.05	30HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.01.06	30HFB50AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.01.07	30HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 92 от of 178

30.05.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.01.09	30HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капази. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
30.05.01.10	30HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.01.11	30HFB50AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.05.01.12	30HFB50AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.05.01.13	30HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.01.14	30HFB50AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
30.05.01.15	30HFB50AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.05.01.16	30HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.01.17	30HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.01.18	30HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.01.19	30HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.05.01.20	30HFB50AF001 ДСВ Ремонт на капази и люкове.	5	бр.		0
30.05.01.21	30HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.01.22	30HFB50AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 93 от <i>of</i> 178

30.05.01.23	30HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.05.01.24	30HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.01.25	30HFB50AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
30.05.02.	30HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/				0
30.05.02.01	30HFB50AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.02.02	30HFB50AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.05.02.03	30HFB50AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.02.04	30HFB50AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
30.05.02.05	30HFB50AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.05.02.06	30HFB50AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.02.07	30HFB50AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.05.02.08	30HFB50AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.05.02.09	30HFB50AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.02.10	30HFB50AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 94 от <i>of</i> 178

30.05.02.11	30HFB50AF002_ПЦВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
30.05.02.12	30HFB50AF002_ПЦВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.02.13	30HFB50AF002_ПЦВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
30.05.02.14	30HFB50AF002_ПЦВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.05.02.15	30HFB50AF002_ПЦВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.05.02.16	30HFB50AF002_ПЦВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.05.02.17	ПЦВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.02.18	30HFB50AF002_ПЦВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.05.02.19	30HFB50AF002_ПЦВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.02.20	30HFB50AF002_ПЦВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
30.05.02.21	30HFB50AF002_ПЦВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.02.22	30HFB50AF002_ПЦВ Центровка	1	бр.		0
30.05.02.23	30HFB50AF002_ПЦВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.05.02.24	30HFB50AF002_ПЦВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.05.02.25	30HFB50AF002_ПЦВ Затваряне и уплътняване на ПЦВ.(включва всички люкове и капаци по ПЦВ)	1	бр.		0
30.05.02.26	30HFB50AF002_ПЦВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
30.05.03.	30HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 95 от <i>of</i> 178

30.05.03.01	30HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.03.02	30HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
30.05.03.04	30HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.03.05	30HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.03.06	30HFB60AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.03.07	30HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 96 от of 178

30.05.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.03.09	30HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
30.05.03.10	30HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.03.11	30HFB60AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.05.03.12	30HFB60AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.05.03.13	30HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.03.14	30HFB60AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
30.05.03.15	30HFB60AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.05.03.16	30HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.03.17	30HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.03.18	30HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.03.19	30HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.05.03.20	30HFB60AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
30.05.03.21	30HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.03.22	30HFB60AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.05.03.23	30HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 97 от <i>of</i> 178

30.05.03.24	30HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.03.25	30HFB60AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
30.05.04.	30HFB60AF002_Питател сурови въглища-60 /къс/				0
30.05.04.01	30HFB60AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.04.02	30HFB60AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.05.04.03	30HFB60AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.04.04	30HFB60AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
30.05.04.05	30HFB60AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.05.04.06	30HFB60AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.04.07	30HFB60AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.05.04.08	30HFB60AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.05.04.09	30HFB60AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.04.10	30HFB60AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 98 от <i>of</i> 178

30.05.04.11	30HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
30.05.04.12	30HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.04.13	30HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
30.05.04.14	30HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.05.04.15	30HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.05.04.16	30HFB60AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.05.04.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.04.18	30HFB60AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.05.04.19	30HFB60AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.04.20	30HFB60AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
30.05.04.21	30HFB60AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.04.22	30HFB60AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.05.04.23	30HFB60AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.05.04.24	30HFB60AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.05.04.25	30HFB60AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.05.04.26	30HFB60AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
30.05.05.	30HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 99 от of 178

30.05.05.01	30HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.05.02	30HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
30.05.05.04	30HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.05.05	30HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.05.06	30HFB70AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 100 от of 178

30.05.05.07	30HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.05.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.05.09	30HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
30.05.05.10	30HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.05.11	30HFB70AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.05.05.12	30HFB70AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.05.05.13	30HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.05.14	30HFB70AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
30.05.05.15	30HFB70AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.05.05.16	30HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.05.17	30HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.05.18	30HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.05.19	30HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 101 от of 178

30.05.05.20	30HFB70AF001 ДСВ Ремонт на капази и люкове.	5	бр.		0
30.05.05.21	30HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.05.22	30HFB70AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.05.05.23	30HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.05.05.24	30HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.05.25	30HFB70AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
30.05.06.	30HFB70AF002_Питател сурови въглища-70 /къс/				0
30.05.06.01	30HFB70AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.06.02	30HFB70AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.05.06.03	30HFB70AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.06.04	30HFB70AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
30.05.06.05	30HFB70AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
30.05.06.06	30HFB70AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.06.07	30HFB70AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 102 от <i>of</i> 178

30.05.06.08	30HFB70AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.05.06.09	30HFB70AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.06.10	30HFB70AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.05.06.11	30HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
30.05.06.12	30HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.06.13	30HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
30.05.06.14	30HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.05.06.15	30HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.05.06.16	30HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.05.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.06.18	30HFB70AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.05.06.19	30HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.06.20	30HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 103 от <i>of</i> 178

30.05.06.21	30HFB70AF002_ПКСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон.	2	бр.		0
30.05.06.22	30HFB70AF002_ПКСВ Центровка	1	бр.		0
30.05.06.23	30HFB70AF002_ПКСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.05.06.24	30HFB70AF002_ПКСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.05.06.25	30HFB70AF002_ПКСВ Затваряне и уплътняване на ПКСВ.(включва всички люкове и капаци по ПКСВ)	1	бр.		0
30.05.06.26	30HFB70AF002_ПКСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
30.05.07.	30HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80				0
30.05.07.01	30HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.07.02	30HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
30.05.07.04	30HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 104 от <i>of</i> 178

30.05.07.05	30HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
30.05.07.06	30HFB80AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.07.07	30HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
30.05.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
30.05.07.09	30HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
30.05.07.10	30HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
30.05.07.11	30HFB80AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
30.05.07.12	30HFB80AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
30.05.07.13	30HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.07.14	30HFB80AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 105 от <i>of</i> 178

30.05.07.15	30HFB80AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
30.05.07.16	30HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
30.05.07.17	30HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
30.05.07.18	30HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
30.05.07.19	30HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
30.05.07.20	30HFB80AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
30.05.07.21	30HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
30.05.07.22	30HFB80AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.05.07.23	30HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.05.07.24	30HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
30.05.07.25	30HFB80AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
30.05.08.	30HFB80AF002_Питател сурови въглища-80 /дълъг/				0
30.05.08.01	30HFB80AF002_ПЧВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
30.05.08.02	30HFB80AF002_ПЧВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
30.05.08.03	30HFB80AF002_ПЧВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
30.05.08.04	30HFB80AF002_ПЧВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
30.05.08.05	30HFB80AF002_ПЧВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 106 от <i>of</i> 178

30.05.08.06	30HFB80AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.08.07	30HFB80AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
30.05.08.08	30HFB80AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
30.05.08.09	30HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
30.05.08.10	30HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
30.05.08.11	30HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
30.05.08.12	30HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
30.05.08.13	30HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
30.05.08.14	30HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
30.05.08.15	30HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
30.05.08.16	30HFB80AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
30.05.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 107 от <i>of</i> 178

30.05.08.18	30HFB80AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
30.05.08.19	30HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
30.05.08.20	30HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
30.05.08.21	30HFB80AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
30.05.08.22	30HFB80AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
30.05.08.23	30HFB80AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
30.05.08.24	30HFB80AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
30.05.08.25	30HFB80AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
30.05.08.26	30HFB80AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
30.05.09.	30HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50				0
30.05.09.01	30HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.09.02	30HFC50AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
30.05.09.03	30HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC50				0
30.05.09.03.0 1	30HFC50AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.05.09.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
30.05.09.03.0 3	30HFC50AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
30.05.09.03.0 4	30HFC50AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.05.09.03.0 5	30HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.09.03.0 6	30HFC50AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.05.09.03.0 7	30HFC50AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
30.05.09.03.0 8	30HFC50AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 108 от <i>of</i> 178

30.05.09.03.09	30HFC50AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
30.05.09.03.10	30HFC50AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.05.09.03.11	30HFC50AJ001_MВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.09.03.12	30HFC50AJ001_MВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.05.09.03.13	30HFC50AJ001_MВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
30.05.09.03.14	30HFC50AJ001_MВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.09.03.15	30HFC50AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.09.03.16	30HFC50AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.09.03.17	30HFC50AJ001_MВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
30.05.09.03.18	30HFC50AJ001_MВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
30.05.09.03.19	30HFC50AJ001_MВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
30.05.09.03.20	30HFC50AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.09.03.21	30HFC50AJ001_MВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.05.09.03.22	30HFC50AJ001_MВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.05.09.03.23	30HFC50AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
30.05.09.04.	30HFC50AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC50				0
30.05.09.04.01	30HFC50AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.09.04.02	30HFC50AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 109 от of 178

30.05.09.04.0 3	30HFC50AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.05.09.04.0 4	30HFC50AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.09.04.0 5	30HFC50AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.05.09.04.0 6	30HFC50AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.05.09.04.0 7	30HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.09.04.0 8	30HFC50AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
30.05.09.04.0 9	30HFC50AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.09.04.1 0	30HFC50AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
30.05.09.04.1 1	30HFC50AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
30.05.09.04.1 2	30HFC50AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.09.04.1 3	30HFC50AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
30.05.09.05.	30HFC50AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC50				0
30.05.09.05.0 1	30HFC50AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.05.09.05.0 2	30HFC50AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.05.09.05.0 3	30HFC50AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
30.05.09.05.0 4	30HFC50AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
30.05.09.06.	30HFC50AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC50				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 110 от of 178

30.05.09.06.0 1	30HFC50AJ001_MV_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.09.06.0 2	30HFC50AJ001_MV_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.05.09.06.0 3	30HFC50AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.09.06.0 4	30HFC50AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.09.06.0 5	30HFC50AJ001_MV_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.05.09.06.0 6	30HFC50AJ001_MV_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.09.06.0 7	30HFC50AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.05.09.07.	30HFC50AJ001_MV_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC50				0
30.05.09.07.0 1	30HFC50AJ001_MV_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.09.07.0 2	30HFC50AJ001_MV_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.09.07.0 3	30HFC50AJ001_MV_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.09.07.0 4	30HFC50AJ001_MV_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.09.07.0 5	30HFC50AJ001_MV_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.09.07.0 6	30HFC50AJ001_MV_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.05.09.07.0 7	30HFC50AJ001_MV_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 111 от of 178

30.05.09.07.0 8	30HFC50AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.05.09.07.0 9	30HFC50AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.09.07.1 0	30HFC50AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.09.07.1 1	30HFC50AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
30.05.09.07.1 2	30HFC50AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.05.09.08.	30HFC50AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 30HFC50				0
30.05.09.08.0 1	30HFC50AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.05.09.08.0 2	30HFC50AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.05.09.08.0 3	30HFC50AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.05.09.08.0 4	30HFC50AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
30.05.10.	30HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60				0
30.05.10.01	30HFC60AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.10.02	30HFC60AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
30.05.10.03	30HFC60AJ001_MV_K Ремонт корпус на МВ 30HFC60				0
30.05.10.03.0 1	30HFC60AJ001_MV_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.05.10.03.0 2	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп $\delta=3-4\text{mm}$ (по цялата повърхност на сепаратора около 90m^2)	1	бр.		0
30.05.10.03.0 3	30HFC60AJ001_MV_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп $\delta=12\text{mm}$	5	кв.м.		0
30.05.10.03.0 4	30HFC60AJ001_MV_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 112 от <i>of</i> 178

30.05.10.03.0 5	30HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.10.03.0 6	30HFC60AJ001_MV_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.05.10.03.0 7	30HFC60AJ001_MV_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
30.05.10.03.0 8	30HFC60AJ001_MV_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.05.10.03.0 9	30HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
30.05.10.03.1 0	30HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.05.10.03.1 1	30HFC60AJ001_MV_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.10.03.1 2	30HFC60AJ001_MV_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.05.10.03.1 3	30HFC60AJ001_MV_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
30.05.10.03.1 4	30HFC60AJ001_MV_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.10.03.1 5	30HFC60AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв (поз1,2,3,4,5,6 и 7) чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.10.03.1 6	30HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.10.03.1 7	30HFC60AJ001_MV_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
30.05.10.03.1 8	30HFC60AJ001_MV_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
30.05.10.03.1 9	30HFC60AJ001_MV_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
30.05.10.03.2 0	30HFC60AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.10.03.2 1	30HFC60AJ001_MV_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.05.10.03.2 2	30HFC60AJ001_MV_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 113 от of 178

30.05.10.03.2 3	30HFC60AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
30.05.30.04.	30HFC60AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 30HFC60				0
30.05.30.04.0 1	30HFC60AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.30.04.0 2	30HFC60AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.30.04.0 3	30HFC60AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.05.30.04.0 4	30HFC60AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.30.04.0 5	30HFC60AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.05.30.04.0 6	30HFC60AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.05.30.04.0 7	30HFC60AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.30.04.0 8	30HFC60AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм	3	кв.м.		0
30.05.30.04.0 9	30HFC60AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.30.04.1 0	30HFC60AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
30.05.30.04.1 1	30HFC60AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
30.05.30.04.1 2	30HFC60AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.30.04.1 3	30HFC60AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
30.05.10.05.	30HFC60AJ001_MB_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC60				0
30.05.10.05.0 1	30HFC60AJ001_MB_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 114 от of 178

30.05.10.05.0 2	30HFC60AJ001_MV_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.05.10.05.0 3	30HFC60AJ001_MV_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
30.05.10.05.0 4	30HFC60AJ001_MV_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
30.05.10.06.	30HFC60AJ001_MV_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC60				0
30.05.10.06.0 1	30HFC60AJ001_MV_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.10.06.0 2	30HFC60AJ001_MV_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.05.10.06.0 3	30HFC60AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.10.06.0 4	30HFC60AJ001_MV_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.10.06.0 5	30HFC60AJ001_MV_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.05.10.06.0 6	30HFC60AJ001_MV_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.10.06.0 7	30HFC60AJ001_MV_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.05.10.07.	30HFC60AJ001_MV_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC60				0
30.05.10.07.0 1	30HFC60AJ001_MV_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.10.07.0 2	30HFC60AJ001_MV_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.10.07.0 3	30HFC60AJ001_MV_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.10.07.0 4	30HFC60AJ001_MV_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.10.07.0 5	30HFC60AJ001_MV_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 115 от <i>of</i> 178

30.05.10.07.0 6	30HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.05.10.07.0 7	30HFC60AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.05.10.07.0 8	30HFC60AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.05.10.07.0 9	30HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.10.07.1 0	30HFC60AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.10.07.1 1	30HFC60AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.05.10.07.1 2	30HFC60AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.05.10.08.	30HFC60AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 30HFC60				0
30.05.10.08.0 1	30HFC60AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.05.10.08.0 2	30HFC60AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.05.10.08.0 3	30HFC60AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.05.10.08.0 4	30HFC60AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
30.05.11.	30HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70				0
30.05.11.01	30HFC70AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.11.02	30HFC70AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
30.05.11.03	30HFC70AJ001_MV_K Ремонт корпус на МВ 30HFC70				0
30.05.11.03.0 1	30HFC70AJ001_MV_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 116 от <i>of</i> 178

30.05.11.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м²)	1	бр.		0
30.05.11.03.0 3	3ОНFC70AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
30.05.11.03.0 4	3ОНFC70AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.05.11.03.0 5	3ОНFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.11.03.0 6	3ОНFC70AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.05.11.03.0 7	3ОНFC70AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
30.05.11.03.0 8	3ОНFC70AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.05.11.03.0 9	3ОНFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
30.05.11.03.1 0	3ОНFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.05.11.03.1 1	3ОНFC70AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.11.03.1 2	3ОНFC70AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.05.11.03.1 3	3ОНFC70AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм²		0
30.05.11.03.1 4	3ОНFC70AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
30.05.11.03.1 5	3ОНFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.11.03.1 6	3ОНFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.11.03.1 7	3ОНFC70AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
30.05.11.03.1 8	3ОНFC70AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
30.05.11.03.1 9	3ОНFC70AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 117 от of 178

30.05.11.03.2 0	30HFC70AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.11.03.2 1	30HFC70AJ001_MВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.05.11.03.2 2	30HFC70AJ001_MВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.05.11.03.2 3	30HFC70AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
30.05.11.04.	30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC70				0
30.05.11.04.0 1	30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.11.04.0 2	30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.11.04.0 3	30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.05.11.04.0 4	30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.11.04.0 5	30HFC70AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.05.11.04.0 6	30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.05.11.04.0 7	30HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.11.04.0 8	30HFC70AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм	3	кв.м.		0
30.05.11.04.0 9	30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.11.04.1 0	30HFC70AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
30.05.11.04.1 1	30HFC70AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
30.05.11.04.1 2	30HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.11.04.1 3	30HFC70AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 30HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 118 от <i>of</i> 178

30.05.11.05.	30HFC70AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC70				0
30.05.11.05.0 1	30HFC70AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.05.11.05.0 2	30HFC70AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.05.11.05.0 3	30HFC70AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полочки	10	бр.		0
30.05.11.05.0 4	30HFC70AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
30.05.11.06.	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC70				0
30.05.11.06.0 1	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.11.06.0 2	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.05.11.06.0 3	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.11.06.0 4	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
30.05.11.06.0 5	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.05.11.06.0 6	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.11.06.0 7	30HFC70AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
30.05.11.07.	30HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 30HFC70				0
30.05.11.07.0 1	30HFC70AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 119 от of 178

30.05.11.07.0 2	30HFC70AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.11.07.0 3	30HFC70AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.11.07.0 4	30HFC70AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.11.07.0 5	30HFC70AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.11.07.0 6	30HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.05.11.07.0 7	30HFC70AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.05.11.07.0 8	30HFC70AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.05.11.07.0 9	30HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.11.07.1 0	30HFC70AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.11.07.1 1	30HFC70AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.05.11.07.1 2	30HFC70AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.05.11.08.	30HFC70AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 30HFC70				0
30.05.11.08.0 1	30HFC70AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.05.11.08.0 2	30HFC70AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.05.11.08.0 3	30HFC70AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.05.11.08.0 4	30HFC70AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 120 от of 178

30.05.12.	30HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80				0
30.05.12.01	30HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
30.05.12.02	30HFC80AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
30.05.12.03	30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 30HFC80				0
30.05.12.03.0 1	30HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
30.05.12.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
30.05.12.03.0 3	30HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
30.05.12.03.0 4	30HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
30.05.12.03.0 5	30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
30.05.12.03.0 6	30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
30.05.12.03.0 7	30HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
30.05.12.03.0 8	30HFC80AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
30.05.12.03.0 9	30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
30.05.12.03.1 0	30HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
30.05.12.03.1 1	30HFC80AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.12.03.1 2	30HFC80AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
30.05.12.03.1 3	30HFC80AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
30.05.12.03.1 4	30HFC80AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 121 от of 178

30.05.12.03.1 5	30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
30.05.12.03.1 6	30HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.12.03.1 7	30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
30.05.12.03.1 8	30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
30.05.12.03.1 9	30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
30.05.12.03.2 0	30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
30.05.12.03.2 1	30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
30.05.12.03.2 2	30HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
30.05.12.03.2 3	30HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
30.05.12.04.	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 30HFC80				0
30.05.12.04.0 1	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
30.05.12.04.0 2	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
30.05.12.04.0 3	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
30.05.12.04.0 4	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
30.05.12.04.0 5	30HFC80AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
30.05.12.04.0 6	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
30.05.12.04.0 7	30HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
30.05.12.04.0 8	30HFC80AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 122 от <i>of</i> 178

30.05.12.04.0 9	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
30.05.12.04.1 0	30HFC80AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
30.05.12.04.1 1	30HFC80AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
30.05.12.04.1 2	30HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
30.05.12.04.1 3	30HFC80AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 30HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
30.05.12.05.	30HFC80AJ001_MВ_П Ремонт патрубак на МВ 30HFC80				0
30.05.12.05.0 1	30HFC80AJ001_MВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
30.05.12.05.0 2	30HFC80AJ001_MВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
30.05.12.05.0 3	30HFC80AJ001_MВ_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
30.05.12.05.0 4	30HFC80AJ001_MВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
30.05.12.06.	30HFC80AJ001_MВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 30HFC80				0
30.05.12.06.0 1	30HFC80AJ001_MВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.12.06.0 2	30HFC80AJ001_MВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
30.05.12.06.0 3	30HFC80AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
30.05.12.06.0 4	30HFC80AJ001_MВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 123 от <i>of</i> 178

30.05.12.06.0 5	30HFC80AJ001_MV_LB Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
30.05.12.06.0 6	30HFC80AJ001_MV_LB Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
30.05.12.06.0 7	30HFC80AJ001_MV_LB Пробно въртене .	1	бр.		0
30.05.12.07.	30HFC80AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на МВ 30HFC80				0
30.05.12.07.0 1	30HFC80AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.12.07.0 2	30HFC80AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.12.07.0 3	30HFC80AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
30.05.12.07.0 4	30HFC80AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
30.05.12.07.0 5	30HFC80AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
30.05.12.07.0 6	30HFC80AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
30.05.12.07.0 7	30HFC80AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
30.05.12.07.0 8	30HFC80AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
30.05.12.07.0 9	30HFC80AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
30.05.12.07.1 0	30HFC80AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
30.05.12.07.1 1	30HFC80AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
30.05.12.07.1 2	30HFC80AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.05.12.08.	30HFC80AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 30HFC80				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 124 от of 178

30.05.12.08.0 1	30HFC80AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капацити на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
30.05.12.08.0 2	30HFC80AJ001_MВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
30.05.12.08.0 3	30HFC80AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
30.05.12.08.0 4	30HFC80AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
30.05.13.	30HNA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/				0
30.05.13.01	30HNA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
30.05.13.03	30HNA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.05.13.04	30HNA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.05.13.05	30HNA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.05.13.06	30HNA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
30.05.13.07	30HNA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.13.08	30HNA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.14.	30HNA52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/				0
30.05.14.01	30HNA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.14.02	30HNA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 125 от of 178

30.05.14.03	30HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.05.14.04	30HHA52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
30.05.14.05	30HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.14.06	30HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.05.14.07	30HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.05.14.08	30HHA52AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.15.	30HHA53AV001_Прахова Горелка 53				0
30.05.15.01	30HHA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.15.02	30HHA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	3	кв.м.		0
30.05.15.03	30HHA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.05.15.04	30HHA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
30.05.15.05	30HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.05.15.06	30HHA53AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.05.15.07	30HHA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.15.08	30HHA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
30.05.15.09	30HHA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.16.	30HHA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/				0
30.05.16.01	30HHA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 126 от <i>of</i> 178

30.05.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
30.05.16.03	30ННА61AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.05.16.04	30ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.05.16.05	30ННА61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.05.16.06	30ННА61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
30.05.16.07	30ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.16.08	30ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.17.	30ННА62AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0
30.05.17.01	30ННА62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.17.02	30ННА62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.17.03	30ННА62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.05.17.04	30ННА62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
30.05.17.05	30ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.17.06	30ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.05.17.07	30ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.05.17.08	30ННА62AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.18.	30ННА63AV001_Прахова Горелка 63				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 127 от <i>of</i> 178

30.05.18.01	30HHA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.18.02	30HHA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	3	кв.м.		0
30.05.18.03	30HHA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.05.18.04	30HHA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
30.05.18.05	30HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.05.18.06	30HHA63AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.05.18.07	30HHA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.18.08	30HHA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал.	1	бр.		0
30.05.18.09	30HHA63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.19.	30HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/				0
30.05.19.01	30HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.19.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
30.05.19.03	30HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.05.19.04	30HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.05.19.05	30HHA71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.05.19.06	30HHA71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 128 от <i>of</i> 178

30.05.19.07	30ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.19.08	30ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.20.	30ННА72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/				0
30.05.20.01	30ННА72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.20.02	30ННА72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.20.03	30ННА72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.05.20.04	30ННА72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
30.05.20.05	30ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.20.06	30ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.05.20.07	30ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.05.20.08	30ННА72AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.21.	30ННА73AV001_Прахова Горелка 73				0
30.05.21.01	30ННА73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.21.02	30ННА73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.05.21.03	30ННА73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.05.21.04	30ННА73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
30.05.21.05	30ННА73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.05.21.06	30ННА73AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 129 от of 178

30.05.21.07	30ННА73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.21.08	30ННА73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
30.05.21.09	30ННА73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.22.	30ННА81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/				0
30.05.22.01	30ННА81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
30.05.22.03	30ННА81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
30.05.22.04	30ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
30.05.22.05	30ННА81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
30.05.22.06	30ННА81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
30.05.22.07	30ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
30.05.22.08	30ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.23.	30ННА82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/				0
30.05.23.01	30ННА82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.23.02	30ННА82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
30.05.23.03	30ННА82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 130 от of 178

30.05.23.04	30ННА82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
30.05.23.05	30ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
30.05.23.06	30ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.05.23.07	30ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.05.23.08	30ННА82AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.24.	30ННА83AV001_ Прахова Горелка 83				0
30.05.24.01	30ННА83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
30.05.24.02	30ННА83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
30.05.24.03	30ННА83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
30.05.24.04	30ННА83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
30.05.24.05	30ННА83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
30.05.24.06	30ННА83AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
30.05.24.07	30ННА83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
30.05.24.08	30ННА83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
30.05.24.09	30ННА83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
30.05.25.	30ННЕ50AA001_ Прахоконцентратор - Мелница 50				0
30.05.25.01	30ННЕ50AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.05.25.02	30ННЕ50AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
30.05.25.03	30ННЕ50AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 131 от <i>of</i> 178

30.05.25.04	30HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.05.25.05	30HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
30.05.25.06	30HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.05.25.07	30HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
30.05.25.08	30HHE50AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
30.05.25.09	30HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.05.25.10	30HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
30.05.26.	30HHE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60				0
30.05.26.01	30HHE60AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.05.26.02	30HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
30.05.26.03	30HHE60AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
30.05.26.04	30HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
30.05.26.05	30HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
30.05.26.06	30HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.05.26.07	30HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
30.05.26.08	30HHE60AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
30.05.26.09	30HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.05.26.10	30HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
30.05.27.	30HHE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70				0
30.05.27.01	30HHE70AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.05.27.02	30HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
30.05.27.03	30HHE70AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
30.05.27.04	30HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 132 от <i>of</i> 178

30.05.27.05	30ННЕ70АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участьци от опората)	4	бр.		0
30.05.27.06	30ННЕ70АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.05.27.07	30ННЕ70АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
30.05.27.08	30ННЕ70АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
30.05.27.09	30ННЕ70АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.05.27.10	30ННЕ70АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
30.05.28.	30ННЕ80АА001_Прахоконцентратор - Мелница 80				0
30.05.28.01	30ННЕ80АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
30.05.28.02	30ННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна на износени участьци от корпуса.	4	кв.м.		0
30.05.28.03	30ННЕ80АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
30.05.28.04	30ННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участьци от лопатката)	4	бр.		0
30.05.28.05	30ННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участьци от опората)	4	бр.		0
30.05.28.06	30ННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
30.05.28.07	30ННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
30.05.28.08	30ННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
30.05.28.09	30ННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
30.05.28.10	30ННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
30.05.29.	30_ORO_Общи ремонтни операции				0
30.05.29.01	30_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.29.02	30_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
30.05.29.03	30_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
30.05.29.04	30_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	1	бр.		0
30.05.29.05	30_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	1	бр.		0
30.05.29.06	30_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
30.05.29.07	30_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 133 от of 178

30.05.29.08	30_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
30.05.29.09	30_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
30.05.29.10	30_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	1	бр.		0
30.05.29.11	30_ORO_ПСВ Подмяна капаци	1	бр.		0
30.05.29.12	30_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
30.05.29.13	30_ORO_ПСВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	1	бр.		0
30.05.29.14	30_ORO_ПСВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
30.05.29.15	30_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	1	бр.		0
30.05.29.16	30_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал (чертеж 40HHA00-ME401)	1	бр.		0
30.05.29.17	30_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
30.05.29.18	30_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	1	бр.		0
30.05.29.19	30_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	1	бр.		0
30.05.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	1	бр.		0
30.05.30.	Технически ръководител	16	ч/ч		0
30.05.31.	Монтьор	96	ч/ч		0
30.05.32.	Заварчик	32	ч/ч		0
30.05.33.	Оксиженист	32	ч/ч		0
30.05.34.	Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газови опресовки на КА)	2	бр.		0
30.05.35.	Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0

Σ + Допълнителни ч/ч	0
-----------------------------	----------


Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 134 от <i>of</i> 178

2.4. **Четвърта обособена позиция** – основен ремонт на ППС-50, ППС-60, ППС-70 и ППС 80 на Котел 4


No	Описание	К-во	М.ед.	Ед.цена	Обща цена
	V Група: Ремонт на ППС дясна част. От точка 40.05.01. до т. 40.05.35.				0
40.05.01.	40HFB50AF001 Дозатор сурови въглища-50				0
40.05.01.01	40HFB50AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.01.02	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.01.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
40.05.01.04	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 135 от <i>of</i> 178

40.05.01.05	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.01.06	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.01.07	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.01.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.01.09	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
40.05.01.10	40HFB50AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.05.01.11	40HFB50AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.05.01.12	40HFB50AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.05.01.13	40HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелиметрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.01.14	40HFB50AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 136 от of 178

40.05.01.15	40HFB50AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.05.01.16	40HFB50AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.01.17	40HFB50AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.01.18	40HFB50AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.01.19	40HFB50AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.05.01.20	40HFB50AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.05.01.21	40HFB50AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.01.22	40HFB50AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.05.01.23	40HFB50AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.05.01.24	40HFB50AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.01.25	40HFB50AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
40.05.02.	40HFB50AF002_Питател сурови въглища-50 /дълъг/				0
40.05.02.01	40HFB50AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.02.02	40HFB50AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.05.02.03	40HFB50AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.02.04	40HFB50AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
40.05.02.05	40HFB50AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 137 от <i>of</i> 178

40.05.02.06	40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.02.07	40HFB50AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.05.02.08	40HFB50AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.05.02.09	40HFB50AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.02.10	40HFB50AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.05.02.11	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
40.05.02.12	40HFB50AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.02.13	40HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
40.05.02.14	40HFB50AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.05.02.15	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.05.02.16	40HFB50AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.05.02.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.02.18	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 138 от of 178

40.05.02.19	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.02.20	40HFB50AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
40.05.02.21	40HFB50AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.02.22	40HFB50AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.05.02.23	40HFB50AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.05.02.24	40HFB50AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.05.02.25	40HFB50AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капацы по ПСВ)	1	бр.		0
40.05.02.26	40HFB50AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
40.05.03.	40HFB60AF001 Дозатор сурови въглища-60				0
40.05.03.01	40HFB60AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.03.02	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.03.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 139 от <i>of</i> 178

40.05.03.04	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.03.05	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при устанояване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.03.06	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.03.07	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.03.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.03.09	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
40.05.03.10	40HFB60AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.05.03.11	40HFB60AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 140 от <i>of</i> 178

40.05.03.12	40HFB60AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.05.03.13	40HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.03.14	40HFB60AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
40.05.03.15	40HFB60AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.05.03.16	40HFB60AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.03.17	40HFB60AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.03.18	40HFB60AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.03.19	40HFB60AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.05.03.20	40HFB60AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.05.03.21	40HFB60AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.03.22	40HFB60AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.05.03.23	40HFB60AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.05.03.24	40HFB60AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.03.25	40HFB60AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
40.05.04.	40HFB60AF002_Питател сурови въглища-60 /къс/				0
40.05.04.01	40HFB60AF002_ПСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.04.02	40HFB60AF002_ПСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 141 от <i>of</i> 178

40.05.04.03	40HFB60AF002_ПСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.04.04	40HFB60AF002_ПСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
40.05.04.05	40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.05.04.06	40HFB60AF002_ПСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.04.07	40HFB60AF002_ПСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.05.04.08	40HFB60AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.05.04.09	40HFB60AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.04.10	40HFB60AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.05.04.11	40HFB60AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
40.05.04.12	40HFB60AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.04.13	40HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
40.05.04.14	40HFB60AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.05.04.15	40HFB60AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 142 от <i>of</i> 178

40.05.04.16	40HFB60AF002_ПКСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.05.04.17	ПКСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.04.18	40HFB60AF002_ПКСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.05.04.19	40HFB60AF002_ПКСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.04.20	40HFB60AF002_ПКСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
40.05.04.21	40HFB60AF002_ПКСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.04.22	40HFB60AF002_ПКСВ Центровка	1	бр.		0
40.05.04.23	40HFB60AF002_ПКСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.05.04.24	40HFB60AF002_ПКСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.05.04.25	40HFB60AF002_ПКСВ Затваряне и уплътняване на ПКСВ.(включва всички люкове и капаци по ПКСВ)	1	бр.		0
40.05.04.26	40HFB60AF002_ПКСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
40.05.05.	40HFB70AF001 Дозатор сурови въглища-70				0
40.05.05.01	40HFB70AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 143 от <i>of</i> 178

40.05.05.02	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.05.03	ДСВ Ревизия голям редуктор.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
40.05.05.04	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел.двигател /редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.05.05	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор.Изваждане на палците.Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи,при установяване на дефекти повредените се заменят с нови.Проверка на куплонзите.Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.05.06	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.05.07	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 144 от <i>of</i> 178

40.05.05.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.05.09	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
40.05.05.10	40HFB70AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.05.05.11	40HFB70AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.05.05.12	40HFB70AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргащите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.05.05.13	40HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.05.14	40HFB70AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
40.05.05.15	40HFB70AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.05.05.16	40HFB70AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.05.17	40HFB70AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.05.18	40HFB70AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.05.19	40HFB70AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0
40.05.05.20	40HFB70AF001 ДСВ Ремонт на капаци и люкове.	5	бр.		0
40.05.05.21	40HFB70AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.05.22	40HFB70AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.05.05.23	40HFB70AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 145 от of 178

40.05.05.24	40HFB70AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.05.25	40HFB70AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
40.05.06.	40HFB70AF002_Питател сурови въглища-70 /къс/				0
40.05.06.01	40HFB70AF002_ПКСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.06.02	40HFB70AF002_ПКСВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.05.06.03	40HFB70AF002_ПКСВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.06.04	40HFB70AF002_ПКСВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
40.05.06.05	40HFB70AF002_ПКСВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.05.06.06	40HFB70AF002_ПКСВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.06.07	40HFB70AF002_ПКСВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0
40.05.06.08	40HFB70AF002_ПКСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.05.06.09	40HFB70AF002_ПКСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.06.10	40HFB70AF002_ПКСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПКСВ)	20	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 146 от <i>of</i> 178


40.05.06.11	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валовете.	10	бр.		0
40.05.06.12	40HFB70AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.06.13	40HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
40.05.06.14	40HFB70AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.05.06.15	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.05.06.16	40HFB70AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.05.06.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.06.18	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.05.06.19	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.06.20	40HFB70AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0
40.05.06.21	40HFB70AF002_ПСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по щаблон.	2	бр.		0
40.05.06.22	40HFB70AF002_ПСВ Центровка	1	бр.		0
40.05.06.23	40HFB70AF002_ПСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.05.06.24	40HFB70AF002_ПСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.05.06.25	40HFB70AF002_ПСВ Затваряне и уплътняване на ПСВ.(включва всички люкове и капаци по ПСВ)	1	бр.		0
40.05.06.26	40HFB70AF002_ПСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
40.05.07.	40HFB80AF001 Дозатор сурови въглища-80				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 147 от <i>of</i> 178


40.05.07.01	40HFB80AF001 ДСВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища. При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.07.02	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия малък редуктор. (Източване на масло. Отваряне на редуктор. Проверка на лагери. Проверка на уплътнения. Проверка на зъбни предавки. Почистванена картер. Уплътнение и затваряне на редуктор. Наливанена масло.) При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.07.03	ДСВ Ревизия голям редуктор. (Източване на масло. Отваряне на редуктор. Проверка на лагери. Проверка на уплътнения. Проверка на зъбни предавки. Почистванена картер. Уплътнение и затваряне на редуктор. Наливанена масло.) При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна на дефектиралите части.	1	бр.		0
40.05.07.04	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител ел. двигател /редуктор. Изваждане на палците. Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи, при установяване на дефекти повредените се заменят с нови. Проверка на куплонзите. Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.07.05	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия палцов съединител редуктор/редуктор. Изваждане на палците. Проверка на състоянието на палците и еластичните елементи, при установяване на дефекти повредените се заменят с нови. Проверка на куплонзите. Монтаж на частите на съединителя и подготовка за центровка.	1	бр.		0
40.05.07.06	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия/ремонт на зъбен съединител.	1	бр.		0

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 148 от <i>of</i> 178

40.05.07.07	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия лагери на валове(Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак).	6	бр.		0
40.05.07.08	ДСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.07.09	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия уплътняващи капаци. Подмяна на уплътнения.	5	бр.		0
40.05.07.10	40HFB80AF001 ДСВ Ремонт устройство за повдигане на ножа.	2	бр.		0
40.05.07.11	40HFB80AF001 ДСВ Демонтаж на верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	3	бр.		0
40.05.07.12	40HFB80AF001 ДСВ Монтаж на верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дървачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига	3	бр.		0
40.05.07.13	40HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.07.14	40HFB80AF001 ДСВ Подмяна на направляваща стена.	1	бр.		0
40.05.07.15	40HFB80AF001 ДСВ Подмяна на нож и преградна стена.	1	бр.		0
40.05.07.16	40HFB80AF001 ДСВ Подмяна на дъна.	2	бр.		0
40.05.07.17	40HFB80AF001 ДСВ Ревизия / ремонт на натяжно устройство	2	бр.		0
40.05.07.18	40HFB80AF001 ДСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмергилене по шаблон.	4	бр.		0
40.05.07.19	40HFB80AF001 ДСВ Зачистване на петна за дебелометрия на страници долна част на БСВ.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 149 от of 178

40.05.07.20	40HFB80AF001 ДСВ Ремонт на капази и люкове.	5	бр.		0
40.05.07.21	40HFB80AF001 ДСВ Центровка(центровка на задвижването(ел.двигател-редуктор,редуктор-редуктор) и центровка към задвижващия вал)	1	бр.		0
40.05.07.22	40HFB80AF001 ДСВ Обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.05.07.23	40HFB80AF001 ДСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.05.07.24	40HFB80AF001 ДСВ Уплътняване на дозатора /9 бр. люкове/	1	бр.		0
40.05.07.25	40HFB80AF001 ДСВ Ремонт на стълби и площадки	2	кв.м.		0
40.05.08.	40HFB80AF002_Питател сурови въглища-80 /дълъг/				0
40.05.08.01	40HFB80AF002_ПЧВ Почистване на съоръжението от останали и наслоени въглища.При нужда и измиване.	1	бр.		0
40.05.08.02	40HFB80AF002_ПЧВ Ремонт шибър.(проверка и ремонт на задвижване,проверка и ремонт на улеи и движението на шибъра)	1	бр.		0
40.05.08.03	40HFB80AF002_ПЧВ Ревизия редуктор КЦ 2-1000.(Източване на масло.Отваряне на редуктор.Проверка на лагери.Проверка на уплътнения.Проверка на зъбни предавки.Почистванена картер.Уплътнение и затваряне на редуктор.Наливанена масло.)При откриване на нередности се пристъпва към ремонт или подмяна.	1	бр.		0
40.05.08.04	40HFB80AF002_ПЧВ Подмяна на лагери на редуктор КЦ 2-1000	2	бр.		0
40.05.08.05	40HFB80AF002_ПЧВ Ревизия на палцов съединител.	1	бр.		0
40.05.08.06	40HFB80AF002_ПЧВ Ревизия на зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.08.07	40HFB80AF002_ПЧВ Демонтаж скребкова верига(с гребла).Демонтаж и съвместна(с възложителя) оценка на греблата и веригата, годните се оставят на кота 22, останалите се изхвърлят на отпадъци.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 150 от of 178

40.05.08.08	40HFB80AF002_ПСВ Монтаж нова скребкова верига(с гребла).Включва транспортиране на веригата и дъргачите от склад и предварително събиране на участъците от 12 звена във верига.	1	бр.		0
40.05.08.09	40HFB80AF002_ПСВ Монтаж чистачи на скребкова верига.	10	бр.		0
40.05.08.10	40HFB80AF002_ПСВ Подмяна ограничители и плъзгачи.(дълго ПСВ)	20	м.		0
40.05.08.11	40HFB80AF002_ПСВ Ремонт на уплътняващи капаци на валове.	10	бр.		0
40.05.08.12	40HFB80AF002_ПСВ Зачистване на петна за дебелометрия на дъна.	1	бр.		0
40.05.08.13	40HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от дъното.	10	кв.м.		0
40.05.08.14	40HFB80AF002_ПСВ Подмяна износени участъци от корпуса	4	кв.м.		0
40.05.08.15	40HFB80AF002_ПСВ Ремонт/подмяна на натежно устройство.	2	бр.		0
40.05.08.16	40HFB80AF002_ПСВ Ревизия на лагерите (Включва-отваряне на лагера(външна капачка),премахване на стара грес,визуален оглед на лагера за дефекти, замерване на лагерни хлабини,поставяне на нова грес,затваряне на капак) на задвижващ,обтяжен и междинен валове и подмяна при нужда.	6	бр.		0
40.05.08.17	ПСВ Ремонт на уплътнения на валове(Включва-отваряне на уплътнението(външна капачка),премахване на стара уплътнителна набивка,визуален оглед на уплътнението за дефекти, ремонт на геометрия на уплътнението, монтаж на нова уплътнителна набивка и затваряне на капак на уплътнението).	6	бр.		0
40.05.08.18	40HFB80AF002_ПСВ Ремонт на люкове по корпуса	3	бр.		0
40.05.08.19	40HFB80AF002_ПСВ Ремонт изключватели краен верига.	1	бр.		0
40.05.08.20	40HFB80AF002_ПСВ Монтаж странично шина 100x10.	25	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 151 от <i>of</i> 178

40.05.08.21	40HFB80AF002_ПКСВ Наплавка звездочки с твърдосплавни електроди и шмиргилене по шаблон.	2	бр.		0
40.05.08.22	40HFB80AF002_ПКСВ Центровка	1	бр.		0
40.05.08.23	40HFB80AF002_ПКСВ обкатка на ел двигател	1	бр.		0
40.05.08.24	40HFB80AF002_ПКСВ Пробно въртене.	1	бр.		0
40.05.08.25	40HFB80AF002_ПКСВ Затваряне и уплътняване на ПКСВ.(включва всички люкове и капаци по ПКСВ)	1	бр.		0
40.05.08.26	40HFB80AF002_ПКСВ Ремонт на стълби и площадки.	2	кв.м.		0
40.05.09.	40HFC50AJ001_Мелещ вентилатор 50				0
40.05.09.01	40HFC50AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.09.02	40HFC50AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
40.05.09.03	40HFC50AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC50				0
40.05.09.03.0 1	40HFC50AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.09.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
40.05.09.03.0 3	40HFC50AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
40.05.09.03.0 4	40HFC50AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.05.09.03.0 5	40HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.09.03.0 6	40HFC50AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.09.03.0 7	40HFC50AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
40.05.09.03.0 8	40HFC50AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.09.03.0 9	40HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
40.05.09.03.1 0	40HFC50AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.05.09.03.1 1	40HFC50AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 152 от <i>of</i> 178

40.05.09.03.1 2	40HFC50AJ001_MB_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.05.09.03.1 3	40HFC50AJ001_MB_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
40.05.09.03.1 4	40HFC50AJ001_MB_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.09.03.1 5	40HFC50AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв (поз1,2,3,4,5,6 и 7) чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.09.03.1 6	40HFC50AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.09.03.1 7	40HFC50AJ001_MB_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
40.05.09.03.1 8	40HFC50AJ001_MB_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
40.05.09.03.1 9	40HFC50AJ001_MB_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
40.05.09.03.2 0	40HFC50AJ001_MB_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.09.03.2 1	40HFC50AJ001_MB_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.05.09.03.2 2	40HFC50AJ001_MB_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.05.09.03.2 3	40HFC50AJ001_MB_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа (има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
40.05.09.04.	40HFC50AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ 40HFC50				0
40.05.09.04.0 1	40HFC50AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.05.09.04.0 2	40HFC50AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.09.04.0 3	40HFC50AJ001_MB_V Ремонт (наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.05.09.04.0 4	40HFC50AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.05.09.04.0 5	40HFC50AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 153 от of 178

40.05.09.04.0 6	40HFC50AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТ3Сп δ=12мм	2	кв.м.		0
40.05.09.04.0 7	40HFC50AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.09.04.0 8	40HFC50AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТ3Сп δ=16мм	3	кв.м.		0
40.05.09.04.0 9	40HFC50AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.05.09.04.1 0	40HFC50AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
40.05.09.04.1 1	40HFC50AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
40.05.09.04.1 2	40HFC50AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.05.09.04.1 3	40HFC50AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 40HFC00- MM046) на МВ	1	бр.		0
40.05.09.05.	40HFC50AJ001_MB_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC50				0
40.05.09.05.0 1	40HFC50AJ001_MB_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ кън врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.05.09.05.0 2	40HFC50AJ001_MB_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.05.09.05.0 3	40HFC50AJ001_MB_П Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
40.05.09.05.0 4	40HFC50AJ001_MB_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
40.05.09.06.	40HFC50AJ001_MB_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC50				0
40.05.09.06.0 1	40HFC50AJ001_MB_ЛБ Разкупиране на Лагерен блок	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 154 от of 178

40.05.09.06.0 2	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.05.09.06.0 3	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.09.06.0 4	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.09.06.0 5	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.05.09.06.0 6	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.09.06.0 7	40HFC50AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.05.09.07.	40HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC50				0
40.05.09.07.0 1	40HFC50AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.09.07.0 2	40HFC50AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.09.07.0 3	40HFC50AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.09.07.0 4	40HFC50AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.09.07.0 5	40HFC50AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.09.07.0 6	40HFC50AJ001_МВ_МС Ремонт на маслосливове на ЛБ. (Демонтаж на слива, почистване , подмяна на уплътнения на стъклото при нужда, подмяна на уплътнение към корпуса. Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.09.07.0 7	40HFC50AJ001_МВ_МС Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.09.07.0 8	40HFC50AJ001_МВ_МС Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 155 от <i>of</i> 178

40.05.09.07.09	40HFC50AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда, подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци. Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.09.07.10	40HFC50AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.09.07.11	40HFC50AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система (за цялата система).	1	бр.		0
40.05.09.07.12	40HFC50AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.09.08.	40HFC50AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC50				0
40.05.09.08.01	40HFC50AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане, отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт, хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.05.09.08.02	40HFC50AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.09.08.03	40HFC50AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.05.09.08.04	40HFC50AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
40.05.10.	40HFC60AJ001_Мелещ вентилатор 60				0
40.05.10.01	40HFC60AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.10.02	40HFC60AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
40.05.10.03	40HFC60AJ001_MV_K Ремонт корпус на МВ 40HFC60				0
40.05.10.03.01	40HFC60AJ001_MV_K Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.10.03.02	МВ_K Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
40.05.10.03.03	40HFC60AJ001_MV_K Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
40.05.10.03.04	40HFC60AJ001_MV_K Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.05.10.03.05	40HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 156 от <i>of</i> 178

40.05.10.03.0 6	40HFC60AJ001_MV_K Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.10.03.0 7	40HFC60AJ001_MV_K Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
40.05.10.03.0 8	40HFC60AJ001_MV_K Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.10.03.0 9	40HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
40.05.10.03.1 0	40HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.05.10.03.1 1	40HFC60AJ001_MV_K Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.10.03.1 2	40HFC60AJ001_MV_K Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.05.10.03.1 3	40HFC60AJ001_MV_K Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
40.05.10.03.1 4	40HFC60AJ001_MV_K Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.10.03.1 5	40HFC60AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.10.03.1 6	40HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.10.03.1 7	40HFC60AJ001_MV_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
40.05.10.03.1 8	40HFC60AJ001_MV_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
40.05.10.03.1 9	40HFC60AJ001_MV_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
40.05.10.03.2 0	40HFC60AJ001_MV_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.10.03.2 1	40HFC60AJ001_MV_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.05.10.03.2 2	40HFC60AJ001_MV_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.05.10.03.2 3	40HFC60AJ001_MV_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 157 от <i>of</i> 178

40.05.30.04.	40HFC60AJ001_MB_V Ремонт Врата на МВ					0
	40HFC60					
40.05.30.04.0 1	40HFC60AJ001_MB_V Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.			0
40.05.30.04.0 2	40HFC60AJ001_MB_V Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.			0
40.05.30.04.0 3	40HFC60AJ001_MB_V Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.			0
40.05.30.04.0 4	40HFC60AJ001_MB_V Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.			0
40.05.30.04.0 5	40HFC60AJ001_MB_V Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.			0
40.05.30.04.0 6	40HFC60AJ001_MB_V Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.			0
40.05.30.04.0 7	40HFC60AJ001_MB_V Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.			0
40.05.30.04.0 8	40HFC60AJ001_MB_V Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.			0
40.05.30.04.0 9	40HFC60AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.			0
40.05.30.04.1 0	40HFC60AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.			0
40.05.30.04.1 1	40HFC60AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.			0
40.05.30.04.1 2	40HFC60AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.			0
40.05.30.04.1 3	40HFC60AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 40HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.			0
40.05.10.05.	40HFC60AJ001_MB_P Ремонт патрубак на МВ					0
	40HFC60					
40.05.10.05.0 1	40HFC60AJ001_MB_P Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.			0
40.05.10.05.0 2	40HFC60AJ001_MB_P Ремонт на шибър МВ .	1	бр.			0
40.05.10.05.0 3	40HFC60AJ001_MB_P Патрубак -подмяна на полички	10	бр.			0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 158 от of 178

40.05.10.05.0 4	40HFC60AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
40.05.10.06.	40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC60				0
40.05.10.06.0 1	40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.10.06.0 2	40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън, вземане на проби от масло, източване на масло, почистване на маслени картери, подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.05.10.06.0 3	40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.10.06.0 4	40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.10.06.0 5	40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.05.10.06.0 6	40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.10.06.0 7	40HFC60AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.05.10.07.	40HFC60AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC60				0
40.05.10.07.0 1	40HFC60AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.10.07.0 2	40HFC60AJ001_МВ_МС Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.10.07.0 3	40HFC60AJ001_МВ_МС Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител. Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.10.07.0 4	40HFC60AJ001_МВ_МС Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.10.07.0 5	40HFC60AJ001_МВ_МС Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 159 от of 178

40.05.10.07.06	40HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.10.07.07	40HFC60AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.10.07.08	40HFC60AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.05.10.07.09	40HFC60AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.10.07.10	40HFC60AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.10.07.11	40HFC60AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.05.10.07.12	40HFC60AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.10.08.	40HFC60AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC60				0
40.05.10.08.01	40HFC60AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.05.10.08.02	40HFC60AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.10.08.03	40HFC60AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.05.10.08.04	40HFC60AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
40.05.11.	40HFC70AJ001_Мелещ вентилатор 70				0
40.05.11.01	40HFC70AJ001_MV Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.11.02	40HFC70AJ001_MV Дефектовка на МВ	1	бр.		0
40.05.11.03	40HFC70AJ001_MV_К Ремонт корпус на МВ 40HFC70				0
40.05.11.03.01	40HFC70AJ001_MV_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 160 от <i>of</i> 178

40.05.11.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
40.05.11.03.0 3	40HFC70AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
40.05.11.03.0 4	40HFC70AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.05.11.03.0 5	40HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.11.03.0 6	40HFC70AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.11.03.0 7	40HFC70AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
40.05.11.03.0 8	40HFC70AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.11.03.0 9	40HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
40.05.11.03.1 0	40HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.05.11.03.1 1	40HFC70AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.11.03.1 2	40HFC70AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм x 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.05.11.03.1 3	40HFC70AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
40.05.11.03.1 4	40HFC70AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0
40.05.11.03.1 5	40HFC70AJ001_МВ_К Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.11.03.1 6	40HFC70AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.11.03.1 7	40HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
40.05.11.03.1 8	40HFC70AJ001_МВ_К Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
40.05.11.03.1 9	40HFC70AJ001_МВ_К Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 161 от <i>of</i> 178

40.05.11.03.2 0	40HFC70AJ001_MВ_К Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.11.03.2 1	40HFC70AJ001_MВ_К Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.05.11.03.2 2	40HFC70AJ001_MВ_К Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.05.11.03.2 3	40HFC70AJ001_MВ_К Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
40.05.11.04.	40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC70				0
40.05.11.04.0 1	40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.05.11.04.0 2	40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.11.04.0 3	40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.05.11.04.0 4	40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.05.11.04.0 5	40HFC70AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.05.11.04.0 6	40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп δ=12мм	2	кв.м.		0
40.05.11.04.0 7	40HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.11.04.0 8	40HFC70AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп δ=16мм	3	кв.м.		0
40.05.11.04.0 9	40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.05.11.04.1 0	40HFC70AJ001_MВ_В Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
40.05.11.04.1 1	40HFC70AJ001_MВ_В Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
40.05.11.04.1 2	40HFC70AJ001_MВ_В Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.05.11.04.1 3	40HFC70AJ001_MВ_В Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 40HFC00- ММ046) на МВ	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 162 от <i>of</i> 178

40.05.11.05.	40HFC70AJ001_МВ_П Ремонт патрубак на МВ 40HFC70				0
40.05.11.05.0 1	40HFC70AJ001_МВ_П Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на МВ /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.05.11.05.0 2	40HFC70AJ001_МВ_П Ремонт на шибър МВ .	1	бр.		0
40.05.11.05.0 3	40HFC70AJ001_МВ_П Патрубак -подмяна на полочки	10	бр.		0
40.05.11.05.0 4	40HFC70AJ001_МВ_П Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
40.05.11.06.	40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт лагерен блок на МВ 40HFC70				0
40.05.11.06.0 1	40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.11.06.0 2	40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.05.11.06.0 3	40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.11.06.0 4	40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0
40.05.11.06.0 5	40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.05.11.06.0 6	40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.11.06.0 7	40HFC70AJ001_МВ_ЛБ Пробно въртене .	1	бр.		0
40.05.11.07.	40HFC70AJ001_МВ_МС Ремонт маслена система на МВ 40HFC70				0
40.05.11.07.0 1	40HFC70AJ001_МВ_МС Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 163 от of 178

40.05.11.07.0 2	40HFC70AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.11.07.0 3	40HFC70AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.11.07.0 4	40HFC70AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.11.07.0 5	40HFC70AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.11.07.0 6	40HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.11.07.0 7	40HFC70AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.11.07.0 8	40HFC70AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.05.11.07.0 9	40HFC70AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.11.07.1 0	40HFC70AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.11.07.1 1	40HFC70AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.05.11.07.1 2	40HFC70AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.11.08.	40HFC70AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC70				0
40.05.11.08.0 1	40HFC70AJ001_MV_OC Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капаци на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.05.11.08.0 2	40HFC70AJ001_MV_OC Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.11.08.0 3	40HFC70AJ001_MV_OC подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.05.11.08.0 4	40HFC70AJ001_MV_PO Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 164 от of 178

40.05.12.	40HFC80AJ001_Мелещ вентилатор 80				0
40.05.12.01	40HFC80AJ001_МВ Отваряне на врата на МВ както и почистване и измиване около и в съоръжението.	1	бр.		0
40.05.12.02	40HFC80AJ001_МВ Дефектовка на МВ	1	бр.		0
40.05.12.03	40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт корпус на МВ 40HFC80				0
40.05.12.03.0 1	40HFC80AJ001_МВ_К Демонтаж и монтаж на работно колело.	1	бр.		0
40.05.12.03.0 2	МВ_К Монтаж на припокриващи метални листове върху сепаратора СТЗСп δ=3-4мм (по цялата повърхност на сепаратора около 90 м ²)	1	бр.		0
40.05.12.03.0 3	40HFC80AJ001_МВ_К Подмяна износени участъци в сепаратора СТЗСп δ=12мм	5	кв.м.		0
40.05.12.03.0 4	40HFC80AJ001_МВ_К Презаваряне на скъсани заваръчни шевове по корпуса на МВ	20	м.		0
40.05.12.03.0 5	40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на сепарираща клапа	1	бр.		0
40.05.12.03.0 6	40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт / Подмяна на задвижване на регулираща (сепарираща) калапа	1	бр.		0
40.05.12.03.0 7	40HFC80AJ001_МВ_К Клапа уплътняващ гореш въздух - Мелница - ремонт/подмяна	1	бр.		0
40.05.12.03.0 8	40HFC80AJ001_МВ_К Мелница - въглища рециркулация (течка) клапа на възврата - ремонт	1	бр.		0
40.05.12.03.0 9	40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на компенсатор на течката	1	бр.		0
40.05.12.03.1 0	40HFC80AJ001_МВ_К Ремонт/Подмяна на закрепващи болтпве на врата на МВ	4	бр.		0
40.05.12.03.1 1	40HFC80AJ001_МВ_К Наплавка радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.12.03.1 2	40HFC80AJ001_МВ_К Подмяна и наплавка на износени защитни профили за радиални брони/24л.м. 30мм х 30мм/ и наплавка	8	м.		0
40.05.12.03.1 3	40HFC80AJ001_МВ_К Наплавка странични брони от корпуса в областта на РК.	300	дм ²		0
40.05.12.03.1 4	40HFC80AJ001_МВ_К Ревизия и ремонт на люкове МВ-скоби, канали за набивка. Подмяна на набивка.	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 165 от of 178

40.05.12.03.1 5	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв(поз1,2,3,4,5,6 и 7)чертеж ВМ 04.06.00.12-В.	1	к-т		0
40.05.12.03.1 6	40HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на външен уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.12.03.1 7	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на брони по уплътнителен пръстен от корпус на МВ.	20	бр.		0
40.05.12.03.1 8	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна странични брони от корпуса в областта на РК.	26	бр.		0
40.05.12.03.1 9	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна на част от корпуса (предна) на МВ	5	кв.м.		0
40.05.12.03.2 0	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна радиални брони охлюв.	50	бр.		0
40.05.12.03.2 1	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - малък трапец -100 %.	1	бр.		0
40.05.12.03.2 2	40HFC80AJ001_MВ_K Подмяна брони - голям трапец -100 %	1	бр.		0
40.05.12.03.2 3	40HFC80AJ001_MВ_K Ремонт/Подмяна на брони срещу регулираща (сепарираща) калапа(има се в предвид извършване на ремонт на всички брони)	1	бр.		0
40.05.12.04.	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт Врата на МВ 40HFC80				0
40.05.12.04.0 1	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на Газоразпределително устройство заедно с задвижването.	1	бр.		0
40.05.12.04.0 2	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на уплътняваща глава на врата към корпус на МВ.	1	бр.		0
40.05.12.04.0 3	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт(наплавка)/Подмяна челни брони на врата на МВ	32	бр.		0
40.05.12.04.0 4	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на врата на МВ подмяна на брони задна част	8	бр.		0
40.05.12.04.0 5	40HFC80AJ001_MВ_В Презаварка на скъсани заваръчни шевове по врата МВ	15	м.		0
40.05.12.04.0 6	40HFC80AJ001_MВ_В Ремонт на корпуса . Подмяна износена ламарина от корпуса СТЗСп $\delta=12\text{мм}$	2	кв.м.		0
40.05.12.04.0 7	40HFC80AJ001_MВ_В Подмяна на укрепващи опори на задни брони по врата МВ	6	м.		0
40.05.12.04.0 8	40HFC80AJ001_MВ_В Подмяна износена брони на дъното СТЗСп $\delta=16\text{мм}$	3	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и представянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 166 от of 178

40.05.12.04.0 9	40HFC80AJ001_MB_V Ремонт уплътнение на корпуса(врата-корпус метална част)	1	бр.		0
40.05.12.04.1 0	40HFC80AJ001_MB_V Врата-подмяна на полички	10	бр.		0
40.05.12.04.1 1	40HFC80AJ001_MB_V Врата-заваряване на армировка	15	м.		0
40.05.12.04.1 2	40HFC80AJ001_MB_V Подмяна на уплътнение на врата въже 38 X 38 и лента 70 x 10.	1	бр.		0
40.05.12.04.1 3	40HFC80AJ001_MB_V Ремонт/подмяна на фланец на вратата (черт 40HFC00- MM046) на MB	1	бр.		0
40.05.12.05.	40HFC80AJ001_MB_P Ремонт патрубак на MB 40HFC80				0
40.05.12.05.0 1	40HFC80AJ001_MB_P Ремонт Уплътнение на ГЗШ към врата на MB /тубос/.Ремонт на задвижване.Ремонт на закрепване и подмяна на уплътнително въже. Към патрубак и към вратата.При нужда тубоса се сваля на кота 0.	1	бр.		0
40.05.12.05.0 2	40HFC80AJ001_MB_P Ремонт на шибър MB .	1	бр.		0
40.05.12.05.0 3	40HFC80AJ001_MB_P Патрубак -подмяна на полички	10	бр.		0
40.05.12.05.0 4	40HFC80AJ001_MB_P Демонтаж на части от стара бронировка и монтаж на нови полици (или анкери за бетон)	1	бр.		0
40.05.12.06.	40HFC80AJ001_MB_ЛБ Ремонт лагерен блок на MB 40HFC80				0
40.05.12.06.0 1	40HFC80AJ001_MB_ЛБ Разкуплиране на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.12.06.0 2	40HFC80AJ001_MB_ЛБ Ремонт на Лагерен блок (почистване на ЛБ отвън,вземане на проби от масло,източване на масло,почистване на маслени картери,подмяна на уплътнения горни капаци, демонтаж на преден и заден капак почистване на масло улувителни канали при нужда подмяна на гарнитура и др.)	1	бр.		0
40.05.12.06.0 3	40HFC80AJ001_MB_ЛБ Проверка състоянието и хлабините на лагерите на Лагерен блок	1	бр.		0
40.05.12.06.0 4	40HFC80AJ001_MB_ЛБ Проверка състоянието на фундаментни болтове на ЛБ - ремонт или подмяна (за 8 бр.)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 167 от <i>of</i> 178

40.05.12.06.0 5	40HFC80AJ001_MV_LB Центровка и проверка с представител на Възложителя.	1	бр.		0
40.05.12.06.0 6	40HFC80AJ001_MV_LB Куплиране на ЛБ	1	бр.		0
40.05.12.06.0 7	40HFC80AJ001_MV_LB Пробно въртене .	1	бр.		0
40.05.12.07.	40HFC80AJ001_MV_MC Ремонт маслена система на МВ 40HFC80				0
40.05.12.07.0 1	40HFC80AJ001_MV_MC Демонтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.12.07.0 2	40HFC80AJ001_MV_MC Отваряне на капаци на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.12.07.0 3	40HFC80AJ001_MV_MC Почистване на тръбите и възстановяване на прегради при нужда на маслоохладител.Затваряне на маслоохладител.	1	бр.		0
40.05.12.07.0 4	40HFC80AJ001_MV_MC Хидравлична проба на маслоохладител.	2	бр.		0
40.05.12.07.0 5	40HFC80AJ001_MV_MC Монтаж на маслоохладител	2	бр.		0
40.05.12.07.0 6	40HFC80AJ001_MV_MC Ремонт на маслосливове на ЛБ.(Демонтаж на слива, почистване ,подмяна на уплътнения на стъклото при нужда,подмяна на уплътнение към корпуса.Монтаж на маслослива)	2	бр.		0
40.05.12.07.0 7	40HFC80AJ001_MV_MC Преглед и ремонт на нивопоказателни стъкла.	2	бр.		0
40.05.12.07.0 8	40HFC80AJ001_MV_MC Проверка и ремонт на тръбни връзки по маслена система.	1	бр.		0
40.05.12.07.0 9	40HFC80AJ001_MV_MC Ремонт на маслопомпа. (Подмяна на маслопомпа при нужда,подмяна на еластичен съединител или гумени тампони и палци.Центровка на помпата)	1	бр.		0
40.05.12.07.1 0	40HFC80AJ001_MV_MC Почистване на маслен бак.	1	бр.		0
40.05.12.07.1 1	40HFC80AJ001_MV_MC Отстраняване на пропуски при проба на маслена система(за цялата система).	1	бр.		0
40.05.12.07.1 2	40HFC80AJ001_MV_MC Ревизия и ремонт на задвижки.Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.12.08.	40HFC80AJ001_MV_OC Ремонт охладителна система на МВ 40HFC80				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 168 от of 178

40.05.12.08.0 1	40HFC80AJ001_MВ_ОС Ремонт на охладител (изваждане,отваряне на капацити на охладител, почистване и ремонт,хидравлична проба и монтаж)	1	бр.		0
40.05.12.08.0 2	40HFC80AJ001_MВ_ОС Ревизия и ремонт на задвижки. Подмяна при нужда.	4	бр.		0
40.05.12.08.0 3	40HFC80AJ001_MВ_ОС подмяна на участък от тръбопровод за охлаждане на МВ	4	м.		0
40.05.12.08.0 4	40HFC80AJ001_MВ_РО Ремонт на обслужващи сълби и площадки по МВ	1	кв.м.		0
40.05.13.	40HNA51AV001_Прахова горелка 51 /Основна горелка/				0
40.05.13.01	40HNA51AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.13.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
40.05.13.03	40HNA51AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.05.13.04	40HNA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.05.13.05	40HNA51AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.05.13.06	40HNA51AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
40.05.13.07	40HNA51AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.13.08	40HNA51AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.14.	40HNA52AV001_Прахова горелка 52 /Основна горелка/				0
40.05.14.01	40HNA52AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.14.02	40HNA52AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 169 от <i>of</i> 178

40.05.14.03	40HHA52AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.05.14.04	40HHA52AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
40.05.14.05	40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.14.06	40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.05.14.07	40HHA52AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.05.14.08	40HHA52AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.15.	40HHA53AV001_Прахова Горелка 53				0
40.05.15.01	40HHA53AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.15.02	40HHA53AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	3	кв.м.		0
40.05.15.03	40HHA53AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.05.15.04	40HHA53AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
40.05.15.05	40HHA53AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.05.15.06	40HHA53AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.05.15.07	40HHA53AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.05.15.08	40HHA53AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
40.05.15.09	40HHA53AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.16.	40HHA61AV001_Прахова горелка 61 /Основна горелка/				0
40.05.16.01	40HHA61AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 170 от <i>of</i> 178

40.05.16.02	МВ К Подготовка за дебелометричен замер и дебелометрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
40.05.16.03	40ННА61AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.05.16.04	40ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.05.16.05	40ННА61AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.05.16.06	40ННА61AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
40.05.16.07	40ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.16.08	40ННА61AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.17.	40ННА62AV001_Прахова горелка 22 /Основна горелка/				0
40.05.17.01	40ННА62AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.17.02	40ННА62AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.05.17.03	40ННА62AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.05.17.04	40ННА62AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
40.05.17.05	40ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.17.06	40ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.05.17.07	40ННА62AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.05.17.08	40ННА62AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.18.	40ННА63AV001_Прахова Горелка 63				0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 171 от <i>of</i> 178

40.05.18.01	40HHA63AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.18.02	40HHA63AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	3	кв.м.		0
40.05.18.03	40HHA63AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.05.18.04	40HHA63AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
40.05.18.05	40HHA63AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.05.18.06	40HHA63AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.05.18.07	40HHA63AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване, подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.05.18.08	40HHA63AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал.	1	бр.		0
40.05.18.09	40HHA63AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали, подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.19.	40HHA71AV001_Прахова горелка 71 /Основна горелка/				0
40.05.19.01	40HHA71AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно, както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.19.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
40.05.19.03	40HHA71AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.05.19.04	40HHA71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване, подмяна на износени части, пневматичен цилиндър, ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.05.19.05	40HHA71AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.05.19.06	40HHA71AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 172 от <i>of</i> 178

40.05.19.07	40ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.19.08	40ННА71AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.20.	40ННА72AV001_Прахова горелка 72 /Основна горелка/				0
40.05.20.01	40ННА72AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.20.02	40ННА72AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.05.20.03	40ННА72AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.05.20.04	40ННА72AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
40.05.20.05	40ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.20.06	40ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.05.20.07	40ННА72AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.05.20.08	40ННА72AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.21.	40ННА73AV001_Прахова Горелка 73				0
40.05.21.01	40ННА73AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.21.02	40ННА73AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.05.21.03	40ННА73AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.05.21.04	40ННА73AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
40.05.21.05	40ННА73AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.05.21.06	40ННА73AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 173 от of 178

40.05.21.07	40ННА73AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.05.21.08	40ННА73AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
40.05.21.09	40ННА73AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.22.	40ННА81AV001_Прахова горелка 81 /Основна горелка/				0
40.05.22.01	40ННА81AV001_ОГ 1 Измиване на горелка (външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.22.02	МВ К Подготовка за дебелиметричен замер и дебелиметрия на ППС от сепаратор до Бридова горелка / с мрежа през 300 мм/	1	бр.		0
40.05.22.03	40ННА81AV001_ОГ 1 Презаваряване скъсани заварачни шевове.	10	м.		0
40.05.22.04	40ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър,ревизия лагери и др.)	1	бр.		0
40.05.22.05	40ННА81AV001_ОГ 1 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0
40.05.22.06	40ННА81AV001_ОГ 1 Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
40.05.22.07	40ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др.).	1	бр.		0
40.05.22.08	40ННА81AV001_ОГ 1 Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.23.	40ННА82AV001_Прахова горелка 82 /Основна горелка/				0
40.05.23.01	40ННА82AV001_ОГ 2 Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.23.02	40ННА82AV001_ОГ 2 Презаваряване стари заварки	10	м.		0
40.05.23.03	40ННА82AV001_ОГ 2 Наплавка на износени участъци корпус	200	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 174 от of 178

40.05.23.04	40ННА82AV001_ОГ 2Подмяна на износени участъци корпус	5	кв.м.		0
40.05.23.05	40ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по прах(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър и др.)	1	бр.		0
40.05.23.06	40ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.05.23.07	40ННА82AV001_ОГ 2 Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части, ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.05.23.08	40ННА82AV001_ОГ 2Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.24.	40ННА83AV001_ Прахова Горелка 83				0
40.05.24.01	40ННА83AV001_БРГ Измиване на горелка(външно и вътрешно,както и площадките към нея)	1	бр.		0
40.05.24.02	40ННА83AV001_БРГ Подмяна износени участъци от корпуса	2	кв.м.		0
40.05.24.03	40ННА83AV001_БРГ Презаварка на шевове.	15	м.		0
40.05.24.04	40ННА83AV001_БРГ Наплавка износени участъци от корпуса	100	дм ²		0
40.05.24.05	40ННА83AV001_БРГ Ремонт на компенсатор	1	бр.		0
40.05.24.06	40ННА83AV001_БРГ Ремонт прахова клапа(ремонт на задвижване,подмяна на износени части,пневматичен цилиндър , ревизия лагери и др.).	1	бр.		0
40.05.24.07	40ННА83AV001_БРГ Ремонт клапи по въздух горене(ремонт на задвижване,подмяна на износени части и др..	1	бр.		0
40.05.24.08	40ННА83AV001_БРГ Подмяна на участък от прахов канал .	1	бр.		0
40.05.24.09	40ННА83AV001_БРГ Ремонт на влазен люк(ремонт на уплътнителни канали,подмяна на уплътнително въже и др.)	1	бр.		0
40.05.25.	40ННЕ50AA001_ Прахоконцентратор - Мелница 50				0
40.05.25.01	40ННЕ50AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.05.25.02	40ННЕ50AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
40.05.25.03	40ННЕ50AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 175 от <i>of</i> 178

40.05.25.04	40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.05.25.05	40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участъци от опората)	4	бр.		0
40.05.25.06	40HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.05.25.07	40HHE50AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
40.05.25.08	40HHE50AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
40.05.25.09	40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.05.25.10	40HHE50AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
40.05.26.	40HHE60AA001_Прахоконцентратор - Мелница 60				0
40.05.26.01	40HHE60AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.05.26.02	40HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
40.05.26.03	40HHE60AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
40.05.26.04	40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0
40.05.26.05	40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на опори	4	бр.		0
40.05.26.06	40HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.05.26.07	40HHE60AA001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
40.05.26.08	40HHE60AA001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
40.05.26.09	40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.05.26.10	40HHE60AA001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
40.05.27.	40HHE70AA001_Прахоконцентратор - Мелница 70				0
40.05.27.01	40HHE70AA001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.05.27.02	40HHE70AA001_МВ Пк Подмяна на износени участъци от корпуса.	4	кв.м.		0
40.05.27.03	40HHE70AA001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
40.05.27.04	40HHE70AA001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участъци от лопатката)	4	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 176 от <i>of</i> 178

40.05.27.05	40ННЕ70АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участьци от опората)	4	бр.		0
40.05.27.06	40ННЕ70АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.05.27.07	40ННЕ70АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
40.05.27.08	40ННЕ70АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
40.05.27.09	40ННЕ70АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.05.27.10	40ННЕ70АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
40.05.28.	40ННЕ80АА001_Прахоконцентратор - Мелница 80				0
40.05.28.01	40ННЕ80АА001_МВ Пк Отваряне и почистване на прахоконцентратора	1	бр.		0
40.05.28.02	40ННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна на износени участьци от корпуса.	4	кв.м.		0
40.05.28.03	40ННЕ80АА001_МВ Пк Наплавка	150	дм ²		0
40.05.28.04	40ННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на лопатки (подмяна на износени участьци от лопатката)	4	бр.		0
40.05.28.05	40ННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на опори(подмяна на износени участьци от опората)	4	бр.		0
40.05.28.06	40ННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна на опори	4	бр.		0
40.05.28.07	40ННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна на конус преден на обтекателя	1	бр.		0
40.05.28.08	40ННЕ80АА001_МВ Пк Подмяна лопатки прахоконцентратора.	4	бр.		0
40.05.28.09	40ННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на завихрител над Пк.	1	бр.		0
40.05.28.10	40ННЕ80АА001_МВ Пк Ремонт на задвижване	1	бр.		0
40.05.29.	40_ORO_Общи ремонтни операции				0
40.05.29.01	40_ORO_ДСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.29.02	40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител ел.двигател редуктор	1	бр.		0
40.05.29.03	40_ORO_ДСВ Подмяна палцов съединител редуктор/редуктор.	1	бр.		0
40.05.29.04	40_ORO_ДСВ Подмяна лагери на валове	1	бр.		0
40.05.29.05	40_ORO_ДСВ Подмяна уплътняващи капаци	1	бр.		0
40.05.29.06	40_ORO_ДСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
40.05.29.07	40_ORO_ПСВ Подмяна на палцов съединител.	1	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. Document no. 90H\$500-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница Sheet 177 от of 178

40.05.29.08	40_ORO_ПСВ Подмяна зъбен съединител.	1	бр.		0
40.05.29.09	40_ORO_ПСВ Подмяна текстилен компенсатор на течка.	1	бр.		0
40.05.29.10	40_ORO_ПСВ Подмяна кръгли люкове	1	бр.		0
40.05.29.11	40_ORO_ПСВ Подмяна капаци	1	бр.		0
40.05.29.12	40_ORO_ПСВ Подмяна редуктор	1	бр.		0
40.05.29.13	40_ORO_ПСВ Подмяна задвижващ вал (подмяната включва: подмяна на вал, звездочки, уплътнения, лагери, лагерни тела, части от зъбен съединител)	1	бр.		0
40.05.29.14	40_ORO_ПСВ Подмяна обтяжен вал (подмяната включва: подмяна на вал, уплътнения, лагери, лагерни тела.)	1	бр.		0
40.05.29.15	40_ORO_ОГ Подмяна текстилен компенсатор на основна горелка	1	бр.		0
40.05.29.16	40_ORO_ОГ Подмяна на метален компенсатор на прахов канал (чертеж 40HHA00-ME401)	1	бр.		0
40.05.29.17	40_ORO_БРГ Подмяна текстилен компенсатор на бридова горелка	1	бр.		0
40.05.29.18	40_ORO_ГЗШ Подмяна на компенсатор(метален линзов)	1	бр.		0
40.05.29.19	40_ORO_МВ Пк Подмяна компенсатор на прахоконцентратора.	1	бр.		0
40.05.29.20	Затапване на ГУ. (Затапване на праховиканали,затапване по въздух,затапване на Бридова горелка и въздуховоди.	1	бр.		0
40.05.30.	Технически ръководител	16	ч/ч		0
40.05.31.	Монтьор	96	ч/ч		0
40.05.32.	Заварчик	32	ч/ч		0
40.05.33.	Оксиженист	32	ч/ч		0
40.05.34.	Провеждане на газова опресовка и отстраняване на намерените пропуски.(отстраняват се всички забелязани пропуски по четерите ППС след извършване на газова опресовки на КА)	2	бр.		0

Този документ е собственост на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ContourGlobal Maritsa East 3 TPP ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ по. <i>Document no.</i> 90H\$00-PC450
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00
		Страница <i>Sheet</i> 178 от <i>of</i> 178

40.05.35.	Провеждане на 72 часови след ремонтни изпитания на съоръженията.(Общо за 4 те ППС)	1	бр.		0
-----------	--	---	-----	--	---

Σ + Допълнителни Ч/Ч	0
----------------------	----------

Блок 1	ППС ДЯСНО Σ + Допълнителни Ч/Ч	0
Блок 2	ППС ДЯСНО Σ + Допълнителни Ч/Ч	0
Блок 3	ППС ДЯСНО Σ + Допълнителни Ч/Ч	0
Блок 4	ППС ДЯСНО Σ + Допълнителни Ч/Ч	0

Фирма Изпълнител:

/Подпис и печат/

Всеки участник може да представи предложение само за една обособена позиция, но задължително за целия обем на тази обособената позиция.

Опция: при добро изпълнение на договора Възложителя може да активира опция за повторение на услугите от техническата спецификация. Максималния срок на договора с включени опции е 4 години