



Проект **ТЕЦ КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД**

Код

Наименование


Ремонт на булдозер DRESSTA TD25M

Система	SQA	Тип документ	PB	Дисциплина	&	Файл
---------	------------	--------------	-----------	------------	--------------	------

Рев
00


Описание на ревизиите

00	29.05.15		At. Angelov		P. Panajotov	S. Bodurov	S. Bodurov
PEB	Дата	Обхват	Подготвил	Сътрудници	Проверил	Одобрил	Издам

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Ремонт на булдозер DRESSTA TD25M	Документ по.
	Техническа спецификация	Рев. 00 29.05.15 Страница 2 от 4

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБХВАТ НА РАБОТА.....	3
2.	ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА.....	3
3.	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
4.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ.....	4
4.1.	ИЗПЪЛНИТЕЛ.....	4
4.2.	СОБСТВЕНИК.....	4
5.	ИЗПИТАНИЯ.....	4
6.	РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ.....	4
7.	ГАРАНЦИИ.....	4

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Ремонт на булдозер DRESSTA TD25M	Документ по.
	Техническа спецификация	Рев. 00 29.05.15 Страница 3 от 4

1. ОБХВАТ НА РАБОТА

Обхвата на работа включва следните дейности:

1.1. Ремонт на булдозер DRESSTA TD25M

2. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА

2.1. Подготовка на машината за транспортиране – освобождаване на блокировката на спирачките, извличане на машината до площадка за частично разглобяване – демонтаж на греблото в комплект с тласкащите греди и разпонките, демонтаж на защитната рамка ROPS, демонтаж на кабината (при необходимост от намаляване на транспортната височина). Извличане на булдозера до площадка за натоварване върху транспортното средство.

2.2. Транспортиране на машината до сервизната база на Изпълнителя, разтоварване от транспортното средство..

2.3. Диагностика на механизмите и системите на машината

2.4. Източване на охладителната течност на двигателя, източване на маслото от маслената система на двигателя.

2.5. Проверка на ЕСМ.

2.6. Подмяна на повредените елементи.

2.7. Подмяна на филтриращите елементи.

2.8. Зареждане на двигателя с масло, зареждане на охладителната система.

2.9. Тест на системите на двигателя

2.10. Окомплектоване на машината

2.11. Тест на функционалните параметри на булдозера.

2.12. Натоварване и транспортиране на машината след ремонта до територията на Възложителя .

2.13.. Окончателно сглобяване на булдозера на територията на възложителя – монтаж гребло, монтаж кабина , монтаж на защитната рамка ROPS.

2.14. Окончателна проверка на работата на системите на булдозера.

3. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


3.1. Ремонтът да се извърши в специализиран сервиз .

3.2. Подготовката на машината за транспортиране, организацията по транспортирането ѝ от територията на Възложителя до сервизната база, както и връщането на машината след приключване на ремонта, ще се извърши от Изпълнителя.

3.3. Необходимите резервни части се доставят от Изпълнителя.

3.4. Ремонтът включва и демонтаж на допълнителни възли и агрегати, ако се налага технологично.

3.5. Допълнителните операции които се налага да се извършват след разглобяване и дефектовка задължително се съгласуват с Възложителя.

	ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД Ремонт на булдозер DRESSTA TD25M	Документ по.
	Техническа спецификация	Рев. 00 29.05.15 Страница 4 от 4

4.ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛ

4.1.1.Изпълнителя трябва да отговаря на Българските нормативни разпоредби и закони или други наредби и валидни за Република България.

4.1.2. Изпълнителя да е оторизиран представител на завода производител на машината.

4.1.3. В обхвата на работа на Изпълнителя се включват всички дейности по отношение на възложения ремонт описани в техническата спецификация.

4.1.4. Ремонтните дейности да се изпълнят във възможно най-краткия срок записан в поръчката за изпълнение.

4.1.5. Работата трябва да се изпълнява в съответствие с Българските наредби за безопасности и здравословни условия на труд

4.1.6. Предложената цена включва разходите за всички операции,описани в техническата спецификация и необходимите консумативи .

4.2.СОБСТВЕНИК

4.2.1. Да осигури автокран с необходимата товароподемност и подходящи сапани за натоварване на машината.

4.2.2. Да осигури булдозер с подходящи въжета за теглене или с твърд теглич - за извличане на повредения булдозер до площадка за частично разглобяване и за натоварване

4.2.3. Да извършва контрол на влаганите в ремонта резервни части.

5.ИЗПИТАНИЯ

5.1. След приключването на ремонта се извършват функционални изпитания на булдозера в присъствието на представители на Възложителя и Изпълнителя.

6.РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

не приложима

7.ГАРАНЦИИ.

Гаранционен срок на извършения ремонт – не по-малко от **500 работни часа или 6 /шест/ месеца** и от датата на приемането на машината от ремонт , установено с приемо-предавателен протокол.