



Документ нр.  
Document no. **40HAC10-PC401**

Страница  
Sheet **1** от **2**

Проект  
Project

**КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД**

Код  
Security Index

Име  
Title

**Подмяна на серпентини ЕКО I ра степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4**

Система  
System

**HAC**

Тип документ  
Document Type

**PC**

Дисциплина  
Discipline

Файл  
File

**40HAC10-PC401**


REV  
00

Описание на ревизиите / Description of Revisions

00	Април 2020										
REV	Дата Date	Обхват Scope	Подготвил Prepared by	Сътрудници Co-operations				Проверил Checked by	Одобрил Approved by		

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД</b>	Документ по. Document no. 40НАС10-РС401	
		Подмяна на серпентини ЕКО I <sup>pa</sup> степен, за възстановяване 100% от работоспособността на Котлоагрегат 4	REV. 00      Април 2020
		Стр. 2      от 2 Sheet      of	

## 1. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ :

Подмяна на 20 серпентини ЕКО I<sup>pa</sup> степен дясно тил долен пакет и 20 серпентини ЕКО I<sup>pa</sup> степен дясно тил горен пакет на Котлоагрегат 4

## 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена на основа включени всички съпътстващи дейности, инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано в техническата спецификация.

### 2.1 Дейности /машинна част /

№	Обект	Мярка	К-во	Ед. Цена лв.	Общо лв.
2.1.1.	Монтаж и демонтаж на такелажна схема	комплект	1		
2.1.2.	Демонтаж и монтаж на серпентини ЕКО I <sup>pa</sup> степен дясно тил долен пакет.	бр.	20		
2.1.3.	Демонтаж и монтаж на серпентини дясно тил горен пакет.	бр.	20		
2.1.4	Монтаж на колена към входящ и изходящ колектор на ЕКО I <sup>pa</sup> степен	бр.	40		
2.1.5.	Монтаж на колена между серпентини горен и долен пакет на ЕКО I <sup>pa</sup> степен	бр.	40		
2.1.6.	Подмяна обшивка	м2	2		
2.1.7.	Демонтаж и монтаж на щитови затвори.	бр.	5		
	Подмяна на 180 <sup>o</sup> колена /петлици/	бр.	60		
	Общо по точка 2.1				

### 2.2 Човеко часове за непредвидени работи .

№	Специалист	Мярка	К-во	Ед. Цена лв.	Общо лв.
2.2.1.	Ръководител	ч.ч.	8		
2.2.2.	Монтьор	ч.ч.	24		
2.2.3.	Заварчик	ч.ч.	24		
2.2.4.	Оксиженист	ч.ч.	24		
	Общо по точка 2.2.				

**Общо по точка 2.1 и 2.2 : ..... лева.**

*Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.*

*This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*