



	<b>MARITZA III POWER PLANT</b>	Документ по. Document no. <b>00\$\$\$00-PC448-01</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 01  Страница Sheet <b>2</b> от of <b>2</b>

## 1. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ

- 1.1 Цялостно или частично изработване и монтаж на съоръжения за безопасен достъп до оборудването в Централата.
- 1.2 Ремонт или възстановяване на повредени съоръжения съоръжения / стълби, площадки, парапети, канални скари, бордови ивици и др. / за безопасен достъп до оборудването в Централата.
- 1.3 Отстраняване на ненужни метални конструкции от всякакъв вид , като „временки след ремонт“ по оборудването , опасни за преминаващ и обслужващ персонал конструкции и т.н.
- 1.4. Цялостно или частично изработване и монтаж на решетки по канали предназначени за преминаване на хора , лека и тежка механизация.
- 1.5. Ремонт или възстановяване на повредени решетки по канали предназначени за преминаване на хора , лека и тежка механизация.

## 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация 00\$\$\$00-PB448-00 .

№	Описание на работата	Мярка	Количество	Ед.цена лева	Общо лева
2.1	Заготвяне и монтаж на стълба / стълбищна клетка и площадка – комплект / носеща конструкция, стъпала, гидероси, парапети, бордова ивица и закладни части.	Kg	9000		
2.2	Ремонт на носеща конструкция /частична подмяна /	Kg	6000		
2.3	Ремонт на стълби /подмяна на стъпала /	Kg	2400		
2.4	Ремонт на стълби /подмяна на обръчи-вертикални стълби /	Kg	1500		
2.5	Ремонт на площадки /подмяна на гидероси/	Kg	2000		
2.6	Ремонт на парапети / заготовка и подмяна /	Kg	2000		
2.7	Ремонт на бордова ивица/заготовка и подмяна/	Kg	1000		
2.8	Ремонт на съществуващи носещи конструкции, стъпала, парапети, площадки, бордови ивици и пр. Без влагане на материали.	MHA	950		
2.9	Отстраняване на ненужни метални конструкции от всякакъв вид.	Kg	2200		
2.10	Заготвяне и монтаж на решетки по канали.	Kg	4800		
2.11	Монтаж на решетки по канали с готови скари .	Kg	2000		
2.12	Ремонт или възстановяване на повредени решетки по канали.	Kg	5000		
2.13	Ремонт на съществуващи повредени решетки по канали. Без влагане на материали.	MHA	750		
	<b>Общо</b>				

Този документ е собственост на КонтурГлобал Марица изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East 3 TPP. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.