



## КОЛИЧЕСТВЕННА СМЕТКА

Документ No. Document No.	Страница	1	от	1
30HAJ10-PC403	Sheet		of	
Проект	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria			Код
Project	(Контур Глобал Марица изток 3)			Security Index
	Планов ремонт 2017 г.			
Име	Демонтаж и монтаж на зидария за подмяна на МПП 1 на Котел 3 .			
Title				
Система	HAJ	Тип документ	PC	Дисциплина
System		Document Type		Discipline
REV 0	Описание на ревизиите / Description of Revisions			
0	14.11.2016	TR	Р. Генев	П. Ганайотов
REV	Дата	Обхват	Подготвил	Проверил
	Date	Scope	Prepared by	Checked by
			Сътрудници	С. Бодуров
			Co-operations	Одобрил
				Approved by
				Издам
				Issued by



## КОЛИЧЕСТВЕННА СМЕТКА

Документ No. Document No.		Страница	1	от	2
30HAJ10-PC403		Sheet		of	
Проект	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria				Код
Project	(Контур Глобал Марица изток 3)				Security Index
	Планов ремонт 2017 г.				
Име	Демонтаж и монтаж на зидария за подмяна на МПП 1 на Котел 3 .				
Title					
Система	HAJ	Тип документ	PC	Дисциплина	30HAJ10-PC403.pdf
System		Document Type		Discipline	
REV	Описание на ревизиите / Description of Revisions				

Свързан документ : 30HAJ10-PB403 / Техническа спецификация /

За всяка позиция цената да е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация

N	Описание на работата	мярка	количество	ед.цена /лева/	общо /лева/
1	Демонтаж и монтаж на изолационна зидария с материали.	m <sup>3</sup>	12		
2	Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария с материали	m <sup>3</sup>	15		
3	Монтаж на огнеупорен бетон с материали.	m <sup>3</sup>	5		
4	Демонтаж на зидария с азбест.	m <sup>3</sup>	56		
5	Монтаж на огнеупорна зидария с материали.	m <sup>3</sup>	7		
6	Монтаж на изолационна зидария с материали.	m <sup>3</sup>	24		
7	Монтаж на лекошамотна зидария с материали.	m <sup>3</sup>	25		
8	Монтаж и демонтаж на двустранно уплътнени с полиетиленово фолио зони за демонтаж на азбест	m <sup>3</sup>	900		
9	Уплътнение с негоримо платно	m <sup>2</sup>	200		
10	Демонтаж и монтаж на изолация до б=180мм с нова ламаринена обшивка по прави участъци на тр-ди, колена, арматура и съдове	m <sup>2</sup>	24		
11	Пълнене на чували с азбест и транспорт до сметище	бр.	100		
ОБЩО					