



BILL OF QUANTITY
Количествена сметка

Документ nr. Document no.
30\$\$\$00-PC435

Страница 1 от 2
Sheet of

Проект ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
Project ContourGlobal Maritsa East 3 TPP

Код
Security Index

Име КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Title Пещостроителни работи за Планов ремонт на Блок 3 .

Система \$\$\$ Тип документ PC Дисциплина & Файл
System Document Type Discipline File 30\$\$\$00-PC435.pdf

REV

Описание на ревизиите / Description of Revisions

0

За тръжна процедура (За търг)

0

12.04.2017

TR

G.Genev

P.Panajotov

S.BODUROV

S.BODUROV

REV

Дата
Date

Обхват
Scope

Подготвил
Prepared
by


Сътрудници
Co-operations

Проверил
Checked by

Одобрил
Approved
by

Издам
Issued by

Този документ е собственост на КонтурГлобалМарица изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of ContourGlobalMaritsa east 3. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. Document no.
		30\$\$\$00-PC435
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 0
	Пещостроителни работи за Планов ремонт на Блок 3 .	Страница 2 of 2 Sheet

За всяка позиция цената да е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация/90\$\$\$00-PB478-0 /

ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ / труд с включени материали/		Мярка	Количество	Ед. цена /лева /	Общо / лева /
1	Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария.	m ³	60		
2	Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон .	m ³	2		
3	Монтаж на огнеупорни бетони устойчиви на ерозивно износване .	m ³	12		
4	Монтаж на огнеупорен бетон по фуги в ГЗШ .	m ³	5		
5	Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария .	m ³	90		
6	Демонтаж и монтаж на изолационна зидария .	m ³	12		
7	Монтаж на изолационен бетон.	m ³	12		
				ОБЩО	