


[illegible]

	ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3	Документ no. Document no.
		40\$\$\$00-PC431
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 0
	Пещостроителни работи за Планов ремонт на Блок 4.	Страница 2 от 2 Sheet of

За всяка позиция цената да е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация/90\$\$\$00-PB478-0 /

ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ / труд с включени материали/		Мярка	Количество	Ед. цена /лева /	Общо / лева /
1	Демонтаж и монтаж на огнеупорна зидария.	m <sup>3</sup>	40		
2	Демонтаж и монтаж на огнеупорен бетон .	m <sup>3</sup>	6		
3	Монтаж на огнеупорни бетони устойчиви на ерозивно износване .	m <sup>3</sup>	4		
4	Монтаж на огнеупорен бетон по фуги в ГЗШ .	m <sup>3</sup>	12		
5	Демонтаж и монтаж на лекошамотна зидария .	m <sup>3</sup>	9		
6	Демонтаж и монтаж на изолационна зидария .	m <sup>3</sup>	75		
7	Монтаж на изолационен бетон.	m <sup>3</sup>	8		
8	Демонтаж и монтаж на диабазова замазка .	m <sup>2</sup>	60		
9	Вътрешно измиване	брой	1		
10	Външно измиване	брой	1		
				ОБЩО	