

Документ нр. *Document no.*
00\$\$\$00-PC448-02

 Страница **1** от **2**
Sheet of

 Проект **MARITZA EAST III POWER PLANT**

 Код
Security Index

 Име
Title
Изработване, монтаж и ремонт на стълби, площадки, парапети, канални скари, бордови ивици и др. по Котелно, Турбинно оборудване, Въглоподаване, СОЙ, Водоочиска, Пречиствателни станции и други спомагателни и основни съоръжения в Контур Глобал Марица Изток 3.

 Система
System
\$\$\$

 Тип документ
Document Type
PC

 Дисциплина
Discipline
&

 Файл
File
00\$\$\$00-PC448-02.pdf


REV

 Описание на ревизиите / *Description of Revisions*

01

FOR TENDER (TR)

01	18.03.2015	TR									
REV	Дата <i>Date</i>	Обхват <i>Scope</i>	Подготвил <i>Prepared by</i>	PG	VT				Проверил <i>Checked by</i>	Одобрил <i>Approved by</i>	Издан <i>Issued by</i>

	MARITZA III POWER PLANT	Документ по. Document no. 00\$\$\$00-PC448-01
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 01
		Страница Sheet 2 от of 2

1. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ

- 1.1 Цялостно или частично изработване и монтаж на съоръжения за безопасен достъп до оборудването в Централата.
- 1.2 Ремонт или възстановяване на повредени съоръжения съоръжения / стълби, площадки, парапети, канални скари, бордови ивици и др. / за безопасен достъп до оборудването в Централата.
- 1.3 Отстраняване на ненужни метални конструкции от всякакъв вид , като „временки след ремонт“ по оборудването , опасни за преминаващ и обслужващ персонал конструкции и т.н.
- 1.4. Цялостно или частично изработване и монтаж на решетки по канали предназначени за преминаване на хора , лека и тежка механизация.
- 1.5. Ремонт или възстановяване на повредени решетки по канали предназначени за преминаване на хора , лека и тежка механизация.

2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Възложителя добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация 00\$\$\$00-PB448-00 .

№	Описание на работата	Мярка	Количество	Ед.цена лева	Общо лева
2.1	Заготвяне и монтаж на стълба / стълбищна клетка и площадка – комплект / носеща конструкция, стъпала, гидероси, парапети, бордова ивица и закладни части.	Kg	9000		
2.2	Ремонт на носеща конструкция /частична подмяна /	Kg	6000		
2.3	Ремонт на стълби /подмяна на стъпала /	Kg	2400		
2.4	Ремонт на стълби /подмяна на обръчи-вертикални стълби /	Kg	1500		
2.5	Ремонт на площадки /подмяна на гидероси/	Kg	2000		
2.6	Ремонт на парапети / заготовка и подмяна /	Kg	2000		
2.7	Ремонт на бордова ивица/заготовка и подмяна/	Kg	1000		
2.8	Ремонт на съществуващи носещи конструкции, стъпала, парапети, площадки, бордови ивици и пр. Без влагане на материали.	MHA	950		
2.9	Отстраняване на ненужни метални конструкции от всякакъв вид.	Kg	2200		
2.10	Заготвяне и монтаж на решетки по канали.	Kg	4800		
2.11	Монтаж на решетки по канали с готови скари .	Kg	2000		
2.12	Ремонт или възстановяване на повредени решетки по канали.	Kg	5000		
2.13	Ремонт на съществуващи повредени решетки по канали. Без влагане на материали.	MHA	750		
	Общо				