

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

РИБЕН ПРОХОД

№	Вид работа	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
	Подготвителни работи				
1	Почистване на стр. площадка от растителност	м ²	1905		
2	Изкоп в земни почви с багер на отвал с едно утежнено условие за направата на рампа и временен път	м ³	606		
3	Натоварване на земна маса на транспорт с Кр=1.3	м ³	788		
4	Транспорт на земна маса до депо на 3км	т	1091		
5	Разриване на земна маса с булдозер		788		
6	Доставка, полагане и уплътняване на баластра за направата на рампа и временен път	м ³	392		
7	Доставка и полагане на тръба ф1200мм, с L=10м за водосток	м	10		
8	Транспорт на баластрата	т	705		
9	Доставка и полагане на чували със заглинен пясък	бр	230		
10	Транспорт на пясъка	т	5,75		
11	Полиетиленово фолио 1мм	м ²	110		
	Всичко подготвителни работи	лв			
	СМР				
1	Разрушаване на стоманобет. елемент	м ³	0,1		
2	Изкоп в земни почви на отвал - ръчно	м ³	13,00		
3	Пробиване на дупки в бетон ф14 L=45cm	бр	13,00		
4	Почистване контактна повърхност с телена четка, измиване с водна струя и очукване	м ²	29		
5	Полагане на VIMAFER-C като свързващ слой между стар и нов бетон	опак	12		
6	Уплътняване на фуги с бенторуб	м	70,0		
7	Кофраж - монтаж и демонтаж	м ²	60		
8	Доставка и полагане на Арматура B500 (+5%)	кг	1455		
9	Доставка и полагане на Бетон C20/25	м ³	53		
10	Доставка и полагане на Бетон C12/15 - подложен	м ³	4		
11	Транспорт на бетона	м ³	57		
12	Грижи за бетона	м ²	29		

13	Доставка и полагане на едроломен камък 30/100см	м ³	3,5		
14	Доставка и полагане на камък за покриване дъното на прохода	м ³	6		
15	Доставка и полагане на едроломен камък с dмин=40см за направата на рампи; на насип между подп. стена и рибния проход и за укрепване на дъното на реката след него	м ³	33,00		
16	Транспорт на скален материал	т	61,63		
17	Водочерпене	мсм	15		
	Всичко строително-монтажни работи	лв			

Всичко лв.:

--