	<b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ no. <i>Document no.</i> <b>00UHN00-PC402</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00    03/05/16 Страница    2    от    3 <i>Sheet            of</i>

REV	Дата <i>Date</i>	Обхв ат <i>Scope</i>	Подготв ил <i>Prepared by</i>	Сътрудници <i>Co-operations</i>	Проверил <i>Checked by</i>	Одобрил <i>Approved by</i>	Издаде <i>Issued by</i>
-----	---------------------	----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------

## 1. ПРЕДМЕТ

Строително ремонтни работи за възстановяване на компрометирани участъци на комин с височина 325 метра.

**Лот 1:** Възстановяване на защитното антикорозионното покритие на комина, възстановяване на стоманени конструкции на вертикални стълби. Почистване и възстановяване и укрепване на шапките на комина.

**Лот 2:** Възстановяване на армировката и защитното бетоново покритие на участъци на кота +10.00 метра и възстановяване на частично разрушена вътрешна тръба на комина.


Настоящият документ описва всяка позиция от ценовата листа.

Всяка друга техническа документация се дава в спецификационен документ: **№.00UHN00-PB402**

## 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Собственика добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация.

№	Наименование на видовете работа	м	К-во	Ед.цена	Стойност
<b>I.</b>	<b>ЛОТ 1 Възстановяване на въшно защитно покритие на външна тръба над кота +140,00 м.</b>				
1	Възстановяване на бетоново покритие на комина				
1.1	Подготовка на строителната площадка за извършване на дейностите по комина	бр.	1,00		
1.2	Обезмасляване и премахване на замърсявания, бластиране и премахване на замърсявания	м2	10365,00		
1.3	Полагане на грунд с дебелина 50 микрона	м2	10365,00		
1.4	Полагане на крайно антикорозионно покритие в сив цвят 7004	м2	7565,00		
1.5	Полагане на крайно антикорозионно покритие в червен цвят 3001	м2	1850,00		
1.6	Полагане на крайно антикорозионно покритие в бял цвят 9003	м2	950,00		

	<b>ТЕЦ КонтурГлобал Марица изток 3</b>	Документ no. <i>Document no.</i> <b>00UHN00-PC402</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 00    03/05/16 Страница    3    от    3 <i>Sheet            of</i>

2.	Възстановяване на метални повърхности на комина				
2.1	Почистване на антикорозионното покритие на върху металните повърхности, Почистване до степен PS 2	м2	2450,00		
2.2	Полагане на грундов слой с дебелина 125 микрона	м2	2450,00		
2.3	Полагане на антикорозионно покритие с дебелина 100 микрона цвят РАЛ 7004	м2	2450,00		
3.	Дейности по възстановяване на шапката на комина				
3.1	Почистване на шапката на комина от отложения, възстановяване на проектното положение на закрепването на листата ,както и усилването им чрез лепящи анкери.	м2	60,00		
	<b>Обща стойност дейности по комина над кота +140,00 – лот 1</b>				
<b>II</b>	<b>ЛОТ 2 Възстановяване на тухлена зидария на вътрешната тръба на комина Възстановяване на армировката и бетоновото покритие на кота +10.00.</b>				
1.	Направа, доставка , монтаж и демонтаж на временна стоманена монтажна площадка във връзка с възстановяване на зидарията.	кг	2617,00		
2.	Почистване на разрушената зона от пепелина и строителни отпадъци	м2	15,00		
3.	Възстановяване на тухлена зидария	м2	10,00		
4.	Укрепване на възстановения участък с анкери	м2	24,00		
5.	Защита с базалтова замазка 3 см.	м2	7,00		
6.	Очукване на подкожушения бетон до здрава основа , обработка с телени четки , измиване възстановяване на армировката при необходимост , възстановяване на бетоновото покритие при деб на покритието 3-5 см.	м2	15,00		
	<b>Обща стойност дейности по лот 2</b>				

**ЗАБЕЛЕЖКА :** КОЛИЧЕСТВАТА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ СА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ, ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО СЕ ЗАПЛАЩАТ САМО ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИ РАБОТИ .