



| | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
|  | | | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | | | | | |
| | | | Документ nr. 00ETA00-PC442-0 <i>Document no.</i> | | | Страница <i>Sheet</i> | 1 от of | 2 |
| Проект <i>Project</i> | ТЕЦ КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 | | | | | | Код <i>Security Index</i> | |
| Име <i>Title</i> | <i>Ремонт чрез подмяна на напорен сгуроизвозен тръбопровод на Сгуроотвал „Искрица“</i> 00ETA00 | | | | | | | |
| Система <i>System</i> | ETA | Тип документ <i>Document Type</i> | | P C | Дисциплина <i>Discipline</i> | & | Файл <i>File</i> | 00ETA00-PC442-0.pdf |
| REV | Описание на ревизиите / <i>Description of Revisions</i> | | | | | | | |
| 00 | FOR TENDER (TR) | | | | | | | |
| 00 | 27.11.19 г. | TR |  Ж. Бенишев | | | | П. Господинов | С. Бодуров |
| REV | Дата <i>Date</i> | Об хва т | Подготвил <i>Prepared by</i> | Сътрудници <i>Co-operations</i> | | Проверил <i>Checked by</i> | Одобрил <i>Approved by</i> | Издал <i>Issued by</i> |

| | | | | |
|---|---|---|---------------|----------|
|  | ContourGlobal Maritza East 3 КонтурГлобал Марица изток 3 | Документ no. Document no. 00ETA00-PC442-0 | | |
| | BILL OF QUANTITY Количествена сметка | REV.00 | 27.11.2019 г. | |
| | | Страница Sheet | 2 | от of |

1. ПРЕДМЕТ

Ремонт чрез подмяна на напорен стъклопастов сгуроизвозен тръбопровод със стоманен на Сгуроотвал „Искрица“ от фундамент 0 до фундамент 152 с дължина от 1250 м.

Настоящият документ описва всяка позиция от ценовата листа.

Всяка друга техническа документация се дава в Техническа спецификация № 00ETA00-PB442.

На база описанието на видовете работа в Техническа спецификация № 00ETA00-PB442 и предварително направения оглед на място, Кандидатът представя оферта на обща стойност с приложено описание и разбивка на видовете работа и доставка на материали. Предложените цени трябва да включат всички предварителни и заключителни работи за пълно изпълнение и завършване на видовете работа, включително всякакви необходими инструменти, консумативи и всичко останало необходимо за качествено изпълнение на работите в това число всички разходи произтичащи от изпълнението на задачата, където е приложимо (достъп до обекта, спомагателни операции и др.), натоварване и транспорт.

2. ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование | Мярка | К-во | Ед. цена [лв.] | Обща цена [лв.] |
|--|--|----------------|------|----------------|-----------------|
| 1 | Почистване на дървета и храсти | м ³ | 40 | | |
| 2 | Направа на път край сгуропроводите | Машино-смяна | 4 | | |
| 3 | Машинно почистване край сгуропроводите | м ³ | 600 | | |
| 4 | Ръчно почистване край сгуропроводите | м ³ | 200 | | |
| 5 | Демонтаж стъклопластови тръбопровод | м | 1250 | | |
| 6 | Изработка на колена с градуси посочени в приложената схема | бр. | 11 | | |
| 7 | Монтаж на стоманен сгуропровод | м | 1250 | | |
| 8 | Монтаж на обезвъздушители | бр. | 2 | | |
| 9 | Монтаж на компенсатори | бр. | 5 | | |
| 10 | Преработка и монтаж на опори | бр. | 10 | | |
| 11 | Хидравличен тест | бр. | 1 | | |
| 12 | Пуск и 72 часови проби | бр. | 1 | | |
| Общо цена в лева без ДДС [лв.]: | | | | | |